那珂川市御笠川那珂川流域関連公共下水道

管 渠 流 量 計 算 表

（雨　水）

令和７年度

福岡県那珂川市

【留意事項】
・区画割平面図に記載された区域、寸法、面積、地盤高等は、現況と異なる場合があります。事業者は、計画内容及び現地条件を踏まえ、必要な調査、測量及び流量計算等を自らの責任において実施してください。

・掲載資料は、本公募以外の目的で使用しないでください。また、本市の許可なく転載、複製、改変又は第三者へ提供することを禁止します。

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 1001	A 1005	023	023	92	92	8.0	03650	080	023	023	00672	（余裕率741%）						00672	800 ･ x 500	330	157	05652	1955 1936	18993 18690		既設，第1分区
A 1002	A 1003	004	004	13	13	7.1	03730	080	004	004	00119	（余裕率1302%）						00119	300 ･ x 300	2000	229	01668	2100 2074	20600 20340		第1分区
A 1003	A 1004	005	009	30	43	7.5	03710	080	005	009	00267	（余裕率813%）						00267	300 ･ x 300	4270	334	02437	2074 1946	20340 19060		第1分区
A 1004	A 1005	006	015	27	70	7.8	03680	080	006	015	00441	（余裕率63%）						00441	300 ･ x 300	370	098	00717	1946 1936	19060 18960		第1分区
A 1005	A 1007	006	044	48	140	8.6	03610	080	006	044	01272	（余裕率344%）						01272	800 ･ x 500	330	157	05652	1936 1914	18690 18530		既設，第1分区
A 1006	A 1007	024	024	74	74	7.8	03670	080	024	024	00706	（余裕率119%）						00706	300 ･ x 300	430	106	01547	1946 1914	19060 18740		第1分区
A 1007	A 1008	005	073	39	179	9.0	03570	080	005	073	02088	（余裕率149%）						02088	800 ･ x 500	280	145	05206	1914 1903	18530 18420		既設，第1分区
A 1008	A 1011	024	097	78	257	9.9	03500	080	024	097	02716	（余裕率224%）						02716	700 ･ 500 x 900	420	184	08797	1903 1918	18420 18095		既設，第1分区
A 1009	A 1010	022	022	73	73	7.8	03670	080	022	022	00647	（余裕率75%）						00647	300 ･ x 300	920	155	01131	2074 2007	20340 19670		第1分区
A 1010	A 1011	006	028	40	113	8.3	03630	080	006	028	00812	（余裕率117%）						00812	300 ･ x 300	2230	241	01761	2007 1918	19670 18780		第1分区
A 1011	A 1013	000	125	6	263	9.9	03490	080		125	03488	（余裕率178%）						03488	650 ･ 450 x1100	420	181	09691	1918 1918	18095 18070		既設，第1分区
A 1012	A 1013	006	006	33	33	7.4	03720	080	006	006	00179	（余裕率983%）						00179	300 ･ x 300	2700	266	01938	2007 1918	19670 18780		第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 1013	A 1017	013	144	57	320	10.6	03440	080	013	144	03960	（余裕率227%）						03960	650 ・ 450 x1100	750	242	12950	1918 1871	18070 17640		既設，第1分区
A 1014	A 1016	022	022	94	94	8.0	03650	080	022	022	00642	（余裕率20%）						00642	300 x 300	430	106	00773	2007 1967	19670 19270		第1分区
A 1015	A 1016	012	012	53	53	7.6	03700	080	012	012	00355	（余裕率359%）						00355	300 x 300	1910	223	01630	2068 1967	20280 19270		第1分区
A 1016	A 1017	027	061	81	175	8.9	03570	080	027	061	01745	（余裕率47%）						01745	300 x 300	1190	176	02573	1967 1871	19270 18310		第1分区
A 1017	A 1033	009	214	57	377	11.2	03400	080	009	214	05821	（余裕率66%）						05821	650 ・ 450 x1100	420	181	09691	1871 1859	17640 17400		既設，第1分区
A 1018	A 1020	015	015	48	48	7.5	03700	080	015	015	00444	（余裕率143%）						00444	300 x 300	210	074	01081	1903 1893	18630 18530		第1分区
A 1019	A 1020	007	007	26	26	7.3	03720	080	007	007	00209	（余裕率1211%）						00209	300 x 300	1350	188	02740	1928 1893	18880 18530		第1分区
A 1020	A 1022	016	038	58	106	8.2	03640	080	016	038	01106	（余裕率48%）						01106	300 x 300	480	112	01634	1893 1865	18530 18250		第1分区
A 1021	A 1022	006	006	27	27	7.3	03720	080	006	006	00179	（余裕率774%）						00179	300 x 300	440	107	01565	1877 1865	18370 18250		第1分区
A 1022	A 1024	007	051	27	133	8.5	03620	080	007	051	01479	（余裕率-25%）						01479	300 x 300	220	076	01106	1865 1859	18250 18190		第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 1023	A 1024	015	015	46	46	7.5	03700	080	015	015	00444	（余裕率574%）						00444	300 □ x 300	1610	205	02993	1933 1859	18930 18190		第1分区
A 1024	A 1026	011	077	37	170	8.9	03580	080	011	077	02202	（余裕率-48%）						02202	300 □ x 300	240	079	01155	1859 1863	18190 18101		第1分区
A 1025	A 1026	020	020	65	65	7.7	03680	080	020	020	00588	（余裕率55%）						00588	300 □ x 300	150	063	00913	1873 1863	18330 18230		第1分区
A 1026	A 1031	012	109	42	212	9.4	03540	080	012	109	03085	（余裕率-63%）						03085	300 □ x 300	240	079	01155	1863 1860	18101 18000		第1分区
A 1027	A 1028	011	011	30	30	7.3	03720	080	011	011	00328	（余裕率489%）						00328	300 □ x 300	670	132	01931	1893 1873	18530 18330		第1分区
A 1028	A 1030	011	022	35	65	7.7	03680	080	011	022	00647	（余裕率-11%）						00647	300 □ x 300	060	040	00578	1873 1871	18330 18310		第1分区
A 1029	A 1030	007	007	52	52	7.6	03700	080	007	007	00207	（余裕率441%）						00207	300 ・ x 300	900	153	01119	1918 1871	18780 18310		第1分区
A 1030	A 1031	010	039	60	125	8.4	03630	080	010	039	01131	（余裕率-56%）						01131	300 ・ x 300	180	069	00500	1871 1860	18310 18200		第1分区
A 1031	A 1033	000	148	7	219	9.4	03530	080		148	04174	（余裕率-86%）						04174	300 ・ x 300	240	079	00578	1860 1859	18000 17983		第1分区
A 1032	A 1033	021	021	96	96	8.1	03650	080	021	021	00613	（余裕率184%）						00613	300 ・ x 300	2180	239	01741	2068 1859	20280 18190		第1分区
A 1033	A 1035	000	383	6	383	11.3	03390	080		383	10379	（余裕率-37%）						10379	⊙ 700	500	170	06549	1859 1859	17400 17370	043 046	既設，ヒューム管，第1・ヨ

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 1034	A 1035	022	022	98	98	8.1	03650	080	022	022	00642	（余裕率1363%）						00642	650 ・ x 500	1610	321	09393	2068 1859	18950 17370		既設，第1分区
A 1035	A 1038	007	412	46	429	11.8	03350	080	007	412	1.1042	（余裕率65%）						1.1042	1200 ・ 800 x1200	200	172	18221	1859 1873	17370 17280		既設，第1分区
A 1036	A 1037	010	010	44	44	7.5	03710	080	010	010	00297	（余裕率577%）						00297	300 ・ x 300	2910	276	02012	2068 1940	20280 19000		第1分区
A 1037	A 1038	029	039	107	151	8.7	03600	080	029	039	01123	（余裕率82%）						01123	400 ・ x 400	630	155	02045	1940 1873	18900 18230		第1分区
A 1038	A 1040	000	451	5	434	11.8	03340	080		451	1.2042	（余裕率39%）						1.2042	1200 ・ x1050	140	148	16730	1873 1873	17280 17273	020 021	既設，第1分区
A 1039	A 1040	007	007	42	42	7.5	03710	080	007	007	00208	（余裕率178%）						00208	300 ・ x 300	240	079	00578	1859 1873	18190 18089		第1分区
A 1040	A 1043	005	463	24	458	12.1	03330	080	005	463	1.2316	（余裕率36%）						1.2316	1200 ・ x1050	140	148	16730	1873 1896	17273 17240		既設，第1分区
A 1041	A 1042	007	007	38	38	7.4	03710	080	007	007	00208	（余裕率567%）						00208	400 ・ x 400	290	105	01387	1944 1933	18940 18830		第1分区
A 1042	A 1043	017	024	65	103	8.1	03640	080	017	024	00698	（余裕率179%）						00698	400 ・ x 400	570	148	01945	1933 1896	18830 18460		第1分区
A 1043	A 1045	000	487	15	473	12.3	03310	080		487	1.2906	（余裕率80%）						1.2906	1200 ・ x1050	270	205	23234	1896 1874	17240 17200	047 029	既設，第1分区
A 1044	A 1045	040	040	107	107	8.2	03640	080	040	040	01164	（余裕率57%）						01164	400 ・ x 400	500	138	01822	1928 1874	18780 18240		第1分区
A 1045	A 1052	013	540	71	544	13.0	03250	080	013	540	1.4040	（余裕率74%）						1.4040	1200 ・ 800 x1650	170	168	24377	1874 1843	17200 17080		既設，第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 1046	A 1047	043	043	120	120	8.3	03630	080	043	043	01247	（余裕率20%）						01247	400 ⌊· x 400	340	114	01502	1915 / 1874	18650 / 18240		第1分区
A 1047	A 1050	015	058	70	190	9.1	03560	080	015	058	01653	（余裕率2%）						01653	400 ⌊· x 400	430	128	01689	1874 / 1844	18240 / 17940		第1分区
A 1048	A 1049	017	017	69	69	7.8	03680	080	017	017	00500	（余裕率100%）						00500	300 ⌊· x 300	720	137	01001	1915 / 1865	18750 / 18250		第1分区
A 1049	A 1050	031	048	110	179	9.0	03570	080	031	048	01373	（余裕率-63%）						01373	300 ⌊· x 300	190	070	00514	1865 / 1844	18250 / 18040		第1分区
A 1050	A 1052	000	106	9	199	9.2	03550	080		106	03010	（余裕率-72%）						03010	400 ⌊· x 400	110	065	00855	1844 / 1843	17940 / 17930		第1分区
A 1051	A 1052	036	036	116	116	8.3	03630	080	036	036	01044	（余裕率-45%）						01044	300 ⌊· x 300	240	079	00578	1840 / 1843	18000 / 17722		第1分区
A 1052	A 1054	000	682	8	552	13.1	03250	080		682	17732	（余裕率9%）						17732	1100 ⌊· x1000	270	195	19329	1843 / 1843	17080 / 17058		既設，第1分区
A 1053	A 1054	048	048	119	119	8.3	03630	080	048	048	01392	（余裕率-58%）						01392	300 ⌊· x 300	240	079	00578	1840 / 1843	18000 / 17714		第1分区
A 1054	A 1056	005	735	33	585	13.5	03220	080	005	735	18963	（余裕率7%）						18963	1100 ⌊· x1000	300	206	20374	1843 / 1842	17058 / 16960		既設，第1分区
A 1055	A 1056	020	020	76	76	7.8	03670	080	020	020	00588	（余裕率-2%）						00588	300 ⌊· x 300	240	079	00578	1831 / 1842	17910 / 17728		第1分区
A 1056	A 1059	000	755	8	593	13.6	03220	080		755	19479	（余裕率-31%）						19479	1100 ⌊· x1000	130	136	13412	1842 / 1851	16960 / 16950	026 / 036	既設，第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 1057	A 1058	027	027	103	103	8.1	03640	080	027	027	00786	（余裕率-31%）						00786	300 x 300	210	074	00540	1865 1843	18250 18030		第1分区
A 1058	A 1059	012	039	38	141	8.6	03610	080	012	039	01127	（余裕率-49%）						01127	300 x 300	240	079	00578	1843 1851	18030 17939		第1分区
A 1059	A 1061	040	834	81	674	14.5	03160	080	040	834	21100	（余裕率360%）						21100	1850 ･1600 x1650	540	382	97133	1851 1831	16950 16515		既設，第1分区
A 1060	A 1061	050	050	134	134	8.5	03620	080	050	050	01450	（余裕率-74%）						01450	300 x 300	100	051	00373	1845 1831	18050 17910		第1分区
A 1061	A 1065	000	884	8	682	14.6	03150	080		884	22277	（余裕率344%）						22277	1850 ･1600 x1650	560	389	98915	1831 1831	16515 16470		既設，第1分区
A 1062	A 1064	046	046	133	133	8.5	03620	080	046	046	01334	（余裕率-72%）						01334	300 x 300	100	051	00373	1845 1832	18050 17920		第1分区
A 1063	A 1064	051	051	44	44	7.5	03710	080	051	051	01515	（余裕率-12%）						01515	450 x 450	140	079	01338	1822 1832	17670 17608		第1分区
A 1064	A 1065	000	097	10	143	8.6	03610	080		097	02803	（余裕率-52%）						02803	450 x 450	140	079	01338	1832 1831	17608 17594		第1分区
A 1065	(A101)	008	989	50	732	15.1	03110	080	008	989	24626	（余裕率294%）						24626	1850 ･1600 x1650	540	382	97133	1831 1822	16470 16200		既設，第1分区
(A101)	out_ 18	087	1076	129	861	16.6	03020	080	087	1076	26039	（余裕率248%）						26039	1850 ･1600 x1650	470	356	90619	1822 1724	16200 15590		既設，第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 2001	A 2003	024	024	71	71	7.8	03680	075	023	023	00676	（余裕率103%）						00676	300 ⌴ x 300	340	094	01375	2599 2575	25590 25350		第2分区
A 2002	A 2003	008	008	39	39	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率1012%）						00238	300 ⌴ x 300	1260	181	02647	2624 2575	25840 25350		第2分区
A 2003	A 2005	003	035	23	94	8.0	03650	075	003	034	00993	（余裕率40%）						00993	300 ⌴ x 300	350	096	01395	2575 2567	25350 25270		第2分区
A 2004	A 2005	005	005	28	28	7.3	03720	075	005	005	00149	（余裕率1389%）						00149	700 \/ ・ 450 x 800	040	055	02218	2567 2567	24780 24770		既設，第2分区
A 2005	A 2007	026	066	84	178	9.0	03570	075	024	063	01802	（余裕率248%）						01802	700 \/ ・ 450 x 800	320	155	06272	2567 2546	24770 24500		既設，第2分区
A 2006	A 2007	022	022	65	65	7.7	03680	075	021	021	00617	（余裕率265%）						00617	300 ⌴ x 300	910	154	02250	2605 2546	25650 25060		第2分区
A 2007	A 2009	019	107	89	267	10.0	03490	075	018	102	02846	（余裕率95%）						02846	600 \/ ・ 400 x 900	290	140	05539	2546 2520	24500 24240		既設，第2分区
A 2008	A 2009	010	010	67	67	7.7	03680	075	009	009	00265	（余裕率371%）						00265	300 \ x 300	1120	171	01248	2595 2520	25550 24800		第2分区
A 2009	A 2011	000	117	6	273	10.0	03480	075		111	03086	（余裕率328%）						03086	600 \/ ・ 400 x1000	1300	300	13212	2520 2520	24240 24162		既設，第2分区
A 2010	A 2011	018	018	85	85	7.9	03660	075	017	017	00498	（余裕率32%）						00498	300 \ x 300	310	090	00657	2546 2520	25060 24800		第2分区
A 2011	A 2018	006	141	41	314	10.5	03450	075	006	134	03698	（余裕率246%）						03698	600 \/ ・ 400 x1000	1220	290	12799	2520 2480	24162 23660		既設，第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 2012	A 2013	013	013	41	41	7.5	03710	075	012	012	00356	（余裕率667%）						00356	300 x 300	1340	187	02730	2546 2491	25060 24510		第2分区
A 2013	A 2018	025	038	112	153	8.7	03590	075	023	035	01005	（余裕率-63%）						01005	300 x 300	100	051	00373	2491 2480	24510 24400		第2分区
A 2014	A 2017	020	020	115	115	8.3	03630	075	019	019	00551	（余裕率112%）						00551	300 x 300	980	160	01167	2595 2482	25550 24420		第2分区
A 2015	A 2016	012	012	48	48	7.5	03700	075	011	011	00326	（余裕率933%）						00326	400 x 400	1710	256	03369	2588 2506	25380 24560		第2分区
A 2016	A 2017	004	016	28	76	7.8	03670	075	004	015	00441	（余裕率442%）						00441	400 x 400	860	181	02389	2506 2482	24560 24320		第2分区
A 2017	A 2018	000	036	7	122	8.4	03630	075		034	00986	（余裕率41%）						00986	400 x 400	290	105	01387	2482 2480	24320 24300		第2分区
A 2018	A 2020	000	215	15	329	10.7	03430	075		203	05562	（余裕率165%）						05562	600 ・ 400 x1000	1620	334	14749	2480 2472	23660 23417		既設，第2分区
A 2019	A 2020	046	046	112	112	8.2	03630	075	043	043	01247	（余裕率-70%）						01247	300 x 300	100	051	00373	2483 2472	24430 24320		第2分区
A 2020	A 2024	019	280	96	425	11.7	03350	075	018	264	07075	（余裕率110%）						07075	600 ・ 400 x1000	1640	337	14839	2472 2281	23417 21840		既設，第2分区
A 2021	A 2023	041	041	92	92	8.0	03650	075	038	038	01110	（余裕率283%）						01110	400 x 400	680	161	04249	2437 2374	23870 23240		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 2022	A 2023	027	027	64	64	7.7	03680	075	025	025	00735	（余裕率318%）						00735	300 x 300	1700	211	03075	2483 2374	24430 23340		第2分区
A 2023	A 2024	048	116	165	257	9.9	03500	075	045	108	03024	（余裕率95%）						03024	600 x 600	560	192	05903	2374 2281	23040 22110		第2分区
A 2024	A 2032	002	398	13	438	11.9	03340	075	002	374	09986	（余裕率175%）						09986	600 ・400 x1000	5620	623	27470	2281 2281	21840 21110		既設，第2分区
A 2025	A 2026	014	014	74	74	7.8	03670	075	013	013	00382	（余裕率141%）						00382	300 x 300	610	126	00921	2374 2329	23340 22890		第2分区
A 2026	A 2028	006	020	31	105	8.2	03640	075	006	019	00553	（余裕率244%）						00553	300 x 300	650	130	01902	2329 2309	22890 22690		第2分区
A 2027	A 2028	026	026	98	98	8.1	03650	075	024	024	00701	（余裕率30%）						00701	300 x 300	600	125	00913	2368 2309	23280 22690		第2分区
A 2028	A 2030	018	064	80	185	9.1	03560	075	017	060	01710	（余裕率-42%）						01710	300 x 300	710	136	00994	2309 2252	22690 22120		第2分区
A 2029	A 2030	009	009	35	35	7.4	03720	075	008	008	00238	（余裕率677%）						00238	300 x 300	2460	253	01850	2338 2252	22980 22120		第2分区
A 2030	A 2032	002	075	19	204	9.3	03550	075	002	070	01988	（余裕率-42%）						01988	300 x 300	240	079	01155	2252 2281	22120 22074		第2分区
A 2031	A 2032	016	016	98	98	8.1	03650	075	015	015	00438	（余裕率284%）						00438	300 x 300	2030	230	01680	2480 2281	24400 22410		第2分区
A 2032	A 2036	006	495	36	474	12.3	03310	075	006	465	12323	（余裕率80%）						12323	1600 ・1000 x1700	060	114	22229	2281 2321	21110 21090		既設，第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 2033	A 2034	006	006	31	31	7.3	03720	075	006	006	00179	（余裕率1450%）						00179	400 ⌊・ x 400	1160	211	02775	2480 2444	24300 23940		第2分区
A 2034	A 2036	023	029	99	130	8.4	03620	075	022	028	00812	（余裕率253%）						00812	400 ⌊・ x 400	1240	218	02869	2444 2321	23940 22710		第2分区
A 2035	A 2036	005	005	31	31	7.3	03720	075	005	005	00149	（余裕率487%）						00149	300 ⌊・ x 300	550	120	00875	2338 2321	22980 22810		第2分区
A 2036	A 2042	000	529	15	489	12.4	03300	075		498	13147	（余裕率721%）						13147	1500 □・ x1500	1270	533	107936	2321 2318	21090 20900	042 058	既設，第2分区
A 2037	A 2039	025	025	129	129	8.4	03620	075	023	023	00667	（余裕率-39%）						00667	300 ⌊・ x 300	120	056	00409	2284 2268	22440 22280		第2分区
A 2038	A 2039	014	014	37	37	7.4	03710	075	013	013	00386	（余裕率930%）						00386	300 ⌊⌊ x 300	2840	272	03975	2373 2268	23330 22280		第2分区
A 2039	A 2042	007	046	47	176	9.0	03570	075	007	043	01230	（余裕率-53%）						01230	300 ⌊・ x 300	240	079	00578	2268 2318	22280 22167		第2分区
A 2040	A 2042	022	022	93	93	8.0	03650	075	021	021	00613	（余裕率467%）						00613	400 ⌊・ x 400	1820	264	03476	2487 2318	24370 22680		第2分区
A 2041	A 2042	012	012	46	46	7.5	03700	075	011	011	00326	（余裕率233%）						00326	300 ⌊・ x 300	850	149	01087	2357 2318	23170 22780		第2分区
A 2042	A 2050	026	635	177	666	14.4	03160	075	024	597	15104	（余裕率268%）						15104	1600 \・ ・1000 x2100	230	232	55645	2318 2284	20900 20500		既設，第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 2043	A 2045	014	014	63	63	7.7	03680	075	013	013	00382	（余裕率102%）						00382	300 ･ x 300	430	106	00773	2517 2490	24770 24500		第2分区
A 2044	A 2045	009	009	40	40	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率143%）						00238	300 ･ x 300	240	079	00578	2487 2490	24470 24374		第2分区
A 2045	A 2046	016	039	48	111	8.2	03630	075	015	036	01044	（余裕率234%）						01044	300 ･ x 300	2180	239	03482	2490 2373	24374 23330		第2分区
A 2046	A 2049	055	094	133	244	9.7	03510	075	052	088	02473	（余裕率-50%）						02473	300 ･ x 300	280	086	01248	2373 2336	23330 22960		第2分区
A 2047	A 2048	016	016	61	61	7.7	03690	075	015	015	00443	（余裕率187%）						00443	300 ･ x 300	1160	174	01270	2517 2446	24770 24060		第2分区
A 2048	A 2049	007	023	48	109	8.2	03630	075	007	022	00638	（余裕率180%）						00638	300 ･ x 300	2290	245	01785	2446 2336	24060 22960		第2分区
A 2049	A 2050	008	125	52	296	10.3	03470	075	008	118	03280	（余裕率-64%）						03280	300 ･ x 300	1000	162	01179	2336 2284	22960 22440		第2分区
A 2050	A 2059	060	820	145	811	16.0	03060	075	056	771	18890	（余裕率104%）						18890	1600 ･1000 x1700	180	198	38502	2284 2200	20500 20246		既設，第2分区
A 2051	A 2052	008	008	44	44	7.5	03710	075	008	008	00238	（余裕率684%）						00238	300 ･ x 300	2500	255	01865	2446 2336	24060 22960		第2分区
A 2052	A 2055	057	065	138	182	9.0	03560	075	053	061	01739	（余裕率17%）						01739	300 ･ x 300	750	140	02043	2336 2232	22960 21920		第2分区
A 2053	A 2054	032	032	132	132	8.5	03620	075	030	030	00870	（余裕率44%）						00870	300 ･ x 300	1130	172	01254	2446 2297	24060 22570		第2分区
A 2054	A 2055	008	040	48	180	9.0	03560	075	008	038	01083	（余裕率176%）						01083	400 ･ x 400	1350	227	02994	2297 2232	22470 21820		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 2055	A 2058	008	113	46	228	9.5	03520	075	008	107	03017	（余裕率-31%）						03017	400 ⌊･⌋ x 400	650	158	02077	2232 2202	21820 21520		第2分区
A 2056	A 2057	008	008	38	38	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率480%）						00238	300 ⌊･⌋ x 300	1370	189	01380	2336 2284	22960 22440		第2分区
A 2057	A 2058	027	035	136	174	8.9	03570	075	025	033	00944	（余裕率-3%）						00944	300 ⌊･⌋ x 300	600	125	00913	2284 2202	22440 21620		第2分区
A 2058	A 2059	000	148	6	234	9.6	03510	075		140	03934	（余裕率-62%）						03934	400 ⌊･⌋ x 400	330	112	01480	2202 2200	21520 21500		第2分区
A 2059	A201	000	968	9	820	16.1	03050	075		911	22228	（余裕率83%）						22228	1500 ⌷ ･ x1500	180	201	40635	2200 2200	20246 20230	005 007	既設，第2分区
A 2060	A 2061	006	006	46	46	7.5	03700	075	006	006	00178	（余裕率1619%）						00178	400 ⌊･⌋ x 400	1410	232	03059	2297 2232	22470 21820		第2分区
A 2061	A201	006	012	50	96	8.1	03650	075	006	012	00350	（余裕率489%）						00350	400 ⌊･⌋ x 400	640	156	02061	2232 2200	21820 21500		第2分区
A201	A202	031	1011	220	1040	18.6	02910	075	029	952	22182	（余裕率424%）						22182	2100 ･1500 x1800 \･/	550	406	116274	2200 2068	20230 19020		既設，第2分区
A202	A203	008	1019	53	1093	19.1	02870	075	008	960	22080	（余裕率262%）						22080	2100 ･1500 x1800 \･/	260	279	79944	2068 2057	19020 18880		既設，第2分区
A 2062	A 2064	022	022	61	61	7.7	03690	075	021	021	00620	（余裕率294%）						00620	300 ⌊･⌋ x 300	1070	167	02440	2142 2077	21020 20370		第2分区
A 2063	A 2064	011	011	38	38	7.4	03710	075	010	010	00297	（余裕率289%）						00297	300 ⌊･⌋ x 300	240	079	01155	2076 2077	20360 20269		第2分区
A 2064	A203	008	041	39	100	8.1	03640	075	008	039	01135	（余裕率4%）						01135	300 ⌊･⌋ x 300	250	081	01179	2077 2057	20269 20170		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A203	out_24	005	1065	34	1127	19.5	02850	075	005	1004	22891	（余裕率1137%）						22891	2100 ・1500 x1800	3260	987	283080	2057 1995	18880 17770		既設，第2分区
A 3001	A 3003	055	055	135	135	8.5	03610	070	048	048	01387	（余裕率4007%）						01387	4000 ・2800 x1800	030	105	56964	2956 2947	27660 27619		既設，ブロック積，第3・ｴ
A 3002	A 3003	019	019	126	126	8.4	03620	070	017	017	00493	（余裕率45%）						00493	300 x 300	370	098	00717	2993 2947	29530 29070		第3分区
A 3003	A 3004	038	112	65	200	9.2	03550	070	033	098	02783	（余裕率1947%）						02783	4000 ・2800 x1800	030	105	56964	2947 2941	27619 27600		既設，ブロック積，第3・ｴ
A 3004	A 3007	050	162	168	368	11.1	03400	070	044	142	03862	（余裕率648%）						03862	3950 ・2700 x1600	020	062	28893	2941 2911	27600 27560		既設，石積，第3分区
A 3005	A 3007	026	026	56	56	7.6	03690	070	023	023	00679	（余裕率146%）						00679	240 x 240	6090	348	01668	3252 2911	32180 28770		第3分区
A 3006	A 3007	040	040	50	50	7.6	03700	070	035	035	01036	（余裕率36%）						01036	240 x 240	4340	294	01408	3128 2911	30940 28770		第3分区
A 3007	A 3009	016	244	87	455	12.1	03330	070	014	214	05692	（余裕率366%）						05692	3300 ・2500 x1800	010	057	26534	2911 2905	27560 27555		既設，ブロック積，第3・ｴ
A 3008	A 3009	013	013	46	46	7.5	03700	070	011	011	00326	（余裕率697%）						00326	300 x 300	4850	356	02597	3128 2905	30880 28650		第3分区
A 3009	A 3014	017	274	73	528	12.9	03270	070	015	240	06288	（余裕率322%）						06288	3300 ・2500 x1800	010	057	26534	2905 2913	27555 27551		既設，ブロック積，第3・ｴ

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3010	A 3012	030	030	77	77	7.9	03670	070	026	026	00764	（余裕率365%）						00764	240 □ x 240	6900	371	03551	5152 4621	51180 45870		第3分区
A 3011	A 3012	013	013	19	19	7.2	03720	070	011	011	00328	（余裕率1283%）						00328	240 □ x 240	11260	474	04536	4835 4621	48010 45870		第3分区
A 3012	A 3013	051	094	137	214	9.4	03540	070	045	082	02321	（余裕率45%）						02321	240 □ x 240	6210	352	03369	4621 3770	45870 37360		第3分区
A 3013	A 3014	062	156	127	341	10.8	03430	070	054	136	03726	（余裕率-6%）						03726	240 □ x 240	6750	367	03512	3770 2913	37360 28790		第3分区
A 3014	A 3022	005	435	31	559	13.2	03240	070	004	380	09842	（余裕率170%）						09842	3300 ･2500 x1800	010	057	26534	2913 2897	27551 27550		既設，ブロック積，第3・ｴ[
A 3015	A 3016	010	010	34	34	7.4	03720	070	009	009	00268	（余裕率493%）						00268	240 □ x 240	1380	166	01588	4538 4491	45040 44570		第3分区
A 3016	A 3017	047	057	63	97	8.1	03650	070	041	050	01460	（余裕率211%）						01460	240 □ x 240	11270	474	04538	4491 3781	44570 37470		第3分区
A 3017	A 3019	008	065	39	136	8.5	03610	070	007	057	01647	（余裕率22%）						01647	240 □ x 240	2210	210	02010	3781 3695	37470 36610		第3分区
A 3018	A 3019	043	043	32	32	7.4	03720	070	038	038	01132	（余裕率205%）						01132	300 □ x 300	8590	474	03456	3970 3695	39300 36550		第3分区
A 3019	A 3021	011	119	39	175	8.9	03570	070	010	105	03003	（余裕率48%）						03003	300 □ x 300	14210	609	04445	3695 3141	36550 31010		第3分区
A 3020	A 3021	016	016	55	55	7.6	03690	070	014	014	00413	（余裕率463%）						00413	240 □ x 240	2960	243	02326	3304 3141	32700 31070		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3021	A 3022	003	138	22	197	9.2	03560	070	003	122	03477	（余裕率13%）						03477	300 x 300	11090	538	03927	3141 2897	31010 28570		第3分区
A 3022	A 3041	015	588	89	648	14.2	03170	070	013	515	13081	（余裕率1083%）						13081	3300 ･2500 x1800	340	334	154721	2897 2910	27550 27248		既設，ブロック積，第3・ｴ[
A 3023	A 3024	036	036	75	75	7.8	03670	070	032	032	00941	（余裕率19%）						00941	240 x 240	690	117	01123	4433 4381	43990 43470		第3分区
A 3024	A 3028	027	063	70	145	8.6	03600	070	024	056	01613	（余裕率-3%）						01613	300 x 300	440	107	01565	4381 4350	43410 43100		第3分区
A 3025	A 3027	018	018	52	52	7.6	03700	070	016	016	00474	（余裕率389%）						00474	240 x 240	2940	242	02318	4809 4656	47750 46220		第3分区
A 3026	A 3027	002	002	15	15	7.2	03730	070	002	002	00060	（余裕率4588%）						00060	240 x 240	4330	294	02813	4721 4656	46870 46220		第3分区
A 3027	A 3028	015	035	45	97	8.1	03650	070	013	031	00905	（余裕率290%）						00905	240 x 240	6800	368	03525	4656 4350	46220 43160		第3分区
A 3028	A 3033	004	102	20	165	8.8	03580	070	004	091	02603	（余裕率43%）						02603	300 x 300	2500	255	03729	4350 4300	43100 42600		第3分区
A 3029	A 3030	024	024	38	38	7.4	03710	070	021	021	00624	（余裕率310%）						00624	240 x 240	3580	267	02558	4674 4538	46400 45040		第3分区
A 3030	A 3032	007	031	32	70	7.8	03680	070	006	027	00794	（余裕率134%）						00794	240 x 240	1880	194	01854	4538 4478	45040 44440		第3分区
A 3031	A 3032	008	008	16	16	7.2	03730	070	007	007	00209	（余裕率640%）						00209	240 x 240	1310	162	01547	4499 4478	44650 44440		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3032	A 3033	006	045	32	102	8.1	03640	070	005	039	01135	（余裕率181%）						01135	240 □ x 240	5560	333	03188	4478 4300	44440 42660		第3分区
A 3033	A 3036	004	151	24	189	9.1	03560	070	004	134	03819	（余裕率95%）						03819	300 □ x 300	10000	511	07458	4300 4060	42600 40200		第3分区
A 3034	A 3036	022	022	96	96	8.1	03650	070	019	019	00555	（余裕率265%）						00555	240 □ x 240	2240	211	02023	4275 4060	42410 40260		第3分区
A 3035	A 3036	007	007	20	20	7.2	03720	070	006	006	00179	（余裕率89%）						00179	240 \· x 240	250	071	00338	4065 4060	40310 40260		第3分区
A 3036	A 3038	010	190	39	228	9.5	03520	070	009	168	04738	（余裕率55%）						04738	300 □ x 300	9690	503	07342	4060 3682	40200 36420		第3分区
A 3037	A 3038	030	030	89	89	8.0	03660	070	026	026	00762	（余裕率87%）						00762	240 □ x 240	1110	149	01424	3781 3682	37470 36480		第3分区
A 3038	A 3040	011	231	38	266	10.0	03490	070	010	204	05692	（余裕率34%）						05692	300 □ x 300	10500	524	07643	3682 3283	36420 32430		第3分区
A 3039	A 3040	013	013	50	50	7.6	03700	070	011	011	00326	（余裕率169%）						00326	240 □ x 240	420	092	00876	3304 3283	32700 32490		第3分区
A 3040	A 3041	006	250	26	292	10.2	03470	070	005	220	06116	（余裕率46%）						06116	300 □ x 300	14350	612	08935	3283 2910	32430 28700		第3分区
A 3041	(A301)	007	845	33	681	14.6	03150	070	006	741	18673	（余裕率483%）						18673	3200 \· ･2400 x1400	360	313	108895	2910 2885	27248 27130		既設，ブロック積，第3・ｴ[
A 3042	A 3043	027	027	45	45	7.5	03700	070	024	024	00710	（余裕率275%）						00710	240 □ x 240	3870	278	02659	3814 3640	37800 36060		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 3043	A 3046	036	063	95	140	8.6	03610	070	032	056	01618	（余裕率105%）						01618	240 x 240	6030	347	03320	3640 3067	36060 30330		第3分区
A 3044	A 3045	022	022	21	21	7.2	03720	070	019	019	00566	（余裕率278%）						00566	240 x 240	10000	446	02138	3700 3490	36660 34560		第3分区
A 3045	A 3046	038	060	108	129	8.4	03620	070	033	052	01508	（余裕率210%）						01508	300 x 300	3920	320	04670	3490 3067	34500 30270		第3分区
A 3046	A301	003	126	23	163	8.8	03580	070	003	111	03175	（余裕率109%）						03175	300 x 300	7910	454	06633	3067 2885	30270 28450		第3分区
A301	A302	038	1009	177	858	16.5	03020	070	033	885	21417	（余裕率-15%）						21417	3200 ･2400 x1400	010	052	18149	2885 2881	27130 27110		既設，ブロック積，第3・±
A 3047	A302	046	046	125	125	8.4	03630	070	040	040	01160	（余裕率179%）						01160	300 x 300	7550	444	03240	3825 2881	37850 28410		第3分区
A302	A303	000	1055	16	874	16.7	03010	070		925	22293	（余裕率1034%）						22293	2800 x1400	1500	716	252760	2881 2856	27110 26870	010 009	既設，第3分区
A 3048	A303	038	038	119	119	8.3	03630	070	033	033	00957	（余裕率252%）						00957	300 x 300	8140	461	03365	3825 2856	37850 28160		第3分区
A303	A304	008	1101	38	912	17.1	02990	070	007	965	23064	（余裕率320%）						23064	4200 ･2800 x1400	160	224	96765	2856 2825	26870 26809		既設，ブロック積，第3・±
A304	A305	006	1107	30	942	17.5	02970	070	005	970	23086	（余裕率319%）						23086	4200 ･2800 x1400	160	224	96765	2825 2828	26809 26760		既設，ブロック積，第3・±
A305	A306	018	1125	123	1065	18.8	02890	070	016	986	22777	（余裕率528%）						22777	4200 ･2800 x1400	350	331	143117	2828 2790	26760 26330		既設，ブロック積，第3・±
A 3049	A 3050	018	018	41	41	7.5	03710	070	016	016	00475	（余裕率202%）						00475	300 x 300	370	098	01435	2888 2873	28480 28330		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3050	A 3051	028	046	70	111	8.2	03630	070	025	041	01189	（余裕率10%）						01189	300 x 300	310	090	01313	2873 2851	28330 28110		第3分区
A 3051	A306	007	053	42	153	8.7	03590	070	006	047	01349	（余裕率111%）						01349	300 x 300	1450	195	02840	2851 2790	28110 27500		第3分区
A306	A307	028	1206	124	1189	20.2	02810	070	025	1058	23805	（余裕率501%）						23805	4200 ･2800 x1400	350	331	143117	2790 2733	26330 25896		既設，ブロック積，第3・±
A 3052	A 3054	015	015	45	45	7.5	03700	070	013	013	00385	（余裕率1094%）						00385	300 x 300	3800	315	04598	2878 2707	28380 26670		第3分区
A 3053	A 3054	013	013	20	20	7.2	03720	070	011	011	00328	（余裕率211%）						00328	300 x 300	750	140	01021	2722 2707	26820 26670		第3分区
A 3054	A307	008	036	37	82	7.9	03660	070	007	031	00908	（余裕率-36%）						00908	300 x 300	240	079	00578	2707 2733	26670 26581		第3分区
A307	A308	072	1314	169	1358	22.1	02720	070	063	1152	25114	（余裕率360%）						25114	2600 ･1600 x1800	350	348	115628	2733 2719	25896 25305		既設，第3分区
A308	A309	004	1318	76	1434	22.9	02680	070	004	1156	24738	（余裕率425%）						24738	2400 ･1950 x1900	350	353	129834	2719 2699	25305 25039		既設，第3分区
A 3055	A 3057	039	039	92	92	8.0	03650	070	034	034	00993	（余裕率192%）						00993	300 x 300	1510	199	02898	2839 2700	27990 26600		第3分区
A 3056	A 3057	020	020	68	68	7.8	03680	070	018	018	00529	（余裕率18%）						00529	300 x 300	280	086	00624	2719 2700	26790 26600		第3分区
A 3057	A309	000	059	4	96	8.1	03650	070		052	01518	（余裕率-61%）						01518	300 x 300	250	081	00590	2700 2699	26600 26590		第3分区
A309	A310	003	1380	57	1491	23.6	02650	070	003	1211	25673	（余裕率291%）						25673	2500 ･1400 x1750	350	336	100321	2699 2687	25039 24840		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3058	A 3059	016	016	37	37	7.4	03710	070	014	014	00416	（余裕率269%）						00416	360 x 360	160	073	01534	2888 2882	28420 28360		第3分区
A 3059	A 3060	042	058	79	116	8.3	03630	070	037	051	01479	（余裕率-42%）						01479	360 x 360	050	041	00858	2882 2878	28360 28320		第3分区
A 3060	A 3062	089	147	169	285	10.2	03470	070	078	129	03586	（余裕率-16%）						03586	360 x 360	610	142	02995	2878 2775	28320 27290		第3分区
A 3061	A 3062	009	009	37	37	7.4	03710	070	008	008	00238	（余裕率818%）						00238	360 x 360	1300	207	02186	2823 2775	27770 27290		第3分区
A 3062	A 3064	021	177	85	370	11.1	03400	070	018	155	04216	（余裕率-55%）						04216	360 x 360	1000	182	01918	2775 2690	27290 26440		第3分区
A 3063	A 3064	007	007	49	49	7.5	03700	070	006	006	00178	（余裕率181%）						00178	300 x 300	180	069	00500	2699 2690	26590 26500		第3分区
A 3064	A310	000	184	4	374	11.2	03400	070		161	04379	（余裕率-62%）						04379	360 x 360	750	158	01661	2690 2687	26440 26410		第3分区
A310	A311	000	1564	11	1502	23.7	02650	070		1372	29086	（余裕率250%）						29086	2500 ･1400 x1750	360	341	101744	2687 2691	24840 24800		既設，第3分区
A 3065	A311	026	026	127	127	8.4	03620	070	023	023	00667	（余裕率192%）						00667	360 x 360	1030	185	01946	2822 2691	27760 26450		第3分区
A311	A312	007	1597	45	1547	24.2	02620	070	006	1401	29421	（余裕率274%）						29421	2500 ･1400 x1750	420	368	109896	2691 2680	24800 24610		既設，第3分区
A312	A313	032	1629	160	1707	26.0	02540	070	028	1429	29009	（余裕率1052%）						29009	6500 ･1550 x1800	610	546	334279	2680 2546	24610 23640		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3066	A 3067	035	035	147	147	8.6	03600	070	031	031	00893	（余裕率97%）						00893	360 ⌀ x 360	840	167	01757	2691 2567	26450 25210		第3分区
A 3067	A 3069	007	042	45	192	9.1	03560	070	006	037	01055	（余裕率12%）						01055	360 ⌀ x 360	380	112	01182	2567 2550	25210 25040		第3分区
A 3068	A 3069	030	030	148	148	8.6	03600	070	026	026	00749	（余裕率48%）						00749	300 ⌀ x 300	880	152	01106	2680 2550	26400 25100		第3分区
A 3069	A313	000	072	7	199	9.2	03550	070		063	01789	（余裕率-19%）						01789	360 ⌀ x 360	570	137	01448	2550 2546	25040 25000		第3分区
A313	A314	015	1716	157	1864	27.7	02470	070	013	1505	29799	（余裕率390%）						29799	2600 ･1500 x1800	600	452	146156	2546 2455	23640 22700		既設，第3分区
A 3070	A 3072	036	036	106	106	8.2	03640	070	032	032	00931	（余裕率74%）						00931	300 □ x 300	470	111	01617	2599 2549	25590 25090		第3分区
A 3071	A 3072	014	014	36	36	7.4	03710	070	012	012	00356	（余裕率251%）						00356	300 □ x 300	280	086	01248	2559 2549	25190 25090		第3分区
A 3072	A 3074	015	065	38	144	8.6	03600	070	013	057	01642	（余裕率68%）						01642	300 □ x 300	1370	189	02761	2549 2497	25090 24570		第3分区
A 3073	A 3074	023	023	57	57	7.6	03690	070	020	020	00590	（余裕率391%）						00590	300 □ x 300	1510	199	02898	2583 2497	25430 24570		第3分区
A 3074	A 3076	020	108	54	198	9.2	03550	070	018	095	02698	（余裕率-62%）						02698	300 □ x 300	190	070	01028	2497 2487	24570 24470		第3分区
A 3075	A 3076	025	025	56	56	7.6	03690	070	022	022	00649	（余裕率332%）						00649	300 □ x 300	1410	192	02801	2566 2487	25260 24470		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3076	A 3080	015	148	66	264	9.9	03490	070	013	130	03627	（余裕率-57%）						03627	300 x 300	440	107	01565	2487 2458	24470 24180		第3分区
A 3077	A 3078	039	039	103	103	8.1	03640	070	034	034	00989	（余裕率109%）						00989	300 x 300	770	142	02070	2638 2559	25980 25190		第3分区
A 3078	A 3079	014	053	50	153	8.7	03590	070	012	046	01320	（余裕率64%）						01320	300 x 300	840	148	02162	2559 2517	25190 24770		第3分区
A 3079	A 3080	023	076	110	263	9.9	03490	070	020	066	01841	（余裕率-53%）						01841	300 x 300	540	119	00867	2517 2458	24770 24180		第3分区
A 3080	(A314)	000	224	6	270	10.0	03490	070		196	05468	（余裕率-85%）						05468	300 x 300	500	114	00834	2458 2455	24180 24150		第3分区
(A314)	(A315)	055	1995	141	2005	29.3	02410	070	048	1749	33756	（余裕率587%）						33756	2600 ･1500 x1800	1510	717	231861	2455 2223	22700 20577		既設，第3分区
A 3081	A 3082	008	008	21	21	7.2	03720	070	007	007	00209	（余裕率682%）						00209	300 x 300	480	112	01634	2537 2527	24970 24870		第3分区
A 3082	A 3083	015	023	47	68	7.8	03680	070	013	020	00588	（余裕率525%）						00588	300 x 300	2430	252	03677	2527 2413	24870 23730		第3分区
A 3083	A 3084	007	030	32	100	8.1	03640	070	006	026	00757	（余裕率425%）						00757	300 x 300	2840	272	03975	2413 2322	23730 22820		第3分区
A 3084	A 3091	012	042	81	181	9.0	03560	070	011	037	01055	（余裕率22%）						01055	300 x 300	1200	177	01292	2322 2225	22820 21850		第3分区
A 3085	A 3087	023	023	64	64	7.7	03680	070	020	020	00588	（余裕率460%）						00588	300 x 300	1950	226	03294	2527 2402	24870 23620		第3分区
A 3086	A 3087	012	012	35	35	7.4	03720	070	011	011	00328	（余裕率619%）						00328	300 x 300	1000	162	02359	2437 2402	23970 23620		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3087	A 3089	019	054	46	110	8.2	03630	070	017	048	01392	（余裕率140%）						01392	300 x 300	2000	229	03336	2402 2310	23620 22700		第3分区
A 3088	A 3089	023	023	70	70	7.8	03680	070	020	020	00588	（余裕率386%）						00588	300 x 300	1470	196	02860	2413 2310	23730 22700		第3分区
A 3089	A 3091	008	085	33	143	8.6	03610	070	007	075	02168	（余裕率75%）						02168	300 x 300	2580	260	03788	2310 2225	22700 21850		第3分区
A 3090	A 3091	009	009	46	46	7.5	03700	070	008	008	00237	（余裕率79%）						00237	300 x 300	130	058	00425	2231 2225	21910 21850		第3分区
A 3091	A315	000	136	7	188	9.1	03560	070		120	03420	（余裕率-81%）						03420	300 x 300	290	087	00635	2225 2223	21850 21830		第3分区
A 3092	A315	037	037	70	70	7.8	03680	070	032	032	00941	（余裕率23%）						00941	300 x 300	240	079	01155	2197 2223	21570 21402		第3分区
A315	A316	008	2176	50	2055	29.8	02380	070	007	1908	36252	（余裕率505%）						36252	2600 ･1500 x1800	1350	678	219233	2223 2231	20577 19900		既設，第3分区
A 3093	A 3095	020	020	67	67	7.7	03680	070	018	018	00529	（余裕率46%）						00529	300 x 300	430	106	00773	2338 2309	22980 22690		第3分区
A 3094	A 3095	017	017	56	56	7.6	03690	070	015	015	00443	（余裕率706%）						00443	300 x 300	2290	245	03569	2437 2309	23970 22690		第3分区
A 3095	A316	034	071	114	181	9.0	03560	070	030	063	01796	（余裕率-46%）						01796	300 x 300	680	133	00972	2309 2231	22690 21910		第3分区
A316	A317	000	2247	19	2074	30.0	02380	070		1971	37449	（余裕率227%）						37449	2600 ･1500 x1800	420	378	122283	2231 2215	19900 19820		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 3096	A317	047	047	174	174	8.9	03570	070	041	041	01173	（余裕率91%）						01173	400 x 400	760	170	02246	2348 / 2215	22980 / 21650		第3分区
A317	A318	007	2301	40	2114	30.5	02360	070	006	2018	38140	（余裕率388%）						38140	2700 ·1650 x1800	820	541	185985	2215 / 2138	19820 / 19494		既設，第3分区
A 3097	A 3098	007	007	50	50	7.6	03700	070	006	006	00178	（余裕率1195%）						00178	300 x 300	3820	316	02305	2348 / 2157	23080 / 21170		第3分区
A 3098	A 3101	055	062	141	191	9.1	03560	070	048	054	01539	（余裕率-47%）						01539	300 x 300	120	056	00817	2157 / 2140	21170 / 21000		第3分区
A 3099	A 3101	011	011	59	59	7.7	03690	070	010	010	00295	（余裕率49%）						00295	300 x 300	140	060	00441	2148 / 2140	21080 / 21000		第3分区
A 3100	A 3101	006	006	41	41	7.5	03710	070	005	005	00149	（余裕率1019%）						00149	300 x 300	2000	229	01668	2222 / 2140	21820 / 21000		第3分区
A 3101	A318	000	079	10	201	9.2	03550	070		069	01960	（余裕率-73%）						01960	300 x 300	200	072	00527	2140 / 2138	21000 / 20980		第3分区
A 3102	A318	010	010	68	68	7.8	03680	070	009	009	00265	（余裕率72%）						00265	300 x 300	150	063	00457	2148 / 2138	21080 / 20980		第3分区
A318	A349	033	2423	150	2264	32.2	02300	070	029	2125	39100	（余裕率376%）						39100	2700 ·1650 x1800	820	541	185985	2138 / 2011	19494 / 18270		既設，第3分区
	A 3103	(012)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 3103	(050)																								区域外
A 3103	A 3104	028	(062) 028	233	233	9.6	03520	070	025	049	01382	（余裕率-62%）						01382	300 ･ x 300	200	072	00527	2905 2859	28650 28190		第3分区
	A 3104	(088)																								区域外
A 3104	A 3105	007	(150) 035	107	340	10.8	03430	070	006	088	02411	（余裕率1117%）						02411	1300 ･1000 x1000	540	287	29341	2859 2687	26240 25660		既設，第3分区
	A 3105	(158)																								区域外
A 3105	A 3106	013	(308) 048	69	409	11.5	03360	070	011	158	04250	（余裕率487%）						04250	1300 ･1000 x1000	390	244	24935	2687 2652	25660 25390		既設，第3分区
A 3106	A 3107	000	(308) 048	33	442	11.9	03330	070		158	04203	（余裕率813%）						04203	1500 ･ x1000	450	284	38389	2652 2650	25390 25240	-007 006	既設，第3分区
A 3107	A 3108	451	(308) 499	178	620	13.9	03200	070	395	553	14157	（余裕率31%）						14157	1400 ･1000 x1000	190	174	18501	2650 2597	25240 24910		既設，第3分区
A 3108	A 3109	011	(308) 510	28	648	14.2	03170	070	010	563	14300	（余裕率34%）						14300	⊙ 1000	640	244	19181	2597 2632	24910 24730	-002 051	既設，ヒューム管，第3・ｴ[
A 3109	A319	137	(308) 647	184	832	16.2	03040	070	120	683	16597	（余裕率21%）						16597	1300 ･1000 x 900	330	219	20097	2632 2540	24730 24130		既設，第3分区
A 3110	A 3111	354	354	33	33	7.4	03720	070	310	310	09238	（余裕率-64%）						09238	400 ･ x 400	1700	255	03359	2600 2544	25500 24940		第3分区
A 3111	A319	030	384	41	74	7.8	03670	070	026	336	09878	（余裕率-92%）						09878	400 ･ x 400	100	062	00815	2544 2540	24940 24900		第3分区
A319	A320	009	(308) 1040	25	857	16.5	03020	070	008	1027	24853	（余裕率-52%）						24853	1200 ･ x1000	080	110	11891	2540 2517	24130 24110		既設，第3分区
A 3112	A 3114	016	016	52	52	7.6	03700	070	014	014	00414	（余裕率218%）						00414	300 ･ x 300	1250	181	01318	2576 2511	25360 24710		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 3113	A 3114	055	055	36	36	7.4	03710	070	048	048	01426	（余裕率70%）						01426	300 □ x 300	1060	166	02428	2549 2511	25090 24710		第3分区
A 3114	A320	016	087	40	92	8.0	03650	070	014	076	02219	（余裕率-48%）						02219	300 □ x 300	240	079	01155	2511 2517	24710 24614		第3分区
A320	A321	014	(308) 1141	75	932	17.4	02980	070	012	1115	26537	（余裕率-22%）						26537	1200 x1000	240	191	20596	2517 2518	24110 23930		既設，第3分区
A 3115	A321	043	043	163	163	8.8	03580	070	038	038	01087	（余裕率84%）						01087	300 □ x 300	720	137	02001	2635 2518	25950 24780		第3分区
A321	A322	037	(308) 1221	138	1070	18.9	02890	070	032	1185	27374	（余裕率1%）						27374	1100 ・700 x1150	700	304	27718	2518 2415	23930 22960		既設，第3分区
A 3116	A322	014	014	59	59	7.7	03690	070	012	012	00354	（余裕率522%）						00354	360 x 360	1320	209	02203	2493 2415	24470 23690		第3分区
A322	A323	000	(308) 1235	6	1076	19.0	02880	070		1197	27531	（余裕率-7%）						27531	1000 x1000	620	284	25579	2415 2415	22960 22923		既設，第3分区
A 3117	A323	006	006	41	41	7.5	03710	070	005	005	00149	（余裕率407%）						00149	300 x 300	410	103	00755	2432 2415	23920 23750		第3分区
A323	A324	004	(308) 1245	28	1104	19.3	02870	070	004	1206	27738	（余裕率-8%）						27738	1000 x1000	620	284	25579	2415 2402	22923 22750	003 007	既設，第3分区
A 3118	A324	023	023	85	85	7.9	03660	070	020	020	00586	（余裕率234%）						00586	360 x 360	1040	186	01955	2490 2402	24440 23560		第3分区
A324	A325	007	(308) 1275	48	1152	19.8	02840	070	006	1232	27966	（余裕率8%）						27966	1100 ・700 x1200	750	317	30166	2402 2365	22750 22390		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 3119	A 3120	012	012	39	39	7.4	03710	070	011	011	00327	（余裕率541%）						00327	300 x 300	790	144	02096	2480 / 2449	24400 / 24090		第3分区
A 3120	A325	013	025	45	84	7.9	03660	070	011	022	00645	（余裕率400%）						00645	300 x 300	1870	221	03225	2449 / 2365	24090 / 23250		第3分区
A325	A326	017	(308) 1317	90	1242	20.8	02780	070	015	1269	28172	（余裕率-3%）						28172	900 x1000	960	338	27358	2365 / 2332	22390 / 21530		既設，第3分区
A 3121	A 3122	140	140	419	419	11.7	03360	070	123	123	03309	（余裕率-16%）						03309	500 x 500	340	133	02789	2856 / 2714	27960 / 26540		第3分区
A 3122	A 3123	039	179	158	577	13.4	03230	070	034	157	04051	（余裕率-51%）						04051	500 x 500	170	094	01972	2714 / 2687	26540 / 26270		第3分区
A 3123	A 3128	004	183	21	598	13.6	03210	070	004	161	04138	（余裕率206%）						04138	700 x1000	430	201	12678	2687 / 2661	25170 / 25080		既設，第3分区
A 3124	A 3126	030	030	108	108	8.2	03630	070	026	026	00754	（余裕率-36%）						00754	240 x 240	510	101	00483	2714 / 2659	26800 / 26250		第3分区
A 3125	A 3126	033	033	51	51	7.6	03700	070	029	029	00858	（余裕率29%）						00858	300 x 300	220	076	01106	2670 / 2659	26300 / 26190		第3分区
A 3126	A 3127	027	090	59	167	8.9	03580	070	024	079	02259	（余裕率-33%）						02259	300 x 300	410	103	01510	2659 / 2635	26190 / 25950		第3分区
A 3127	A 3128	070	160	126	293	10.3	03470	070	061	140	03892	（余裕率-70%）						03892	300 x 300	240	079	01155	2635 / 2661	25950 / 25648		第3分区
A 3128	A 3130	027	370	121	719	15.0	03130	070	024	325	08125	（余裕率-2%）						08125	700 x1000	170	127	07972	2661 / 2590	25080 / 24870		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3129	A 3130	014	014	42	42	7.5	03710	070	012	012	00356	（余裕率585%）						00356	300 □ x 300	1070	167	02440	2635 2590	25950 25500		第3分区
A 3130	A 3132	035	419	69	788	15.8	03070	070	031	368	09053	（余裕率96%）						09053	1100 ・ 800 x 700	830	301	17753	2590 2508	24870 24300		既設，第3分区
A 3131	A 3132	052	052	83	83	7.9	03660	070	046	046	01348	（余裕率-55%）						01348	240 □ x 240	820	128	00612	2576 2508	25420 24740		第3分区
A 3132	A 3136	021	492	69	857	16.5	03020	070	018	432	10454	（余裕率57%）						10454	700 □ x1000	720	260	16406	2508 2493	24300 23800		既設，第3分区
A 3133	A 3135	017	017	120	120	8.3	03630	070	015	015	00435	（余裕率309%）						00435	360 □ x 360	860	169	01778	2661 2558	26150 25120		第3分区
A 3134	A 3135	010	010	33	33	7.4	03720	070	009	009	00268	（余裕率767%）						00268	300 □ x 300	970	159	02323	2590 2558	25500 25180		第3分区
A 3135	A 3136	019	046	112	232	9.6	03520	070	017	041	01156	（余裕率26%）						01156	360 □ x 360	580	139	01460	2558 2493	25120 24470		第3分区
A 3136	A 3138	000	538	11	868	16.6	03020	070		473	11447	（余裕率-1%）						11447	800 □ x1000	230	157	11285	2493 2490	23800 23775	-007 -008	既設，第3分区
A 3137	A 3138	022	022	98	98	8.1	03650	070	019	019	00555	（余裕率207%）						00555	360 □ x 360	790	162	01704	2567 2490	25210 24440		第3分区
A 3138	A 3139	014	574	50	918	17.2	02980	070	012	504	11995	（余裕率-6%）						11995	800 □ x1000	230	157	11285	2490 2480	23775 23660		既設，第3分区
A 3139	A 3140	017	591	90	1008	18.2	02920	070	015	519	12145	（余裕率54%）						12145	800 □ x1000	630	259	18677	2480 2427	23660 23090		既設，第3分区
A 3140	A 3142	006	597	47	1055	18.7	02900	070	005	524	12157	（余裕率62%）						12157	800 □ x1000	700	273	19687	2427 2376	23090 22760		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3141	A 3142	033	033	83	83	7.9	03660	070	029	029	00850	（余裕率160%）						00850	300 x 300	880	152	02213	2449 2376	24090 23360		第3分区
A 3142	A326	005	635	43	1098	19.2	02870	070	004	557	12811	（余裕率127%）						12811	800 x1000	1530	404	29105	2376 2332	22760 22100		既設，第3分区
A326	A327	000	(308) 1952	8	1250	20.9	02780	070		1826	40537	（余裕率150%）						40537	1600 ･1200 x1700	1000	480	101384	2332 2332	21530 21450		既設，第3分区
A 3143	A327	019	019	86	86	8.0	03660	070	017	017	00498	（余裕率148%）						00498	300 x 300	1100	169	01237	2427 2332	23870 22920		第3分区
A327	A328	007	(308) 1978	39	1289	21.3	02760	070	006	1849	40863	（余裕率144%）						40863	1600 ･1200 x1700	970	473	99852	2332 2294	21450 21070		既設，第3分区
A328	A329	000	(308) 1978	7	1296	21.4	02750	070		1849	40678	（余裕率261%）						40678	1600 ･1200 x1700	2100	696	146920	2294 2294	21070 20923		既設，第3分区
A 3144	A329	006	006	37	37	7.4	03710	070	005	005	00149	（余裕率703%）						00149	300 x 300	1030	164	01197	2332 2294	22920 22540		第3分区
A329	A330	006	(308) 1990	50	1346	22.0	02730	070	005	1859	40526	（余裕率263%）						40526	1600 ･1200 x1700	2100	696	146920	2294 2264	20923 19872		既設，第3分区
A 3145	A330	009	009	36	36	7.4	03710	070	008	008	00238	（余裕率251%）						00238	360 x 360	190	079	00836	2271 2264	22250 22180		第3分区
A330	A344	000	(308) 1999	12	1358	22.1	02720	070		1867	40701	（余裕率261%）						40701	1600 ･1200 x1700	2100	696	146920	2264 2264	19872 19620		既設，第3分区
	A 3146	(033)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3146	A 3147	010	(033) 010	126	126	8.4	03620	070	009	021	00609	（余裕率205%）						00609	360 ･ x 360	940	176	01859	2650 / 2532	26040 / 24860		第3分区
	A 3147	(862)																								区域外
A 3147	A331	000	(895) 010	14	140	8.6	03610	070		344	09942	（余裕率306%）						09942	1200 ･ x1600	290	234	40370	2532 / 2528	23720 / 23680		既設，第3分区
A 3148	A331	033	033	124	124	8.4	03630	070	029	029	00841	（余裕率39%）						00841	300 ･ x 300	980	160	01167	2650 / 2528	26100 / 24880		第3分区
A331	A332	222	(895) 265	315	455	12.1	03330	070	194	567	15082	（余裕率168%）						15082	1200 ･ x1600	290	234	40370	2528 / 2450	23680 / 22760		既設，第3分区
	A 3149	(019)																								区域外
A 3149	A 3150	008	(019) 008	91	91	8.0	03650	070	007	014	00409	（余裕率82%）						00409	300 ･ x 300	400	102	00746	2614 / 2578	25740 / 25380		第3分区
	A 3150	(371)																								区域外
A 3150	A 3152	002	(390) 010	14	105	8.2	03640	070	002	155	04511	（余裕率-12%）						04511	600 ･ x 620	210	119	03970	2578 / 2578	24940 / 24910		既設，第3分区
A 3151	A 3152	022	022	83	83	7.9	03660	070	019	019	00557	（余裕率39%）						00557	300 ･ x 300	430	106	00773	2614 / 2578	25740 / 25380		第3分区
A 3152	A 3154	133	(390) 165	236	341	10.8	03430	070	116	290	07946	（余裕率-16%）						07946	600 ･ x 620	600	200	06711	2578 / 2523	24910 / 23490		既設，第3分区
A 3153	A 3154	037	037	84	84	7.9	03660	070	032	032	00938	（余裕率633%）						00938	600 ･ x 620	630	205	06876	2488 / 2523	24020 / 23490		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 3154	A332	038	(390) 240	95	436	11.8	03340	070	033	355	09479	（余裕率201%）						09479	1000 ・ x1000	770	317	28506	2523 / 2450	23490 / 22760		既設，第3分区
A332	A333	003	(1285) 508	21	476	12.3	03310	070	003	925	24513	（余裕率101%）						24513	1200 ・ x1600	430	285	49158	2450 / 2401	22420 / 22330		既設，第3分区
A 3155	A 3159	029	029	96	96	8.1	03650	070	025	025	00730	（余裕率320%）						00730	600 ・ x 350	540	162	03065	2447 / 2421	23110 / 22590		既設，第3分区
A 3156	A 3158	013	013	35	35	7.4	03720	070	011	011	00328	（余裕率325%）						00328	300 ・ x 300	1400	191	01395	2540 / 2491	25000 / 24510		第3分区
A 3157	A 3158	017	017	34	34	7.4	03720	070	015	015	00447	（余裕率693%）						00447	300 ・・ x 300	2260	243	03546	2568 / 2491	25280 / 24510		第3分区
A 3158	A 3159	030	060	46	81	7.9	03660	070	026	052	01524	（余裕率-5%）						01524	300 ・ x 300	1520	199	01454	2491 / 2421	24510 / 23810		第3分区
A 3159	A 3162	013	102	27	123	8.4	03630	070	011	088	02552	（余裕率8%）						02552	600 ・ x 350	440	146	02767	2421 / 2403	22590 / 22471		既設，第3分区
A 3160	A 3161	005	005	28	28	7.3	03720	070	004	004	00119	（余裕率1534%）						00119	240 ・・ x 240	2070	203	01945	2472 / 2414	24380 / 23800		第3分区
A 3161	A 3162	008	013	45	73	7.8	03670	070	007	011	00323	（余裕率79%）						00323	300 ・ x 300	240	079	00578	2414 / 2403	23740 / 23630		第3分区
A 3162	A333	007	122	31	154	8.7	03590	070	006	105	03014	（余裕率-7%）						03014	600 ・ x 350	450	148	02798	2403 / 2401	22471 / 22330	101 / 113	既設，第3分区
A 3163	A 3165	062	062	107	107	8.2	03640	070	054	054	01571	（余裕率24%）						01571	400 ・ x 400	570	148	01945	2464 / 2403	24140 / 23530		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3164	A 3165	019	019	49	49	7.5	03700	070	017	017	00503	（余裕率378%）						00503	300 x 300	1040	165	02405	2454 2403	24140 23630		第3分区
A 3165	A 3167	006	087	25	132	8.5	03620	070	005	076	02204	（余裕率-34%）						02204	400 x 400	320	111	01457	2403 2395	23530 23450		第3分区
A 3166	A 3167	014	014	51	51	7.6	03700	070	012	012	00355	（余裕率-40%）						00355	240 x 240	100	045	00214	2400 2395	23660 23610		第3分区
A 3167	A333	002	103	16	148	8.6	03600	070	002	090	02592	（余裕率-59%）						02592	400 x 400	170	081	01062	2395 2401	23450 23423		第3分区
A 3168	A333	005	005	38	38	7.4	03710	070	004	004	00119	（余裕率354%）						00119	300 x 300	210	074	00540	2409 2401	23690 23610		第3分区
A333	A334	023	(1285) 761	110	586	13.5	03220	070	020	1144	29515	（余裕率78%）						29515	1600 ･1000 x1500	450	306	52473	2401 2426	22330 21830		既設，第3分区
A 3169	A 3170	031	031	85	85	7.9	03660	070	027	027	00791	（余裕率-40%）						00791	300 x 300	160	065	00472	2470 2456	24300 24160		第3分区
A 3170	A334	062	093	120	205	9.3	03550	070	054	081	02300	（余裕率-49%）						02300	300 x 300	250	081	01179	2456 2426	24160 23860		第3分区
A334	A335	010	(1285) 864	59	645	14.2	03180	070	009	1234	31344	（余裕率45%）						31344	2000 ･1500 x1200	250	243	45298	2426 2404	21830 21680		既設，第3分区
A335	A336	014	(1285) 878	70	715	14.9	03130	070	012	1246	31150	（余裕率451%）						31150	2600 ･1800 x1850	630	477	171574	2404 2381	21680 21240		既設，第3分区
A 3171	A 3172	019	019	96	96	8.1	03650	070	017	017	00496	（余裕率14%）						00496	300 x 300	230	078	00566	2540 2518	25000 24780		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3172	A 3173	036	055	73	169	8.9	03580	070	032	049	01401	（余裕率170%）						01401	360 x 360	970	179	03777	2518 2447	24720 24010		第3分区
A 3173	A 3174	010	065	38	207	9.3	03540	070	009	058	01641	（余裕率-13%）						01641	360 x 360	550	135	01422	2447 2426	24010 23800		第3分区
A 3174	A 3177	008	073	52	259	9.9	03500	070	007	065	01820	（余裕率-32%）						01820	360 x 360	420	118	01243	2426 2404	23800 23580		第3分区
A 3175	A 3176	008	008	47	47	7.5	03700	070	007	007	00207	（余裕率555%）						00207	300 x 300	1320	186	01355	2518 2456	24780 24160		第3分区
A 3176	A 3177	031	039	90	137	8.5	03610	070	027	034	00983	（余裕率83%）						00983	300 x 300	580	123	01796	2456 2404	24160 23640		第3分区
A 3177	(A336)	010	122	69	328	10.6	03430	070	009	108	02959	（余裕率-63%）						02959	360 x 360	330	105	01102	2404 2381	23580 23350		第3分区
A 3178	A 3179	007	007	35	35	7.4	03720	070	006	006	00179	（余裕率447%）						00179	300 x 300	690	134	00980	2456 2432	24160 23920		第3分区
A 3179	(A336)	025	032	70	105	8.2	03640	070	022	028	00815	（余裕率147%）						00815	300 x 300	730	138	02015	2432 2381	23920 23410		第3分区
(A336)	(A337)	005	(1285) 1037	47	762	15.5	03090	070	004	1386	34234	（余裕率268%）						34234	2600 ·1800 x1850	340	351	126044	2381 2300	21240 21080		既設，第3分区
A 3180	A 3181	011	011	54	54	7.6	03690	070	010	010	00295	（余裕率629%）						00295	360 x 360	1260	204	02152	2456 2388	24100 23420		第3分区
A 3181	A 3183	020	031	58	112	8.2	03630	070	018	028	00812	（余裕率420%）						00812	360 x 360	1210	200	04219	2388 2318	23420 22720		第3分区
A 3182	A 3183	014	014	49	49	7.5	03700	070	012	012	00355	（余裕率781%）						00355	300 x 300	1760	214	03129	2404 2318	23640 22780		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3183	A337	036	081	98	210	9.3	03540	070	032	072	02038	（余裕率−20%）						02038	360 x 360	180	077	01627	2318 2300	22720 22540		第3分区
A 3184	A 3186	026	026	110	110	8.2	03630	070	023	023	00667	（余裕率123%）						00667	360 x 360	600	141	01485	2388 2322	23420 22760		第3分区
A 3185	A 3186	008	008	41	41	7.5	03710	070	007	007	00208	（余裕率219%）						00208	360 x 360	120	063	00664	2327 2322	22810 22760		第3分区
A 3186	A337	014	048	56	166	8.8	03580	070	012	042	01201	（余裕率99%）						01201	360 x 360	390	114	02395	2322 2300	22760 22540		第3分区
A 3187	A337	007	007	46	46	7.5	03700	070	006	006	00178	（余裕率662%）						00178	360 x 360	500	129	01356	2323 2300	22770 22540		第3分区
A 3188	A337	008	008	40	40	7.4	03710	070	007	007	00208	（余裕率708%）						00208	300 x 300	2030	230	01680	2381 2300	23410 22600		第3分区
A337	A338	007	(1285) 1188	49	811	16.0	03060	070	006	1519	37216	（余裕率189%）						37216	2700 ·1500 x1700	350	344	107433	2300 2323	21080 20910		既設，第3分区
A 3189	A338	023	023	81	81	7.9	03660	070	020	020	00586	（余裕率287%）						00586	360 x 360	1400	215	02269	2436 2323	23900 22770		第3分区
A 3190	A338	009	009	49	49	7.5	03700	070	008	008	00237	（余裕率129%）						00237	360 x 360	080	051	00542	2327 2323	22810 22770		第3分区
A338	A339	000	(1285) 1220	12	823	16.1	03050	070		1547	37747	（余裕率429%）						37747	2500 x2000	500	444	199837	2323 2319	20910 20850	012 014	既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 3191	A339	015	015	72	72	7.8	03670	070	013	013	00382	（余裕率438%）						00382	360 ⊡ x 360	1150	195	02056	2402 / 2319	23560 / 22730		第3分区
A339	A340	008	(1285) 1243	50	873	16.7	03010	070	007	1567	37765	（余裕率323%）						37765	2500 ⊡ x2000	320	355	159870	2319 / 2284	20850 / 20690		既設，第3分区
A 3192	A 3193	007	007	46	46	7.5	03700	070	006	006	00178	（余裕率493%）						00178	300 ⊡ x 300	800	145	01055	2402 / 2365	23620 / 23250		第3分区
A 3193	A 3194	011	018	38	84	7.9	03660	070	010	016	00469	（余裕率526%）						00469	300 ⊡⊡ x 300	1550	201	02936	2365 / 2306	23250 / 22660		第3分区
A 3194	A340	010	028	36	120	8.3	03630	070	009	025	00725	（余裕率154%）						00725	300 ⊡⊡ x 300	610	126	01842	2306 / 2284	22660 / 22440		第3分区
A340	A341	016	(1285) 1287	95	968	17.8	02950	070	014	1606	37902	（余裕率411%）						37902	2500 ⊡ x2000	470	431	193749	2284 / 2273	20690 / 20240		既設，第3分区
A 3195	A 3196	016	016	89	89	8.0	03660	070	014	014	00410	（余裕率75%）						00410	300 ⊡ x 300	370	098	00717	2365 / 2332	23250 / 22920		第3分区
A 3196	A 3198	010	026	39	128	8.4	03620	070	009	023	00667	（余裕率210%）						00667	300 ⊡⊡ x 300	770	142	02070	2332 / 2302	22920 / 22620		第3分区
A 3197	A 3198	028	028	88	88	8.0	03660	070	025	025	00733	（余裕率-28%）						00733	300 ⊡⊡ x 300	050	036	00527	2306 / 2302	22660 / 22620		第3分区
A 3198	A341	007	061	35	163	8.8	03580	070	006	054	01544	（余裕率39%）						01544	300 ⊡⊡ x 300	830	147	02149	2302 / 2273	22620 / 22330		第3分区
A341	A342	001	(1285) 1349	14	982	17.9	02940	070	001	1661	39034	（余裕率1948%）						39034	2500 ⊡ x2000	8000	1776	799348	2273 / 2271	20240 / 19120		既設，第3分区
A342	A343	000	(1285) 1349	10	992	18.0	02940	070		1661	39034	（余裕率2524%）						39034	2500 ⊡ x3000	4800	1518	024312	2271 / 2271	19120 / 18640	039 / 087	既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3199	A 3200	011	011	49	49	7.5	03700	070	010	010	00296	（余裕率970%）						00296	360 ⌀ x 360	2730	301	03168	2316 2182	22700 21360		第3分区
A 3200	A 3203	024	035	85	134	8.5	03620	070	021	031	00899	（余裕率91%）						00899	360 ⌀ x 360	200	081	01715	2182 2259	21360 21190		第3分区
A 3201	A 3202	022	022	88	88	8.0	03660	070	019	019	00557	（余裕率54%）						00557	360 ⌀ x 360	200	081	00858	2316 2328	22700 22524		第3分区
A 3202	A 3203	007	029	46	134	8.5	03620	070	006	025	00725	（余裕率18%）						00725	360 ⌀ x 360	200	081	00858	2328 2259	21190 21098		第3分区
A 3203	A 3205	015	079	73	207	9.3	03540	070	013	069	01953	（余裕率-42%）						01953	360 ⌀ x 360	350	108	01134	2259 2130	21098 20840		第3分区
A 3204	A 3205	026	026	120	120	8.3	03630	070	023	023	00667	（余裕率17%）						00667	300 ⌀ x 300	440	107	00782	2183 2130	21430 20900		第3分区
A 3205	A 3213	002	107	12	219	9.4	03530	070	002	094	02651	（余裕率-31%）						02651	360 ⌀ x 360	920	175	01839	2130 2119	20840 20730		第3分区
A 3206	A 3207	018	018	78	78	7.9	03670	070	016	016	00470	（余裕率3%）						00470	300 ⌀ x 300	170	067	00486	2156 2143	21160 21030		第3分区
A 3207	A 3209	013	031	42	120	8.3	03630	070	011	027	00783	（余裕率48%）						00783	300 ⌀ x 300	240	079	01155	2143 2150	21030 20929		第3分区
A 3208	A 3209	013	013	37	37	7.4	03710	070	011	011	00327	（余裕率601%）						00327	360 ⌀ x 360	1430	218	02293	2203 2150	21570 21040		第3分区
A 3209	A 3211	009	053	49	169	8.9	03580	070	008	046	01316	（余裕率-7%）						01316	360 ⌀ x 360	410	117	01228	2150 2119	20929 20730		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3210	A 3211	011	011	56	56	7.6	03690	070	010	010	00295	（余裕率225%）						00295	300 □・ x 300	660	131	00958	21.56 21.19	21.160 20.790		第3分区
A 3211	A 3213	000	064	6	175	8.9	03570	070		056	01602	（余裕率-46%）						01602	360 □・ x 360	200	081	00858	21.19 21.19	20.730 20.718		第3分区
A 3212	A 3213	006	006	77	77	7.9	03670	070	005	005	00147	（余裕率9999%）						00147	3400 \・ ・3000 x2600	140	282	209458	21.40 21.19	18.860 18.753		既設，第3分区
A 3213	A 3220	000	177	16	235	9.6	03510	070		155	04356	（余裕率3843%）						04356	3400 □・ x2100	140	267	171767	21.19 21.45	18.753 18.730	014 042	既設，第3分区
A 3214	A 3216	035	035	128	128	8.4	03620	070	031	031	00899	（余裕率153%）						00899	360 □・ x 360	1410	216	02277	23.28 21.47	22.820 21.010		第3分区
A 3215	A 3216	006	006	54	54	7.6	03690	070	005	005	00148	（余裕率1108%）						00148	300 □・ x 300	2300	245	01788	22.71 21.47	22.310 21.070		第3分区
A 3216	A 3220	000	041	7	135	8.5	03610	070		036	01040	（余裕率-1%）						01040	360 □・ x 360	290	098	01033	21.47 21.45	21.010 20.990		第3分区
A 3217	A 3219	021	021	88	88	8.0	03660	070	018	018	00527	（余裕率187%）						00527	300 □・ x 300	1650	208	01515	22.67 21.22	22.270 20.820		第3分区
A 3218	A 3219	014	014	67	67	7.7	03680	070	012	012	00353	（余裕率497%）						00353	360 □・ x 360	1210	200	02109	22.03 21.22	21.570 20.760		第3分区
A 3219	A 3220	000	035	10	98	8.1	03650	070		030	00876	（余裕率-2%）						00876	360 □・ x 360	200	081	00858	21.22 21.45	20.760 20.740		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3220	A343	004	257	64	299	10.3	03460	070	004	225	06233	（余裕率3308%）						06233	3750 ･3350 x2350	140	285	212438	2145 2271	18730 18640		既設，第3分区
A 3221	A 3222	008	008	42	42	7.5	03710	070	007	007	00208	（余裕率323%）						00208	360 x 360	210	083	00879	2328 2319	22820 22730		第3分区
A 3222	A343	040	048	171	213	9.4	03540	070	035	042	01189	（余裕率-15%）						01189	360 x 360	280	096	01015	2319 2271	22730 22250		第3分区
A343	A344	003	(1285) 1657	39	1031	18.5	02910	070	003	1931	44992	（余裕率182%）						44992	3750 ･3350 x2350	050	170	126956	2271 2264	18640 18620		既設，第3分区
A 3223	A344	023	023	112	112	8.2	03630	070	020	020	00580	（余裕率91%）						00580	300 x 300	880	152	01106	2363 2264	23230 22240		第3分区
A344	A345	002	(1593) 3681	29	1387	22.4	02700	070	002	3820	82512	（余裕率-25%）						82512	3000 x1000	190	229	61690	2264 2259	18620 18565		既設，第3分区
A 3224	A 3225	009	009	46	46	7.5	03700	070	008	008	00237	（余裕率238%）						00237	300 x 300	460	110	00800	2567 2546	25270 25060		第3分区
A 3225	A 3226	007	016	28	74	7.8	03670	070	006	014	00412	（余裕率418%）						00412	300 x 300	820	146	02136	2546 2523	25060 24830		第3分区
A 3226	A 3227	019	035	59	133	8.5	03620	070	017	031	00899	（余裕率124%）						00899	300 x 300	730	138	02015	2523 2480	24830 24400		第3分区
A 3227	A 3229	014	049	70	203	9.3	03550	070	012	043	01221	（余裕率-28%）						01221	300 x 300	560	121	00882	2480 2441	24400 24010		第3分区
A 3228	A 3229	010	010	43	43	7.5	03710	070	009	009	00267	（余裕率843%）						00267	300 x 300	1140	173	02518	2490 2441	24500 24010		第3分区
A 3229	A 3230	005	064	30	233	9.6	03520	070	004	056	01579	（余裕率-49%）						01579	300 x 300	470	111	00808	2441 2427	24010 23870		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3230	A 3236	012	076	41	274	10.0	03480	070	011	067	01863	（余裕率-62%）						01863	300 x 300	370	098	00717	2427 2412	23870 23720		第3分区
A 3231	A 3232	021	021	143	143	8.6	03610	070	018	018	00520	（余裕率81%）						00520	300 x 300	640	129	00943	2546 2455	25060 24150		第3分区
A 3232	A 3235	005	026	28	171	8.9	03570	070	004	022	00629	（余裕率154%）						00629	300 x 300	460	110	01600	2455 2442	24150 24020		第3分区
A 3233	A 3234	023	023	62	62	7.7	03690	070	020	020	00590	（余裕率191%）						00590	300 x 300	530	118	01717	2523 2490	24830 24500		第3分区
A 3234	A 3235	023	046	77	139	8.5	03610	070	020	040	01156	（余裕率61%）						01156	300 x 300	620	127	01857	2490 2442	24500 24020		第3分区
A 3235	A 3236	009	081	41	212	9.4	03540	070	008	070	01981	（余裕率2%）						01981	300 x 300	730	138	02015	2442 2412	24020 23720		第3分区
A 3236	A 3237	010	167	39	313	10.5	03450	070	009	146	04030	（余裕率-34%）						04030	300 x 300	1260	181	02647	2412 2363	23720 23230		第3分区
A 3237	A 3240	003	170	24	337	10.7	03430	070	003	149	04083	（余裕率-56%）						04083	300 x 300	580	123	01796	2363 2349	23230 23090		第3分区
A 3238	A 3239	002	002	23	23	7.3	03720	070	002	002	00060	（余裕率3020%）						00060	300 x 300	2520	257	01872	2455 2397	24150 23570		第3分区
A 3239	A 3240	058	060	111	134	8.5	03620	070	051	053	01537	（余裕率1%）						01537	300 x 300	430	106	01547	2397 2349	23570 23090		第3分区
A 3240	A 3242	030	260	94	431	11.8	03350	070	026	228	06110	（余裕率-62%）						06110	300 x 300	950	158	02299	2349 2260	23090 22200		第3分区
A 3241	A 3242	002	002	23	23	7.3	03720	070	002	002	00060	（余裕率710%）						00060	300 x 300	170	067	00486	2264 2260	22240 22200		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3242	A345	000	262	5	436	11.8	03340	070		230	06141	（余裕率-91%）						06141	300 ･ x 300	200	072	00527	2260 2259	22200 22190		第3分区
A345	A346	066	(1593) 4009	152	1539	24.1	02620	070	058	4108	86268	（余裕率-28%）						86268	3000 ･ x1000	190	229	61690	2259 2157	18565 18280		既設，第3分区
A 3243	A 3244	021	021	70	70	7.8	03680	070	018	018	00529	（余裕率272%）						00529	300 ･ x 300	2790	270	01970	2267 2072	22270 20320		第3分区
A 3244	A 3246	016	037	58	128	8.4	03620	070	014	032	00928	（余裕率30%）						00928	300 ･ x 300	260	082	01203	2072 2057	20320 20170		第3分区
A 3245	A 3246	035	035	93	93	8.0	03650	070	031	031	00905	（余裕率63%）						00905	300 ･ x 300	1570	202	01478	2203 2057	21630 20170		第3分区
A 3246	A 3248	017	089	72	200	9.2	03550	070	015	078	02215	（余裕率-74%）						02215	300 ･ x 300	240	079	00578	2057 2057	20170 19997		第3分区
A 3247	A 3248	011	011	66	66	7.7	03680	070	010	010	00294	（余裕率395%）						00294	300 ･ x 300	1520	199	01454	2157 2057	21170 20170		第3分区
A 3248	A346	008	108	42	242	9.7	03510	070	007	095	02670	（余裕率-57%）						02670	300 ･ x 300	240	079	01155	2057 2157	19997 19896		第3分区
A 3249	A346	020	020	101	101	8.1	03640	070	018	018	00524	（余裕率10%）						00524	300 ･ x 300	240	079	00578	2072 2157	20320 20077		第3分区
A 3250	A346	039	039	76	76	7.8	03670	070	034	034	01000	（余裕率72%）						01000	300 ･ x 300	530	118	01717	2197 2157	21570 21170		第3分区
A346	A347	010	(1593) 4186	48	1587	24.6	02600	070	009	4264	88691	（余裕率-45%）						88691	3000 ･ x2500	010	072	48401	2157 2157	18280 18276		既設，第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3251	A347	047	047	146	146	8.6	03600	070	041	041	01181	（余裕率56%）						01181	400 x 400	510	140	01840	2231 2157	21810 21070		第3分区
A347	A348	000	(1593) 4233	15	1602	24.8	02590	070		4305	89114	（余裕率-46%）						89114	3000 x2500	010	072	48401	2157 2152	18276 18275	059 055	既設，第3分区
A 3252	A348	039	039	148	148	8.6	03600	070	034	034	00979	（余裕率73%）						00979	400 x 400	430	128	01689	2215 2152	21650 21020		第3分区
A348	A349	011	(1593) 4283	45	1647	25.3	02570	070	010	4349	89589	（余裕率-68%）						89589	3600 ･2600 x1600	010	065	28673	2152 2011	18275 18270		既設，第3分区
A349	A350	000	(1593) 6706	7	2271	32.2	02300	070		6474	119122	（余裕率-28%）						119122	3600 ･2600 x1600	090	196	86019	2011 2011	18270 18264		既設，第3分区
A 3253	A350	026	026	143	143	8.6	03610	070	023	023	00665	（余裕率67%）						00665	300 x 300	890	152	01113	2138 2011	20980 19710		第3分区
A350	A351	008	(1593) 6740	43	2314	32.7	02280	070	007	6504	118373	（余裕率-31%）						118373	3600 ･2600 x1600	080	185	81099	2011 2004	18264 18228		既設，第3分区
A 3254	A 3255	009	009	36	36	7.4	03710	070	008	008	00238	（余裕率981%）						00238	300 x 300	1190	176	02573	2128 2085	20880 20450		第3分区
A 3255	A351	044	053	109	145	8.6	03600	070	039	047	01354	（余裕率50%）						01354	300 x 300	740	139	02029	2085 2004	20450 19640		第3分区
A351	A352	020	(1593) 6813	59	2373	33.4	02260	070	018	6569	118899	（余裕率-67%）						118899	3200 ･2700 x1000	080	151	39737	2004 1949	18228 18178		既設，第3分区
A 3256	A 3257	017	017	62	62	7.7	03690	070	015	015	00443	（余裕率134%）						00443	300 x 300	770	142	01035	2196 2148	21560 21080		第3分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 3257	A352	043	060	140	202	9.2	03550	070	038	053	01505	（余裕率87%）						01505	300 □ x 300	1420	193	02811	2148	21080		第3分区
																							1949	19090		
A352	A353	008	(1593) 6881	62	2435	34.1	02230	070	007	6629	117996	（余裕率-66%）						117996	3100 ･2800 x1000	080	150	39590	1949	18178		既設，第3分区
																							1951	18126		
A 3258	A 3260	021	021	49	49	7.5	03700	070	018	018	00533	（余裕率296%）						00533	300 □ x 300	800	145	02110	2005	19650		第3分区
																							1966	19260		
A 3259	A 3260	005	005	20	20	7.2	03720	070	004	004	00119	（余裕率2703%）						00119	300 □ x 300	2000	229	03336	2006	19660		第3分区
																							1966	19260		
A 3260	A353	009	035	31	80	7.9	03670	070	008	030	00882	（余裕率85%）						00882	300 □ x 300	480	112	01634	1966	19260		第3分区
																							1951	19110		
A353	A354	016	(1593) 6932	75	2510	34.9	02210	070	014	6673	118112	（余裕率-66%）						118112	3100 ･2800 x1000	080	150	39590	1951	18126		既設，第3分区
																							1957	18063		
A 3261	A 3262	012	012	61	61	7.7	03690	070	011	011	00325	（余裕率222%）						00325	300 □ x 300	790	144	01048	2196	21560		第3分区
																							2148	21080		
A 3262	A 3266	029	041	92	153	8.7	03590	070	025	036	01033	（余裕率21%）						01033	300 □ x 300	280	086	01248	2148	21080		第3分区
																							2122	20820		
A 3263	A 3265	005	005	94	94	8.0	03650	070	004	004	00117	（余裕率5003%）						00117	650 □ x 700	280	146	05971	2348	19860		既設，第3分区
																							2143	19600		
A 3264	A 3265	005	005	31	31	7.3	03720	070	004	004	00119	（余裕率565%）						00119	300 □ x 300	450	108	00791	2157	21170		第3分区
																							2143	21030		
A 3265	A 3266	003	013	20	114	8.3	03630	070	003	011	00319	（余裕率2146%）						00319	650 ･ 450 x1600	100	092	07165	2143	19600		既設，第3分区
																							2122	19580		

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 3266	A 3267	016	070	90	243	9.7	03510	070	014	061	01714	（余裕率599%）						01714	650 ･450 x1600	280	154	11989	2122 2196	19580 19330		既設，第3分区
A 3267	A 3270	040	110	135	378	11.2	03390	070	035	096	02602	（余裕率115%）						02602	650 x 600	360	159	05594	2196 1957	19330 18850		既設，第3分区
A 3268	A 3269	015	015	69	69	7.8	03680	070	013	013	00382	（余裕率93%）						00382	300 x 300	390	101	00736	2087 2060	20470 20200		第3分区
A 3269	A 3270	006	021	50	119	8.3	03630	070	005	018	00522	（余裕率224%）						00522	300 x 300	2060	232	01693	2060 1957	20200 19170		第3分区
A 3270	A354	000	131	9	387	11.3	03380	070		114	03078	（余裕率803%）						03078	650 x 600	8890	792	27796	1957 1957	18850 18050		既設，第3分区
A354	A355	002	(1593) 7065	14	2524	35.0	02200	070	002	6789	119486	（余裕率-48%）						119486	3200 ･2600 x1350	090	179	62542	1957 1957	18063 18050		既設，第3分区
A 3271	A355	005	005	36	36	7.4	03710	070	004	004	00119	（余裕率1576%）						00119	300 x 300	2860	273	01994	2060 1957	20200 19170		第3分区
A355	A356	015	(1593) 7085	72	2596	35.8	02180	070	013	6806	118424	（余裕率-82%）						118424	3200 ･2600 x1350	010	060	20847	1957 1923	18050 18040		既設，第3分区
A 3272	A356	006	006	38	38	7.4	03710	070	005	005	00149	（余裕率1404%）						00149	300 x 300	3610	307	02241	2060 1923	20200 18830		第3分区
A356	out_ 19	000	(1593) 7091	12	2608	36.0	02170	070		6811	118511	（余裕率183%）						118511	3200 ･2600 x1350	2580	960	334857	1923 2063	18040 17730		既設，第3分区
	A 4001	(059)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 4001	A 4003	000	(059)	116	116	8.3	03630	065		022	00638	（余裕率2133%）						00638	1000 ･ x 900	250	176	14244	2519 2524	24370 24079		既設，第4分区
A 4002	A 4003	009	009	102	102	8.1	03640	065	007	007	00204	（余裕率217%）						00204	300 ･ x 300	300	089	00646	2555 2524	25150 24840		第4分区
	A 4003	(007)																								区域外
A 4003	A 4006	027	(066) 036	90	206	9.3	03550	065	022	054	01534	（余裕率306%）						01534	800 ･ x 600	250	144	06233	2524 2464	24079 23855		既設，第4分区
A 4004	A 4006	029	029	66	66	7.7	03680	065	024	024	00706	（余裕率27%）						00706	300 ･ x 300	580	123	00898	2502 2464	24620 24240		第4分区
A 4005	A 4006	004	004	15	15	7.2	03730	065	003	003	00089	（余裕率329%）						00089	240 ･ x 240	320	080	00382	2458 2464	24240 24192		第4分区
A 4006	A 4010	008	(066) 077	45	251	9.8	03510	065	007	088	02473	（余裕率142%）						02473	800 ･ x 600	230	138	05979	2464 2448	23855 23750		既設，第4分区
A 4007	A 4008	010	010	52	52	7.6	03700	065	008	008	00237	（余裕率105%）						00237	300 ･ x 300	170	067	00486	2430 2421	23900 23810		第4分区
A 4008	A 4009	022	032	63	115	8.3	03630	065	018	026	00754	（余裕率25%）						00754	300 ･ x 300	160	065	00943	2421 2411	23810 23710		第4分区
A 4009	A 4010	018	050	52	167	8.9	03580	065	015	041	01173	（余裕率-51%）						01173	300 ･ x 300	240	079	00578	2411 2448	23710 23585		第4分区
A 4010	A 4011	071	(066) 198	152	403	11.5	03370	065	058	187	05049	（余裕率8%）						05049	800 ･ x 600	190	126	05434	2448 2390	23585 23295		既設，第4分区
A 4011	A 4017	018	(066) 216	50	453	12.0	03330	065	015	202	05373	（余裕率29%）						05373	800 ･ x 600	310	161	06941	2390 2372	23295 23140		既設，第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 4012	(021)																								区域外
A 4012	A 4014	026	(021) 026	133	133	8.5	03620	065	021	029	00841	（余裕率51%）						00841	360 ･ x 360	440	121	01272	2481 2422	24350 23760		第4分区
A 4013	A 4014	056	056	62	62	7.7	03690	065	046	046	01357	（余裕率-76%）						01357	240 ･ x 240	240	069	00331	2437 2422	24030 23880		第4分区
A 4014	A 4015	021	(021) 103	61	194	9.2	03560	065	017	092	02622	（余裕率-45%）						02622	360 ･ x 360	560	136	01435	2422 2388	23760 23420		第4分区
A 4015	A 4017	049	(021) 152	131	325	10.6	03430	065	040	132	03617	（余裕率-63%）						03617	360 ･ x 360	120	063	01328	2388 2372	23420 23260		第4分区
A 4016	A 4017	052	052	89	89	8.0	03660	065	042	042	01231	（余裕率-20%）						01231	300 ･ x 300	690	134	00980	2433 2372	23930 23320		第4分区
A 4017	A 4020	010	(087) 430	50	503	12.6	03290	065	008	384	10099	（余裕率8%）						10099	800 ･ x 600	760	252	10868	2372 2358	23140 22760		既設，第4分区
A 4018	A 4020	057	057	124	124	8.4	03630	065	046	046	01334	（余裕率230%）						01334	600 ･ x 600	280	136	04402	2377 2358	23110 22760		既設，第4分区
A 4019	A 4020	007	007	24	24	7.3	03720	065	006	006	00179	（余裕率327%）						00179	300 ･ x 300	420	105	00764	2368 2358	23280 23180		第4分区
A 4020	A 4024	027	(087) 521	103	606	13.7	03210	065	022	458	11771	（余裕率44%）						11771	1200 ･ 800 x1000	270	193	16993	2358 2341	22760 22480		既設，第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 4021	A 4024	026	026	78	78	7.9	03670	065	021	021	00617	（余裕率87%）						00617	300 x 300	240	079	01155	2333 2341	22930 22743		第4分区
A 4022	A 4024	019	019	60	60	7.7	03690	065	015	015	00443	（余裕率-14%）						00443	240 x 240	320	080	00382	2338 2341	23040 22848		第4分区
A 4023	A 4024	007	007	38	38	7.4	03710	065	006	006	00178	（余裕率681%）						00178	300 x 300	1390	191	01390	2394 2341	23540 23010		第4分区
A 4024	A 4025	001	(087) 574	13	619	13.9	03200	065	001	501	12826	（余裕率401%）						12826	1200 x 800	4150	744	64299	2341 2395	22480 21940	-007 101	既設，第4分区
A 4025	A 4028	000	(087) 574	10	629	14.0	03190	065		501	12776	（余裕率172%）						12776	1000	2100	442	34744	2395 2395	21940 21730	093 114	既設，ヒューム管，第4・ｴ[
A 4026	A 4028	036	036	71	71	7.8	03680	065	029	029	00853	（余裕率85%）						00853	300 x 300	1800	217	01582	2523 2395	24830 23550		第4分区
A 4027	A 4028	005	005	29	29	7.3	03720	065	004	004	00119	（余裕率386%）						00119	300 x 300	240	079	00578	2394 2395	23540 23470		第4分区
A 4028	A401	034	(087) 649	63	692	14.7	03150	065	028	562	14162	（余裕率57%）						14162	1200 ・ 800 x1000	460	252	22180	2395 2288	21730 21440		既設，第4分区
A 4029	A 4031	026	026	106	106	8.2	03640	065	021	021	00611	（余裕率22%）						00611	300 x 300	400	102	00746	2421 2379	23810 23390		第4分区
A 4030	A 4031	023	023	48	48	7.5	03700	065	019	019	00562	（余裕率1%）						00562	300 x 300	230	078	00566	2390 2379	23500 23390		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 4031	A 4033	002	051	19	125	8.4	03630	065	002	042	01218	（余裕率-56%）						01218	300 ⌊･⌋ x 300	210	074	00540	2379 2375	23390 23350		第4分区
A 4032	A 4033	017	017	47	47	7.5	03700	065	014	014	00414	（余裕率80%）						00414	300 ⌊･⌋ x 300	400	102	00746	2394 2375	23540 23350		第4分区
A 4033	A 4036	000	068	7	132	8.5	03620	065		056	01624	（余裕率-61%）						01624	300 ⌊･⌋ x 300	290	087	00635	2375 2373	23350 23330		第4分区
A 4034	A 4036	049	049	126	126	8.4	03620	065	040	040	01160	（余裕率-45%）						01160	300 ⌊･⌋ x 300	290	087	00635	2409 2373	23690 23330		第4分区
A 4035	A 4036	015	015	64	64	7.7	03680	065	012	012	00353	（余裕率92%）						00353	300 ⌊･⌋ x 300	330	093	00677	2394 2373	23540 23330		第4分区
A 4036	A 4037	005	137	26	158	8.8	03590	065	004	112	03214	（余裕率-43%）						03214	300 ⌊･⌋ x 300	2380	249	01819	2373 2311	23330 22710		第4分区
A 4037	(A401)	069	206	87	245	9.7	03510	065	056	168	04721	（余裕率-50%）						04721	500 ⌊･⌋ x 360	480	145	02340	2311 2288	22380 21960		既設，第4分区
(A401)	out_35	102	(087) 957	99	791	15.8	03070	065	083	813	20000	（余裕率118%）						20000	1200 ⌊･⌋ ・800 x1000	1780	495	43630	2288 2068	21440 19680		既設，第4分区
	A 5001	(053)																								区域外
A 5001	A 5002	004	(053) 004	76	76	7.8	03670	065	003	023	00676	（余裕率5%）						00676	300 ⌊･⌋ x 300	360	097	00708	3200 3173	31600 31330		第4分区
	A 5002	(012)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 5002	A 5003	030	(065) 034	65	141	8.6	03610	065	024	052	01503	（余裕率9%）						01503	300 x 300	480	112	01634	3173 / 3142	31330 / 31020		第4分区
A 5003	A 5004	009	(065) 043	36	177	9.0	03570	065	007	059	01687	（余裕率129%）						01687	450 x 450	1170	229	03867	3142 / 3100	30870 / 30450		第4分区
	A 5004	(023)																								区域外
A 5004	A 5005	008	(088) 051	85	262	9.9	03490	065	007	075	02093	（余裕率113%）						02093	450 x 450	1560	265	04465	3100 / 2967	30450 / 29120		第4分区
	A 5005	(040)																								区域外
A 5005	A 5007	003	(128) 054	79	341	10.8	03430	065	002	092	02521	（余裕率34%）						02521	400 x 400	1430	234	03374	2967 / 3030	29020 / 27890		既設，第4分区
	A 5006	(007)																								区域外
A 5006	A 5007	005	(007) 005	50	50	7.6	03700	065	004	007	00207	（余裕率413%）						00207	400 x 400	170	081	01062	2910 / 3030	28600 / 28515		第4分区
A 5007	A 5009	009	(135) 068	36	377	11.2	03400	065	007	106	02883	（余裕率1044%）						02883	1900 ·1400 x1000	250	226	32995	3030 / 2972	27890 / 27800		既設，第4分区
A 5008	A 5009	038	038	130	130	8.4	03620	065	031	031	00899	（余裕率-36%）						00899	240 x 240	720	120	00574	3066 / 2972	30320 / 29380		第4分区
A 5009	A 5010	012	(135) 118	37	414	11.6	03360	065	010	147	03954	（余裕率251%）						03954	1900 ·1300 x1200	030	082	13865	2972 / 2900	27800 / 27790		既設，第4分区
A 5010	A 5012	000	(135) 118	15	429	11.8	03350	065		147	03940	（余裕率2601%）						03940	2000 x1000	1600	591	106426	2900 / 2886	27790 / 27550	001 / 011	既設，第4分区
	A 5011	(049)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 5011	A 5012	010	(049) 010	162	162	8.8	03580	065	008	026	00744	（余裕率67%）						00744	300 ⌀ x 300	1110	170	01242	3066 2886	30260 28460		第4分区
	A 5012	(059)																								区域外
A 5012	A 5018	000	(243) 128	95	524	12.8	03270	065		195	05109	（余裕率749%）						05109	1800 ⌀ ･1200 x1000	560	328	43363	2886 2820	27550 27020		既設，第4分区
A 5013	A 5015	018	018	31	31	7.3	03720	065	015	015	00447	（余裕率33%）						00447	240 ⌀ x 240	770	124	00593	3143 3119	31090 30850		第4分区
	A 5014	(011)																								区域外
A 5014	A 5015	003	(011) 003	23	23	7.3	03720	065	002	006	00179	（余裕率278%）						00179	240 ⌀ x 240	1000	141	00676	3142 3119	31080 30850		第4分区
	A 5015	(004)																								区域外
	A 5015	(016)																								区域外
A 5015	A 5016	011	(031) 032	64	95	8.1	03650	065	009	038	01110	（余裕率94%）						01110	300 ⌀ x 300	830	147	02149	3119 3066	30790 30260		第4分区
	A 5016	(008)																								区域外
	A 5016	(023)																								区域外
A 5016	A 5017	025	(062) 057	113	208	9.3	03540	065	020	070	01981	（余裕率48%）						01981	300 ⌀ x 300	1550	201	02936	3066 2891	30260 28510		第4分区
	A 5017	(023)																								区域外
A 5017	A 5018	012	(085) 069	88	296	10.3	03470	065	010	089	02474	（余裕率69%）						02474	500 ⌀ x 360	1530	258	04178	2891 2820	28370 27020		既設，第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 5018	(032)																								区域外
A 5018	A 5028	005	(360) 202	106	630	14.0	03190	065	004	300	07650	（余裕率634%）						07650	1800 ･1200 x1000	940	425	56181	2820 2753	27020 26020		既設，第4分区
	A 5019	(063)																								区域外
A 5019	A 5020	005	(063) 005	106	106	8.2	03640	065	004	028	00815	（余裕率-28%）						00815	300 x 300	250	081	00590	3066 3040	30260 30000		第4分区
A 5020	A 5023	000	(063) 005	10	116	8.3	03630	065		028	00812	（余裕率-35%）						00812	300 x 300	200	072	00527	3040 3038	30000 29980		第4分区
	A 5021	(040)																								区域外
A 5021	A 5022	000	(040)	45	45	7.5	03700	065		015	00444	（余裕率-18%）						00444	240 x 240	290	076	00364	3060 3047	30260 30130		第4分区
	A 5022	(018)																								区域外
A 5022	A 5023	000	(058)	41	86	8.0	03660	065		022	00645	（余裕率-14%）						00645	300 x 300	220	076	00553	3047 3038	30070 29980		第4分区
	A 5023	(052)																								区域外
A 5023	A 5024	000	(173) 005	109	225	9.5	03520	065		070	01974	（余裕率-51%）						01974	300 x 300	670	132	00965	3038 2965	29980 29250		第4分区
	A 5024	(093)																								区域外
A 5024	A 5025	000	(266) 005	102	327	10.6	03430	065		105	02877	（余裕率-65%）						02877	300 x 300	730	138	01008	2965 2891	29250 28510		第4分区
	A 5025	(005)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 5025	A 5027	001	(271) 006	35	362	11.0	03400	065	001	108	02938	（余裕率-46%）						02938	300 ⌊･ x 300	1830	219	01595	2891 / 2827	28510 / 27870		第4分区
	A 5026	(005)																								区域外
A 5026	A 5027	002	(005) 002	27	27	7.3	03720	065	002	004	00119	（余裕率1425%）						00119	300 ⌊･ x 300	2370	249	01815	2891 / 2827	28510 / 27870		第4分区
	A 5027	(003)																								区域外
A 5027	A 5028	001	(279) 009	33	395	11.4	03380	065	001	114	03078	（余裕率74%）						03078	450 ⌊･ x 450	2240	317	05351	2827 / 2753	27720 / 26980		第4分区
A 5028	A501	007	(639) 218	28	658	14.3	03170	065	006	420	10668	（余裕率172%）						10668	1800 ･1200 x1000	250	219	28973	2753 / 2724	26020 / 25950		既設，第4分区
	A 5029	(032)																								区域外
A 5029	A 5031	032	(032) 032	107	107	8.2	03640	065	026	038	01106	（余裕率-36%）						01106	240 ⌊･ x 240	1100	148	00709	2806 / 2688	27720 / 26540		第4分区
	A 5030	(022)																								区域外
A 5030	A 5031	005	(022) 005	91	91	8.0	03650	065	004	012	00350	（余裕率-11%）						00350	300 ⌊･ x 300	070	043	00312	2645 / 2688	26050 / 25985		第4分区
A 5031	A 5033	001	(054) 038	13	120	8.3	03630	065	001	051	01479	（余裕率-79%）						01479	300 ⌊･ x 300	070	043	00312	2688 / 2726	25985 / 25976		第4分区
A 5032	A 5033	007	007	42	42	7.5	03710	065	006	006	00178	（余裕率1953%）						00178	300 ⌊⌊･ x 300	2400	250	03654	2827 / 2726	27870 / 26860		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 5033	A501	000	(054) 045	11	131	8.5	03620	065		057	01653	（余裕率-65%）						01653	300 ⌀ x 300	240	079	00578	2726 2724	25976 25950		第4分区
	A501	(044)																								区域外
	A501	(041)																								区域外
A501	A502	038	(778) 301	286	944	17.5	02970	065	031	540	12852	（余裕率38%）						12852	1500 ･1300 x 700 ⌀	290	202	17684	2724 2580	25950 25120		既設，第4分区
A 5034	A 5036	002	002	48	48	7.5	03700	065	002	002	00059	（余裕率1115%）						00059	300 ⌀ x 300	370	098	00717	2600 2582	25600 25420		第4分区
A 5035	A 5036	019	019	43	43	7.5	03710	065	015	015	00446	（余裕率71%）						00446	300 ⌀ x 300	420	105	00764	2600 2582	25600 25420		第4分区
A 5036	A502	000	021	10	58	7.6	03690	065		017	00502	（余裕率5%）						00502	300 ⌀ x 300	200	072	00527	2582 2580	25420 25400		第4分区
	A502	(012)																								区域外
A502	A503	069	(790) 391	187	1131	19.6	02850	065	056	618	14090	（余裕率-2%）						14090	1500 ⌀ x 700	150	146	13779	2580 2566	25120 24840		既設，第4分区
A503	A504	013	(790) 404	52	1183	20.1	02820	065	011	629	14215	（余裕率135%）						14215	1500 ･1200 x 750 ⌀	940	370	33359	2566 2527	24840 24350		既設，第4分区
A 5037	A504	024	024	58	58	7.6	03690	065	020	020	00590	（余裕率-13%）						00590	300 ⌀ x 300	190	070	00514	2538 2527	24980 24870		第4分区
A504	A505	011	(790) 439	32	1215	20.5	02800	065	009	658	14739	（余裕率126%）						14739	1500 ･1200 x 750 ⌀	940	370	33359	2527 2514	24350 24050		既設，第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 5038	A505	014	014	33	33	7.4	03720	065	011	011	00328	（余裕率25%）						00328	300 \/ x 300	120	056	00409	2518 2514	24780 24740		第4分区
A505	A506	038	(790) 491	70	1285	21.3	02760	065	031	700	15470	（余裕率116%）						15470	1500 \/ ・1200 x 750	940	370	33359	2514 2441	24050 23390		既設，第4分区
A506	out_36	027	(790) 518	92	1377	22.3	02710	065	022	722	15667	（余裕率114%）						15667	1500 \/ ・1200 x 750	950	372	33536	2441 2327	23390 22520		既設，第4分区
A 6001	A 6002	014	014	53	53	7.6	03700	085	015	015	00444	（余裕率704%）						00444	400 \/ x 400	1920	271	03570	2588 2486	25380 24360		第6分区
A 6002	A 6004	008	022	38	91	8.0	03650	085	009	024	00701	（余裕率51%）						00701	400 \/ x 400	170	081	01062	2486 2487	24360 24295		第6分区
A 6003	A 6004	018	018	64	64	7.7	03680	085	019	019	00559	（余裕率216%）						00559	400 \/ x 400	470	134	01766	2517 2487	24670 24370		第6分区
A 6004	A 6007	014	054	46	137	8.5	03610	085	015	058	01676	（余裕率27%）						01676	400 \/ x 400	170	081	02125	2487 2496	24295 24217		第6分区
A 6005	A 6007	017	017	82	82	7.9	03660	085	018	018	00527	（余裕率2051%）						00527	650 \/ ・400 x 900	1050	273	11337	2582 2496	24970 24560		既設，第6分区
A 6006	A 6007	013	013	78	78	7.9	03670	085	014	014	00412	（余裕率556%）						00412	400 \/ x 400	1100	205	02702	2582 2496	25320 24460		第6分区
A 6007	A 6017	027	111	128	265	9.9	03490	085	029	119	03320	（余裕率138%）						03320	650 \/ ・400 x 900	510	190	07901	2496 2444	23870 23220		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 6008	A 6010	027	027	78	78	7.9	03670	085	029	029	00853	（余裕率531%）						00853	400 x 400	1090	204	05380	2555 2470	25050 24200		第6分区
A 6009	A 6010	005	005	39	39	7.4	03710	085	005	005	00149	（余裕率1315%）						00149	400 x 400	670	160	02109	2496 2470	24460 24200		第6分区
A 6010	A 6012	006	038	42	120	8.3	03630	085	006	040	01160	（余裕率97%）						01160	400 x 400	790	174	02290	2470 2437	24200 23870		第6分区
A 6011	A 6012	026	026	78	78	7.9	03670	085	028	028	00823	（余裕率510%）						00823	400 x 400	950	191	05022	2511 2437	24610 23870		第6分区
A 6012	A 6014	005	069	41	161	8.8	03590	085	005	073	02095	（余裕率-49%）						02095	400 x 400	170	081	01062	2437 2445	23870 23800		第6分区
A 6013	A 6014	020	020	82	82	7.9	03660	085	021	021	00615	（余裕率211%）						00615	400 x 400	550	145	01911	2490 2445	24400 23950		第6分区
A 6014	A 6017	000	089	5	166	8.8	03580	085		094	02688	（余裕率-59%）						02688	400 x 400	180	083	01093	2445 2444	23800 23791		第6分区
A 6015	A 6016	017	017	57	57	7.6	03690	085	018	018	00531	（余裕率297%）						00531	400 x 400	670	160	02109	2517 2479	24670 24290		第6分区
A 6016	A 6017	009	026	47	104	8.2	03640	085	010	028	00815	（余裕率277%）						00815	450 x 450	740	182	03075	2479 2444	24240 23890		第6分区
A 6017	A 6019	041	267	195	460	12.1	03320	085	044	285	07581	（余裕率25%）						07581	650 ・ 400 x 900	730	228	09453	2444 2261	23220 21799		既設，第6分区
A 6018	A 6019	006	006	41	41	7.5	03710	085	006	006	00178	（余裕率283%）						00178	400 x 400	070	052	00682	2264 2261	22140 22110		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 6019	A 6021	000	273	9	469	12.2	03310	085		291	07712	（余裕率26%）						07712	650 ・ 400 x 900	770	234	09708	2261 2261	21799 21730		既設，第6分区
A 6020	A 6021	006	006	41	41	7.5	03710	085	006	006	00178	（余裕率283%）						00178	400 x 400	070	052	00682	2264 2261	22140 22110		第6分区
A 6021	A 6035	007	286	42	511	12.7	03280	085	007	304	07965	（余裕率1011%）						07965	1600 x1500	710	410	88470	2261 2248	21730 21430		既設，第6分区
A 6022	A 6023	024	024	87	87	8.0	03660	085	026	026	00762	（余裕率141%）						00762	400 x 400	510	140	01840	2487 2443	24370 23930		第6分区
A 6023	A 6025	004	028	38	125	8.4	03630	085	004	030	00870	（余裕率293%）						00870	400 x 400	1760	259	03418	2443 2376	23930 23260		第6分区
A 6024	A 6025	031	031	92	92	8.0	03650	085	033	033	00964	（余裕率378%）						00964	400 x 400	800	175	04609	2450 2376	24000 23260		第6分区
A 6025	A 6027	007	066	47	172	8.9	03570	085	007	070	02002	（余裕率16%）						02002	400 x 400	810	176	02319	2376 2338	23260 22880		第6分区
A 6026	A 6027	039	039	99	99	8.1	03640	085	041	041	01193	（余裕率220%）						01193	400 x 400	550	145	03821	2392 2338	23420 22880		第6分区
A 6027	A 6029	007	112	50	222	9.5	03530	085	007	118	03328	（余裕率-35%）						03328	400 x 400	700	164	02156	2338 2303	22880 22530		第6分区
A 6028	A 6029	039	039	105	105	8.2	03640	085	041	041	01193	（余裕率208%）						01193	400 x 400	510	140	03680	2357 2303	23070 22530		第6分区
A 6029	A 6031	006	157	42	264	9.9	03490	085	006	165	04604	（余裕率-45%）						04604	400 x 400	980	194	02551	2303 2262	22530 22120		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 6030	A 6031	019	019	80	80	7.9	03670	085	020	020	00588	（余裕率366%）						00588	400 ⌀ x 400	1130	208	02739	2352 2262	23020 22120		第6分区
A 6031	A 6033	000	176	10	274	10.0	03480	085		185	05143	（余裕率-84%）						05143	400 ⌀ x 400	100	062	00815	2262 2261	22120 22110		第6分区
A 6032	A 6033	020	020	84	84	7.9	03660	085	021	021	00615	（余裕率335%）						00615	400 ⌀ x 400	1080	203	02678	2352 2261	23020 22110		第6分区
A 6033	A 6035	006	202	39	313	10.5	03450	085	006	212	05851	（余裕率-75%）						05851	400 ⌀ x 400	330	112	01480	2261 2248	22110 21980		第6分区
A 6034	A 6035	023	023	65	65	7.7	03680	085	024	024	00706	（余裕率139%）						00706	400 ⌀ x 400	430	128	01689	2276 2248	22260 21980		第6分区
A 6035	A 6036	052	563	236	747	15.3	03100	085	055	595	14756	（余裕率282%）						14756	1200 ⌀ x1550	610	337	56364	2248 2088	21430 20000		既設，第6分区
A 6036	A 6038	009	572	26	773	15.6	03090	085	010	605	14944	（余裕率238%）						14944	1200 ・ 800 x1200	1540	478	50560	2088 2088	20000 19600		既設，第6分区
A 6037	A 6038	010	010	46	46	7.5	03700	085	011	011	00326	（余裕率1278%）						00326	400 ⌀ x 400	760	170	04492	2123 2088	20730 20380		第6分区
A 6038	A 6039	026	608	59	832	16.2	03040	085	028	644	15649	（余裕率51%）						15649	1000 ・ 600 x1200	660	281	23694	2088 2040	19600 19210		既設，第6分区
A 6039	A 6041	000	608	6	838	16.3	03040	085		644	15649	（余裕率96%）						15649	1200 ・ 600 x1200	780	326	30632	2040 2040	19210 19163		既設，第6分区
A 6040	A 6041	007	007	51	51	7.6	03700	085	007	007	00207	（余裕率789%）						00207	400 ⌀ x 400	510	140	01840	2066 2040	20160 19900		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 6041	A 6060	013	628	46	884	16.8	03010	085	014	665	16027	（余裕率92%）						16027	1200 ・ 600 x1200	790	328	30828	2040 2010	19163 18800		既設，第6分区
A 6042	A 6043	011	011	45	45	7.5	03700	085	012	012	00355	（余裕率568%）						00355	450 x 450	440	141	02371	2443 2423	23880 23680		第6分区
A 6043	A 6044	051	062	172	217	9.4	03530	085	054	066	01861	（余裕率84%）						01861	450 x 450	920	203	03429	2423 2264	23680 22090		第6分区
A 6044	A 6045	020	082	79	296	10.3	03470	085	021	087	02419	（余裕率40%）						02419	450 x 450	900	201	03392	2264 2193	22090 21380		第6分区
A 6045	A 6046	009	091	73	369	11.1	03400	085	010	097	02638	（余裕率17%）						02638	450 x 450	750	183	03096	2193 2138	21380 20830		第6分区
A 6046	A 6047	028	119	114	483	12.4	03310	085	030	127	03366	（余裕率-11%）						03366	450 x 450	710	179	03012	2138 2057	20830 20020		第6分区
A 6047	A 6052	014	133	47	530	12.9	03270	085	015	142	03720	（余裕率71%）						03720	450 x 450	790	188	06355	2057 2020	20020 19650		第6分区
A 6048	A 6050	017	017	88	88	8.0	03660	085	018	018	00527	（余裕率290%）						00527	300 x 300	760	141	02056	2193 2126	21530 20860		第6分区
A 6049	A 6050	002	002	13	13	7.1	03730	085	002	002	00060	（余裕率8137%）						00060	400 x 400	920	188	04942	2138 2126	20880 20760		第6分区
A 6050	A 6051	008	027	33	121	8.3	03630	085	009	029	00841	（余裕率84%）						00841	400 x 400	090	059	01546	2126 2123	20760 20730		第6分区
A 6051	A 6052	037	064	98	219	9.4	03530	085	039	068	01918	（余裕率175%）						01918	400 x 400	1050	200	05280	2123 2020	20730 19700		第6分区
A 6052	A 6056	016	213	52	582	13.5	03230	085	017	227	05857	（余裕率-54%）						05857	450 x 450	140	079	02675	2020 2036	19650 19577		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 6053	A 6054	014	014	48	48	7.5	03700	085	015	015	00444	（余裕率64%）						00444	400 x 400	020	028	00729	2123 2122	20730 20720		第6分区
A 6054	A 6056	028	042	79	127	8.4	03620	085	030	045	01305	（余裕率312%）						01305	400 x 400	1090	204	05380	2122 2036	20720 19860		第6分区
A 6055	A 6056	015	015	49	49	7.5	03700	085	016	016	00474	（余裕率207%）						00474	400 x 400	080	055	01457	2040 2036	19900 19860		第6分区
A 6056	A 6059	012	282	47	629	14.0	03190	085	013	301	07676	（余裕率-65%）						07676	450 x 450	140	079	02675	2036 2024	19577 19511		第6分区
A 6057	A 6058	010	010	45	45	7.5	03700	085	011	011	00326	（余裕率108%）						00326	300 x 300	330	093	00677	2057 2042	20170 20020		第6分区
A 6058	A 6059	026	036	90	135	8.5	03610	085	028	039	01127	（余裕率2%）						01127	400 x 400	200	087	01152	2042 2024	19920 19740		第6分区
A 6059	A 6060	012	330	51	680	14.6	03150	085	013	353	08896	（余裕率-85%）						08896	450 x 450	140	079	01338	2024 2010	19511 19440		第6分区
A 6060	A601	000	958	22	906	17.1	02990	085		1018	24330	（余裕率50%）						24330	1000 x1000	1270	407	36609	2010 2008	18800 18520	010 036	既設，第6分区
A 6061	A601	055	055	143	143	8.6	03610	085	058	058	01676	（余裕率-22%）						01676	400 x 400	260	100	01314	2045 2008	19950 19580		第6分区
A601	A602	023	1036	65	971	17.8	02950	085	024	1100	25960	（余裕率13%）						25960	1100 ・ 700 x1250	650	298	29460	2008 1963	18520 18100		既設，第6分区
A 6062	A 6063	015	015	63	63	7.7	03680	085	016	016	00470	（余裕率483%）						00470	400 x 400	1130	208	02739	2045 1974	19950 19240		第6分区
A 6063	A602	043	058	150	213	9.4	03540	085	046	062	01755	（余裕率-61%）						01755	400 x 400	070	052	00682	1974 1963	19240 19130		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A602	A603	000	1094	9	980	17.9	02950	085		1162	27423	（余裕率-38%）						27423	1100・700 x1250	220	173	17139	1963 1963	18100 18080		既設，第6分区
A6064	A603	063	063	144	144	8.6	03600	085	067	067	01930	（余裕率-62%）						01930	400 x 400	080	055	00729	1974 1963	19240 19130		第6分区
A603	A604	018	1175	63	1043	18.6	02910	085	019	1248	29078	（余裕率-42%）						29078	1100・700 x1250	210	169	16745	1963 1955	18080 17950		既設，第6分区
A6065	A6067	023	023	85	85	7.9	03660	085	024	024	00703	（余裕率32%）						00703	400 x 400	130	071	00929	2008 1997	19580 19470		第6分区
A6066	A6067	005	005	17	17	7.2	03730	085	005	005	00149	（余裕率9999%）						00149	1700・1100 x1500	290	254	46965	2003 1997	18170 18120		既設，第6分区
A6067	A604	005	033	56	141	8.6	03610	085	005	034	00983	（余裕率4759%）						00983	1700・1100 x1500	300	258	47768	1997 1955	18120 17950		既設，第6分区
A6068	A6070	011	011	50	50	7.6	03700	085	012	012	00355	（余裕率24%）						00355	300 x 300	140	060	00441	1963 1956	19230 19160		第6分区
A6069	A6070	012	012	41	41	7.5	03710	085	013	013	00386	（余裕率205%）						00386	300 x 300	1000	162	01179	1997 1956	19570 19160		第6分区
A6070	A604	000	023	11	61	7.7	03690	085		025	00738	（余裕率-52%）						00738	300 x 300	090	049	00354	1956 1955	19160 19150		第6分区
A604	A605	025	1256	99	1142	19.7	02850	085	027	1334	30415	（余裕率99%）						30415	1700・1100 x1500	480	327	60423	1955 1911	17950 17473		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 6071	A 6073	016	016	73	73	7.8	03670	085	017	017	00500	（余裕率89%）						00500	300 x 300	640	129	00943	1974 1927	19340 18870		第6分区
A 6072	A 6073	006	006	33	33	7.4	03720	085	006	006	00179	（余裕率179%）						00179	300 x 300	180	069	00500	1933 1927	18930 18870		第6分区
A 6073	A 6075	034	056	73	146	8.6	03600	085	036	059	01699	（余裕率-44%）						01699	300 x 300	160	065	00943	1927 1915	18870 18750		第6分区
A 6074	A 6075	008	008	35	35	7.4	03720	085	009	009	00268	（余裕率631%）						00268	300 x 300	690	134	01959	1939 1915	18990 18750		第6分区
A 6075	A 6077	043	107	67	213	9.4	03540	085	046	114	03226	（余裕率-64%）						03226	300 x 300	240	079	01155	1915 1915	18750 18589		第6分区
A 6076	A 6077	013	013	50	50	7.6	03700	085	014	014	00414	（余裕率242%）						00414	300 x 300	360	097	01415	1933 1915	18930 18750		第6分区
A 6077	A 6079	015	135	33	246	9.7	03510	085	016	144	04046	（余裕率-71%）						04046	300 x 300	240	079	01155	1915 1904	18589 18510		第6分区
A 6078	A 6079	010	010	51	51	7.6	03700	085	011	011	00326	（余裕率340%）						00326	300 x 300	370	098	01435	1923 1904	18830 18640		第6分区
A 6079	(A605)	003	148	16	262	9.9	03490	085	003	158	04408	（余裕率-74%）						04408	300 x 300	240	079	01155	1904 1911	18510 18472		第6分区
(A605)	out_ 21	006	1410	59	1201	20.3	02810	085	006	1498	33705	（余裕率200%）						33705	2050 ･1000 x2090	480	365	101206	1911 1920	17473 17190		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 7001	A 7003	052	052	128	128	8.4	03620	085	055	055	01595	（余裕率-6%）						01595	300 x 300	1630	206	01506	3180 2972	31400 29320		第6分区
A 7002	A 7003	005	005	23	23	7.3	03720	085	005	005	00149	（余裕率9999%）						00149	1600 ･1000 x2400	170	203	55712	2989 2972	27350 27312		既設，第6分区
A 7003	A 7005	056	113	88	216	9.4	03530	085	060	120	03384	（余裕率1546%）						03384	1600 ･1000 x2400	170	203	55712	2972 2957	27312 27163		既設，第6分区
A 7004	A 7005	024	024	61	61	7.7	03690	085	026	026	00767	（余裕率497%）						00767	300 x 300	3770	314	04580	3187 2957	31470 29170		第6分区
A 7005	A 7017	087	224	116	332	10.7	03430	085	092	238	06521	（余裕率754%）						06521	1600 ･1000 x2400	170	203	55712	2957 2864	27163 26967		既設，第6分区
A 7006	A 7007	043	043	137	137	8.5	03610	085	046	046	01329	（余裕率-62%）						01329	450 x 450	020	030	00506	3190 3187	31350 31320		第6分区
A 7007	A 7013	031	074	113	250	9.8	03510	085	033	079	02220	（余裕率39%）						02220	450 x 450	740	182	03075	3187 3103	31320 30480		第6分区
A 7008	A 7009	017	017	99	99	8.1	03640	085	018	018	00524	（余裕率-37%）						00524	360 x 360	030	032	00332	3190 3187	31440 31410		第6分区
A 7009	A 7011	018	035	114	213	9.4	03540	085	019	037	01047	（余裕率55%）						01047	360 x 360	720	154	01627	3187 3105	31410 30590		第6分区
A 7010	A 7011	008	008	48	48	7.5	03700	085	009	009	00266	（余裕率399%）						00266	360 x 360	480	126	01328	3128 3105	30820 30590		第6分区
A 7011	A 7013	000	043	7	220	9.4	03530	085		046	01297	（余裕率-20%）						01297	360 x 360	290	098	01033	3105 3103	30590 30570		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 7012	A 7013	011	011	50	50	7.6	03700	085	012	012	00355	（余裕率612%）						00355	450 x 450	500	150	02528	3128 3103	30730 30480		第6分区
A 7013	A 7015	013	141	42	292	10.2	03470	085	014	151	04198	（余裕率169%）						04198	450 x 450	2500	335	11305	3103 2998	30480 29430		第6分区
A 7014	A 7015	018	018	49	49	7.5	03700	085	019	019	00562	（余裕率336%）						00562	300 x 300	1080	168	02451	3051 2998	30110 29580		第6分区
A 7015	A 7017	010	169	38	330	10.7	03430	085	011	181	04959	（余裕率171%）						04959	450 x 450	3530	398	13434	2998 2864	29430 28090		第6分区
A 7016	A 7017	008	008	41	41	7.5	03710	085	009	009	00267	（余裕率501%）						00267	300 x 300	1850	220	01604	2940 2864	29000 28240		第6分区
A 7017	A 7018	007	408	41	373	11.1	03400	085	007	435	11832	（余裕率327%）						11832	1600 ･1000 x2400	140	184	50557	2864 2940	26967 26910		既設，第6分区
A 7018	A 7021	010	418	53	426	11.7	03350	085	011	446	11953	（余裕率34%）						11953	1200 ･ 600 x2100	060	098	16030	2940 2932	26910 26880		既設，第6分区
A 7019	A 7020	015	015	34	34	7.4	03720	085	016	016	00477	（余裕率535%）						00477	300 x 300	1650	208	03030	3051 2995	30110 29550		第6分区
A 7020	A 7021	011	026	39	73	7.8	03670	085	012	028	00823	（余裕率265%）						00823	300 x 300	1620	206	03002	2995 2932	29550 28920		第6分区
A 7021	A 7028	007	451	46	472	12.2	03310	085	007	481	12747	（余裕率85%）						12747	1200 ･ 600 x2100	130	144	23595	2932 2910	26880 26820		既設，第6分区
A 7022	A 7024	007	007	46	46	7.5	03700	085	007	007	00207	（余裕率135%）						00207	300 x 300	170	067	00486	2940 2932	29000 28920		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 7023	A 7024	015	015	36	36	7.4	03710	085	016	016	00475	（余裕率514%）						00475	300 x 300	1530	200	02917	2987 2932	29470 28920		第6分区
A 7024	A 7026	006	028	47	93	8.0	03650	085	006	029	00847	（余裕率-9%）						00847	300 x 300	430	106	00773	2932 2912	28920 28720		第6分区
A 7025	A 7026	017	017	39	39	7.4	03710	085	018	018	00535	（余裕率418%）						00535	300 x 300	1380	190	02771	2966 2912	29260 28720		第6分区
A 7026	A 7028	000	045	7	100	8.1	03640	085		047	01368	（余裕率-54%）						01368	300 x 300	290	087	00635	2912 2910	28720 28700		第6分区
A 7027	A 7028	029	029	73	73	7.8	03670	085	031	031	00911	（余裕率311%）						00911	300 x 300	2520	257	03744	3094 2910	30540 28700		第6分区
A 7028	A 7030	007	532	50	522	12.8	03270	085	007	566	14829	（余裕率25%）						14829	1200 ・600 x2100	080	113	18510	2910 2912	26820 26780		既設，第6分区
A 7029	A 7030	033	033	83	83	7.9	03660	085	035	035	01026	（余裕率78%）						01026	300 x 300	600	125	01827	2962 2912	29220 28720		第6分区
A 7030	A 7036	016	581	92	614	13.8	03200	085	017	618	15821	（余裕率192%）						15821	1200 ・600 x2100	500	281	46274	2912 2842	26780 26320		既設，第6分区
A 7031	A 7032	007	007	34	34	7.4	03720	085	007	007	00209	（余裕率1737%）						00209	300 x 300	2650	263	03839	3052 2962	30120 29220		第6分区
A 7032	A 7034	010	017	41	75	7.8	03670	085	011	018	00529	（余裕率392%）						00529	300 x 300	1220	178	02605	2962 2912	29220 28720		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 逓加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 逓加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 逓加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 7033	A 7034	005	005	32	32	7.4	03720	085	005	005	00149	（余裕率1630%）						00149	300 ⌊･ x 300	4780	353	02578	3065 2912	30250 28720		第6分区
A 7034	A 7036	005	027	38	113	8.3	03630	085	005	028	00812	（余裕率97%）						00812	300 ⌊･ x 300	1840	219	01600	2912 2842	28720 28020		第6分区
A 7035	A 7036	008	008	46	46	7.5	03700	085	009	009	00266	（余裕率226%）						00266	300 ⌊･ x 300	540	119	00867	2867 2842	28270 28020		第6分区
A 7036	A 7037	003	619	20	634	14.0	03190	085	003	658	16779	（余裕率-1%）						16779	800 □･ x1000	500	231	16638	2842 2815	26320 26220	090 073	既設，第6分区
A 7037	A 7038	093	712	151	785	15.7	03070	085	099	757	18622	（余裕率15%）						18622	1800 ･1600 x 900 \･/	310	157	21502	2815 2677	26340 25865		既設，石積，第6分区
A 7038	A 7039	011	723	27	812	16.0	03060	085	012	769	18841	（余裕率14%）						18841	1800 ･1600 x 900 \･/	310	157	21502	2677 2649	25865 25780		既設，石積，第6分区
A 7039	A 7045	010	733	54	866	16.6	03020	085	011	780	18876	（余裕率-62%）						18876	850 ･ 800 x 600 \･/	300	161	07149	2649 2615	25780 25620		既設，第6分区
A 7040	A 7042	049	049	90	90	8.0	03650	085	052	052	01518	（余裕率-43%）						01518	240 ⌊･ x 240	1640	181	00866	2832 2684	27980 26500		第6分区
A 7041	A 7042	014	014	82	82	7.9	03660	085	015	015	00440	（余裕率239%）						00440	300 ⌊･ x 300	1600	204	01492	2815 2684	27750 26440		第6分区
A 7042	A 7044	026	089	87	177	9.0	03570	085	028	095	02717	（余裕率-75%）						02717	300 ⌊･ x 300	330	093	00677	2684 2655	26440 26150		第6分区
A 7043	A 7044	025	025	70	70	7.8	03680	085	027	027	00794	（余裕率19%）						00794	300 ⌊･ x 300	640	129	00943	2700 2655	26600 26150		第6分区
A 7044	A 7045	014	128	48	225	9.5	03520	085	015	137	03863	（余裕率-72%）						03863	300 ⌊･ x 300	830	147	01074	2655 2615	26150 25750		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 7045	A 7046	019	880	64	930	17.3	02980	085	020	937	22301	（余裕率-70%）						22301	1100 ・900 x 700	250	109	06785	2615 2619	25620 25460		既設，石積，第6分区
A 7046	A 7048	060	940	121	1051	18.7	02900	085	064	1001	23223	（余裕率-71%）						23223	1100 ・900 x 700	240	107	06648	2619 2605	25460 25170		既設，石積，第6分区
A 7047	A 7048	030	030	72	72	7.8	03670	085	032	032	00941	（余裕率-6%）						00941	300 x 300	140	060	00882	2615 2605	25750 25650		第6分区
A 7048	A701	009	979	29	1080	19.0	02880	085	010	1043	23989	（余裕率22%）						23989	1600 ・1200 x1000	310	236	29316	2605 2600	25170 25079		既設，第6分区
A 7049	A 7050	014	014	85	85	7.9	03660	085	015	015	00440	（余裕率-11%）						00440	300 x 300	110	054	00391	2619 2610	25790 25700		第6分区
A 7050	A701	010	024	59	144	8.6	03600	085	011	026	00749	（余裕率-35%）						00749	300 x 300	170	067	00486	2610 2600	25700 25600		第6分区
A701	A702	013	1016	69	1149	19.8	02840	085	014	1083	24584	（余裕率21%）						24584	1600 ・1200 x1000	320	240	29785	2600 2610	25079 24860		既設，第6分区
A 7051	A702	018	018	71	71	7.8	03680	085	019	019	00559	（余裕率90%）						00559	400 x 400	170	081	01062	2588 2610	25380 25259		第6分区
A702	A703	000	1034	16	1165	19.9	02830	085		1102	24905	（余裕率-57%）						24905	700 x 700	720	242	10648	2610 2598	24860 24744	034 034	既設，第6分区
A 7052	A703	020	020	70	70	7.8	03680	085	021	021	00617	（余裕率72%）						00617	400 x 400	170	081	01062	2588 2598	25380 25261		第6分区
A703	A704	008	1062	40	1205	20.4	02810	085	009	1132	25470	（余裕率-58%）						25470	700 x 700	740	245	10795	2598 2582	24744 24447	034 047	既設，第6分区
A704	A705	027	1089	149	1354	22.0	02720	085	029	1161	25310	（余裕率-57%）						25310	700 x 700	740	245	10795	2582 2487	24447 23347	047 062	既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A705	A706	037	1126	183	1537	24.1	02630	085	039	1200	25200	（余裕率-57%）						25200	700 □ x 700	740	245	10795	2487 2340	23347 21993	062 051	既設，第6分区
A 7053	A706	005	005	25	25	7.3	03720	085	005	005	00149	（余裕率1098%）						00149	400 ○ x 400	480	135	01785	2352 2340	23020 22900		第6分区
A706	A707	000	1131	12	1549	24.2	02620	085		1205	25305	（余裕率-61%）						25305	700 □ x 700	610	222	09801	2340 2316	21993 21920	051 034	既設，第6分区
A 7054	A707	005	005	28	28	7.3	03720	085	005	005	00149	（余裕率1864%）						00149	400 ○ x 400	1290	222	02926	2352 2316	23020 22660		第6分区
A707	A708	008	1144	43	1592	24.7	02600	085	009	1219	25355	（余裕率-74%）						25355	650 ◇ 400 x1000	280	143	06598	2316 2278	21920 21800		既設，第6分区
A 7055	A708	017	017	56	56	7.6	03690	085	018	018	00531	（余裕率300%）						00531	400 ▯ x 400	170	081	02125	2276 2278	22260 22165		第6分区
A708	A709	008	1169	58	1650	25.3	02570	085	009	1246	25668	（余裕率-55%）						25668	650 ◇ 400 x1000	840	248	11428	2278 2236	21800 21310		既設，第6分区
A 7056	A709	034	034	94	94	8.0	03650	085	036	036	01051	（余裕率222%）						01051	400 ▯ x 400	430	128	03379	2276 2236	22260 21860		第6分区
A709	A710	001	1204	8	1658	25.4	02560	085	001	1283	26302	（余裕率-56%）						26302	650 ◇ 400 x1000	880	254	11697	2236 2236	21310 21240		既設，第6分区
A710	A711	007	1211	51	1709	26.0	02540	085	007	1290	26187	（余裕率-48%）						26187	650 ◇ 400 x 950	1340	311	13620	2236 2219	21240 20556		既設，第6分区
A 7057	A 7058	006	006	39	39	7.4	03710	085	006	006	00178	（余裕率1708%）						00178	400 ○ x 400	1560	244	03218	2339 2278	22890 22280		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 7058	A 7060	016	022	62	101	8.1	03640	085	017	023	00669	（余裕率689%）						00669	400 x 400	1050	200	05280	2278 2213	22280 21630		第6分区
A 7059	A 7060	006	006	29	29	7.3	03720	085	006	006	00179	（余裕率1423%）						00179	400 x 400	280	103	02727	2221 2213	21710 21630		第6分区
A 7060	(A711)	019	047	74	175	8.9	03570	085	020	049	01401	（余裕率52%）						01401	400 x 400	170	081	02125	2213 2219	21630 21504		第6分区
A 7061	A 7062	012	012	53	53	7.6	03700	085	013	013	00385	（余裕率495%）						00385	400 x 400	790	174	02290	2278 2236	22280 21860		第6分区
A 7062	(A711)	006	018	49	102	8.1	03640	085	006	019	00553	（余裕率176%）						00553	400 x 400	350	116	01524	2236 2219	21860 21690		第6分区
(A711)	(A712)	000	1276	10	1719	26.1	02530	085		1358	27432	（余裕率-50%）						27432	650 ・ 400 x 950	1360	313	13721	2219 2177	20556 20420		既設，第6分区
A 7063	A 7064	039	039	141	141	8.6	03610	085	041	041	01185	（余裕率141%）						01185	400 x 400	1230	217	02857	2598 2425	25480 23750		第6分区
	A 7064	(007)																								春日市
A 7064	A 7070	020	(007) 059	92	233	9.6	03520	085	021	066	01861	（余裕率440%）						01861	700 x1000	270	160	10046	2425 2400	23220 22970	-017 -017	既設，第6分区
A 7065	A 7066	009	009	40	40	7.4	03710	085	010	010	00297	（余裕率448%）						00297	400 x 400	400	124	01629	2598 2582	25480 25320		第6分区
A 7066	A 7069	055	064	142	182	9.0	03560	085	058	068	01938	（余裕率118%）						01938	400 x 400	670	160	04218	2582 2487	25320 24370		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 7067	A 7068	008	008	40	40	7.4	03710	085	009	009	00267	（余裕率763%）						00267	400 ･ x 400	800	175	02304	2582 2550	25320 25000		第6分区
A 7068	A 7069	046	054	94	134	8.5	03620	085	049	058	01682	（余裕率151%）						01682	400 ‥ x 400	670	160	04218	2550 2487	25000 24370		第6分区
A 7069	A 7070	014	132	44	226	9.5	03520	085	015	141	03976	（余裕率82%）						03976	400 ‥ x 400	1980	275	07251	2487 2400	24370 23500		第6分区
	A 7070	(006)																								春日市
A 7070	A 7073	023	(013) 214	80	313	10.5	03450	085	024	235	06486	（余裕率129%）						06486	700 ･ x1000	590	236	14851	2400 2362	22970 22500	-017 -008	既設，第6分区
A 7071	A 7072	025	025	76	76	7.8	03670	085	027	027	00794	（余裕率196%）						00794	400 ･ x 400	830	178	02347	2550 2487	25000 24370		第6分区
A 7072	A 7073	046	071	127	203	9.3	03550	085	049	076	02158	（余裕率18%）						02158	400 ･ x 400	980	194	02551	2487 2362	24370 23120		第6分区
	A 7073	(005)																								春日市
A 7073	A 7075	009	(018) 294	104	417	11.6	03360	085	010	324	08716	（余裕率60%）						08716	700 ･ x1000	520	221	13942	2362 2283	22500 21959	-008 -033	既設，第6分区
A 7074	A 7075	003	003	17	17	7.2	03730	085	003	003	00089	（余裕率9325%）						00089	400 ‥ x 400	2650	318	08388	2328 2283	22780 22330		第6分区
A 7075	A 7076	006	(018) 303	42	459	12.1	03320	085	006	333	08858	（余裕率57%）						08858	700 ･ x1000	520	221	13942	2283 2323	21959 21740	-033 029	既設，第6分区
	A 7076	(008)																								春日市
A 7076	A 7088	009	(026) 312	91	550	13.1	03250	085	010	348	09048	（余裕率401%）						09048	1650 ･1150 x1500	270	244	45329	2323 2215	20590 20340		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 7077	A 7078	020	020	62	62	7.7	03690	085	021	021	00620	（余裕率336%）						00620	400 ･ x 400	1100	205	02702	2484 2416	24340 23660		第6分区
A 7078	A 7079	038	058	75	137	8.5	03610	085	040	061	01763	（余裕率48%）						01763	400 ･ x 400	1030	198	02615	2416 2339	23660 22890		第6分区
A 7079	A 7081	014	072	39	176	9.0	03570	085	015	076	02174	（余裕率-37%）						02174	400 ･ x 400	280	103	01363	2339 2328	22890 22780		第6分区
A 7080	A 7081	025	025	93	93	8.0	03650	085	027	027	00788	（余裕率-42%）						00788	300 ･ x 300	150	063	00457	2342 2328	23020 22880		第6分区
A 7081	A 7084	015	112	55	231	9.6	03520	085	016	119	03356	（余裕率70%）						03356	400 ⌋⌊ x 400	1220	216	05692	2328 2261	22780 22110		第6分区
A 7082	A 7083	046	046	128	128	8.4	03620	085	049	049	01421	（余裕率80%）						01421	400 ･ x 400	990	195	02564	2484 2357	24340 23070		第6分区
A 7083	A 7084	028	074	86	214	9.4	03540	085	030	079	02236	（余裕率144%）						02236	400 ⌋⌊ x 400	1120	207	05453	2357 2261	23070 22110		第6分区
A 7084	A 7087	025	211	69	300	10.3	03460	085	027	225	06233	（余裕率-37%）						06233	400 ⌋⌊ x 400	580	149	03924	2261 2221	22110 21710		第6分区
A 7085	A 7086	013	013	47	47	7.5	03700	085	014	014	00414	（余裕率284%）						00414	400 ･ x 400	380	121	01588	2357 2339	23070 22890		第6分区
A 7086	A 7087	012	025	72	119	8.3	03630	085	013	027	00783	（余裕率321%）						00783	400 ･ x 400	1640	250	03299	2339 2221	22890 21710		第6分区
A 7087	A 7088	002	238	24	324	10.6	03430	085	002	254	06960	（余裕率-81%）						06960	400 ･ x 400	250	098	01288	2221 2215	21710 21650		第6分区
A 7088	A 7090	000	(026) 550	11	561	13.2	03240	085		602	15592	（余裕率1104%）						15592	2000 ･ x1600	1450	652	187693	2215 2191	20340 20180	001 -007	既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 7089	A 7090	014	014	86	86	8.0	03660	085	015	015	00440	（余裕率668%）						00440	400 ･ x 400	1720	256	03379	2339 2191	22890 21410		第6分区
	A 7090	(030)																								春日市
A 7090	A712	009	(056) 573	122	683	14.6	03150	085	010	646	16279	（余裕率243%）						16279	1700 ･1200 x1500	370	290	55840	2191 2177	20180 19730		既設，第6分区
	A712	(050)																								春日市
A712	out_ 26	030	(106) 1879	202	1921	28.3	02440	085	032	2067	40307	（余裕率32%）						40307	1600 ･1000 x1500	460	309	53053	2177 2008	19730 18800		既設，第6分区
A 8001	A 8002	010	010	116	116	8.3	03630	085	011	011	00319	（余裕率2161%）						00319	450 ･ x 450	4070	427	07212	5871 5399	58160 53440		第6分区
	A 8002	(172)																								区域外
A 8002	A 8004	000	(172) 010	9	125	8.4	03630	085		076	02204	（余裕率1197%）						02204	1000 ･ x1030	720	308	28590	5399 5399	51430 51365		既設，第6分区
A 8003	A 8004	026	026	116	116	8.3	03630	085	028	028	00812	（余裕率193%）						00812	300 ･ x 300	4070	326	02379	5871 5399	58310 53590		第6分区
A 8004	A 8005	015	(172) 051	64	189	9.1	03560	085	016	120	03420	（余裕率730%）						03420	1000 ･ x1030	710	306	28391	5399 5211	51365 50910		既設，第6分区
A 8005	A 8006	016	(172) 067	70	259	9.9	03500	085	017	137	03836	（余裕率1114%）						03836	1000 ･ x1030	1910	502	46566	5211 5024	50910 49570		既設，第6分区
A 8006	A 8008	000	(172) 067	10	269	10.0	03490	085		137	03822	（余裕率2440%）						03822	1000 ･ x1030	8300	1047	97072	5024 5024	49570 48740		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 8007	(094)																								区域外
A 8007	A 8008	(094) 009	009	127	127	8.4	03620	085	010	045	01305	（余裕率55%）						01305	300 矩 x 300	2950	278	02025	5399 5024	53590 49840		第6分区
	A 8008	(239)																								区域外
A 8008	A 8009	(505) 049	125	122	391	11.3	03380	085	052	324	08748	（余裕率311%）						08748	1000 矩 x1030	1140	388	35975	5024 4811	48740 47350		既設，第6分区
A 8009	A 8011	(505) 000	125	25	416	11.6	03360	085		324	08716	（余裕率265%）						08716	⊙ 1000	1760	405	31807	4811 4811	46460 46020	057 101	既設，ヒューム管，第6・±
A 8010	A 8011	034	034	115	115	8.3	03630	085	036	036	01044	（余裕率150%）						01044	360 矩 x 360	1850	247	02608	5024 4811	49780 47650		第6分区
A 8011	A 8016	(505) 009	168	38	454	12.0	03330	085	010	370	09842	（余裕率575%）						09842	⊙ 1000	7680	846	66444	4811 4519	46020 43100	101 101	既設，ヒューム管，第6・±
A 8012	A 8013	032	032	85	85	7.9	03660	085	034	034	00996	（余裕率378%）						00996	300 矩 x 300	4080	326	04764	4888 4541	48480 45010		第6分区
A 8013	A 8014	014	046	46	131	8.5	03620	085	015	049	01421	（余裕率-2%）						01421	300 矩 x 300	350	096	01395	4541 4525	45010 44850		第6分区
A 8014	A 8015	013	059	38	169	8.9	03580	085	014	063	01802	（余裕率-63%）						01802	300 矩 x 300	080	046	00667	4525 4522	44850 44820		第6分区
A 8015	A 8016	003	062	19	188	9.1	03560	085	003	066	01881	（余裕率-50%）						01881	300 矩 x 300	160	065	00943	4522 4519	44820 44790		第6分区
A 8016	A 8021	(505) 012	242	72	526	12.8	03270	085	013	449	11764	（余裕率390%）						11764	⊙ 1000	5780	734	57642	4519 4103	43100 38940	101 101	既設，ヒューム管，第6・±
A 8017	A 8018	016	016	44	44	7.5	03710	085	017	017	00505	（余裕率1052%）						00505	300 矩 x 300	6090	399	05820	4525 4257	44850 42170		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 8018	A 8020	005	021	36	80	7.9	03670	085	005	022	00647	（余裕率467%）						00647	300 □ x 300	2420	251	03669	4257 4170	42170 41300		第6分区
A 8019	A 8020	015	015	57	57	7.6	03690	085	016	016	00472	（余裕率1147%）						00472	300 □ x 300	6230	403	05887	4525 4170	44850 41300		第6分区
A 8020	A 8021	006	042	30	110	8.2	03630	085	006	044	01276	（余裕率176%）						01276	300 □ x 300	2230	241	03522	4170 4103	41300 40630		第6分区
A 8021	A801	060	(505) 344	146	672	14.5	03160	085	064	557	14092	（余裕率113%）						14092	⊙ 1000	1570	383	30042	4103 3769	38940 36650	101 -004	既設，ヒューム管，第6・ｴ
A 8022	A 8023	033	033	102	102	8.1	03640	085	035	035	01019	（余裕率1204%）						01019	800 · x 800	550	231	13288	3883 3827	37699 37140		既設，第6分区
A 8023	A 8027	010	043	39	141	8.6	03610	085	011	046	01329	（余裕率900%）						01329	800 · x 800	550	231	13288	3827 3765	37140 36927		既設，第6分区
A 8024	A 8026	022	022	59	59	7.7	03690	085	023	023	00679	（余裕率638%）						00679	300 □ x 300	4510	343	05009	4116 3850	40760 38100		第6分区
A 8025	A 8026	020	020	50	50	7.6	03700	085	021	021	00622	（余裕率755%）						00622	300 □ x 300	5080	364	05316	4104 3850	40640 38100		第6分区
A 8026	A 8027	021	063	49	108	8.2	03630	085	022	066	01914	（余裕率62%）						01914	300 □ x 300	1730	213	03102	3850 3765	38100 37250		第6分区
A 8027	A801	013	119	51	192	9.1	03560	085	014	126	03591	（余裕率267%）						03591	800 · x 800	540	229	13166	3765 3769	36927 36650		既設，第6分区
A801	A802	072	(505) 535	189	861	16.6	03020	085	077	760	18392	（余裕率62%）						18392	⊙ 1000	1540	379	29753	3769 3463	36650 33744	-004 -020	既設，ヒューム管，第6・ｴ

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 8028	A802	023	023	71	71	7.8	03680	085	024	024	00706	（余裕率76%）						00706	300 ⌀ x 300	1110	170	01242	3542 3463	35020 34230		第6分区
A802	A803	017	(505) 575	51	912	17.1	02990	085	018	802	19168	（余裕率55%）						19168	⊙ 1000	1530	378	29656	3463 3375	33744 32962	-020 -029	既設，ヒューム管，第6・ｷﾛ
A 8029	A 8031	020	020	71	71	7.8	03680	085	021	021	00617	（余裕率87%）						00617	300 ⌓ x 300	240	079	01155	3764 3803	37240 37070		第6分区
A 8030	A 8031	003	003	23	23	7.3	03720	085	003	003	00089	（余裕率1252%）						00089	300 ⌀ x 300	1040	165	01203	3827 3803	37870 37630		第6分区
A 8031	A 8033	005	028	39	110	8.2	03630	085	005	029	00841	（余裕率-31%）						00841	300 ⌀ x 300	240	079	00578	3803 3769	37070 36976		第6分区
A 8032	A 8033	022	022	71	71	7.8	03680	085	023	023	00676	（余裕率71%）						00676	300 ⌓ x 300	240	079	01155	3762 3769	37220 37050		第6分区
A 8033	A 8035	006	056	39	149	8.7	03600	085	006	058	01670	（余裕率10%）						01670	300 ⌀ x 300	2430	252	01838	3769 3643	36976 36030		第6分区
A 8034	A 8035	022	022	70	70	7.8	03680	085	023	023	00676	（余裕率5%）						00676	300 ⌓ x 300	090	049	00708	3649 3643	36090 36030		第6分区
A 8035	A 8037	005	083	39	188	9.1	03560	085	005	086	02451	（余裕率-83%）						02451	300 ⌀ x 300	130	058	00425	3643 3638	36030 35980		第6分区
A 8036	A 8037	017	017	47	47	7.5	03700	085	018	018	00533	（余裕率8%）						00533	300 ⌀ x 300	240	079	00578	3635 3638	35950 35837		第6分区
A 8037	A 8038	014	114	91	279	10.1	03470	085	015	119	03308	（余裕率-52%）						03308	300 ⌀ x 300	1810	217	01587	3638 3459	35837 34190		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 8038	A803	016	130	74	353	10.9	03410	085	017	136	03713	（余裕率−66%）						03713	300 ・ x 300	1140	173	01259	3459 3375	34190 33350		第6分区
A803	A807	000	(505) 705	17	929	17.3	02980	085		938	22324	（余裕率33%）						22324	⊙ 1000	1540	379	29753	3375 3435	32962 32700	−029 057	既設，ヒューム管，第6・±
A 8039	A 8041	024	024	69	69	7.8	03680	085	026	026	00764	（余裕率−69%）						00764	300 ⌓ x 300	010	016	00236	3766 3803	37460 37450		第6分区
A 8040	A 8041	004	004	31	31	7.3	03720	085	004	004	00119	（余裕率4536%）						00119	600 ・ x 480	770	213	05517	3827 3803	37690 37450	−010 −010	既設，第6分区
A 8041	A 8043	006	034	40	109	8.2	03630	085	006	036	01044	（余裕率414%）						01044	600 ・ x 480	730	207	05371	3803 3769	37450 37160	−010 −015	既設，第6分区
A 8042	A 8043	026	026	60	60	7.7	03690	085	028	028	00826	（余裕率3%）						00826	300 ⌓ x 300	130	058	00850	3764 3769	37240 37160		第6分区
A 8043	A 8045	006	066	39	148	8.6	03600	085	006	070	02016	（余裕率445%）						02016	600 ・ x 480	3050	424	10979	3769 3643	37160 35970	−015 −022	既設，第6分区
A 8044	A 8045	020	020	66	66	7.7	03680	085	021	021	00617	（余裕率8%）						00617	300 ⌓ x 300	080	046	00667	3648 3643	36080 36030		第6分区
A 8045	A 8047	005	091	39	187	9.1	03560	085	005	096	02736	（余裕率−49%）						02736	600 ・ x 480	050	054	01406	3643 3638	35970 35950		既設，第6分区
A 8046	A 8047	018	018	70	70	7.8	03680	085	019	019	00559	（余裕率12%）						00559	300 ⌓ x 300	070	043	00624	3643 3638	36030 35980		第6分区
A 8047	A806	016	125	89	276	10.1	03480	085	017	132	03670	（余裕率165%）						03670	600 ・ x 480	2400	376	09739	3638 3459	35950 33810		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A804	A805	222	222	192	192	9.1	03560	085	236	236	06726	（余裕率1999%）						06726	3200 ・2800 x 900	1310	585	141146	3648 3459	35580 33070		既設，第6分区
A805	A806	001	223	10	202	9.2	03550	085	001	237	06731	（余裕率1997%）						06731	3200 ・2800 x 900	1310	585	141146	3459 3459	33071 32940		既設，第6分区
A806	A807	009	357	84	360	11.0	03400	085	010	379	10309	（余裕率2083%）						10309	3500 x1900	290	376	225057	3459 3435	32940 32700	-045 -045	既設，第6分区
A807	A808	026	(505) 1088	55	984	17.9	02940	085	028	1345	31608	（余裕率114%）						31608	1150 x1050	2580	622	67634	3435 3389	32700 31280	040 136	既設，第6分区
A808	A809	1461	(505) 2549	222	1206	20.4	02800	085	1552	2897	64893	（余裕率-17%）						64893	1150 x1050	1640	496	53924	3389 3140	31280 27641	136 251	既設，第6分区
A809	A810	004	(505) 2553	18	1224	20.6	02800	085	004	2901	64982	（余裕率-18%）						64982	1150 x1050	1620	493	53594	3140 3030	27641 27350		既設，第6分区
A 8048	A 8049	020	020	82	82	7.9	03660	085	021	021	00615	（余裕率168%）						00615	400 x 400	410	125	01650	3128 3094	30780 30440		第6分区
A 8049	A 8050	020	040	99	181	9.0	03560	085	021	042	01197	（余裕率40%）						01197	400 x 400	420	127	01670	3094 3052	30440 30020		第6分区
A 8050	A 8054	007	047	51	232	9.6	03520	085	007	049	01382	（余裕率-23%）						01382	400 x 400	170	081	01062	3052 3065	30020 29933		第6分区
A 8051	A 8052	014	014	81	81	7.9	03660	085	015	015	00440	（余裕率183%）						00440	360 x 360	420	118	01243	3128 3094	30820 30480		第6分区
A 8052	A 8053	015	029	100	181	9.0	03560	085	016	031	00884	（余裕率41%）						00884	360 x 360	420	118	01243	3094 3052	30480 30060		第6分区
A 8053	A 8054	006	035	42	223	9.5	03530	085	006	037	01043	（余裕率-18%）						01043	360 x 360	200	081	00858	3052 3065	30060 29976		第6分区
A 8054	A 8810	007	089	51	283	10.1	03470	085	007	093	02585	（余裕率-49%）						02585	400 x 400	260	100	01314	3065 3030	29933 29800		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A810	(044)																								春日市
A810	A811	415	(549) 3057	412	1636	25.2	02580	085	441	3463	71338	（余裕率535%）						71338	2500 ･ x2800	1110	719	452937	3030 2592	27350 22790		既設，第6分区
A 8055	A 8056	005	005	33	33	7.4	03720	085	005	005	00149	（余裕率1391%）						00149	300 ･ x 300	3550	304	02222	2815 2698	27750 26580		第6分区
A 8056	A 8059	010	015	56	89	8.0	03660	085	011	016	00469	（余裕率126%）						00469	400 ･ x 400	170	081	01062	2698 3042	26480 26385		第6分区
A 8057	A 8058	005	005	66	66	7.7	03680	085	005	005	00147	（余裕率622%）						00147	400 ･ x 400	170	081	01062	2698 3065	26480 26368		第6分区
A 8058	A 8059	000	005	8	74	7.8	03670	085		005	00147	（余裕率622%）						00147	400 ･ x 400	170	081	01062	3065 3042	26368 26354		第6分区
A 8059	A 8060	071	091	299	388	11.3	03380	085	075	096	02592	（余裕率115%）						02592	800 ･ x1300	030	060	05565	3042 2863	26354 26279		既設，第6分区
A 8060	A 8064	011	102	76	464	12.2	03320	085	012	108	02873	（余裕率-25%）						02873	800 ･ x 600	030	050	02159	2863 2700	26279 26260		既設，第6分区
A 8061	A 8063	017	017	53	53	7.6	03700	085	018	018	00533	（余裕率846%）						00533	300 ･ x 300	18280	691	05042	3670 2701	36300 26610		第6分区
A 8062	A 8063	016	016	52	52	7.6	03700	085	017	017	00503	（余裕率-67%）						00503	300 ･ x 300	020	023	00167	2702 2701	26620 26610		第6分区
A 8063	A 8064	000	033	7	60	7.7	03690	085		035	01033	（余裕率-57%）						01033	300 ･ x 300	140	060	00441	2701 2700	26610 26600		第6分区
A 8064	A 8066	009	144	43	507	12.6	03280	085	010	153	04009	（余裕率559%）						04009	800 ･ x 600	4490	612	26417	2700 2551	26260 24330		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 8065	A 8066	015	015	50	50	7.6	03700	085	016	016	00474	（余裕率463%）						00474	300 □ x 300	1280	183	02668	2615 2551	25750 25110		第6分区
A 8066	A 8073	004	163	32	539	13.0	03260	085	004	173	04515	（余裕率495%）						04515	800 ・ x 800	2250	467	26875	2551 2551	24330 23610		既設，第6分区
A 8067	A 8068	026	026	47	47	7.5	03700	085	028	028	00829	（余裕率120%）						00829	300 ・ x 300	2400	250	01827	2863 2750	28230 27100		第6分区
A 8068	A 8069	009	035	40	87	8.0	03660	085	010	038	01113	（余裕率50%）						01113	300 ・ x 300	2000	229	01668	2750 2670	27100 26300		第6分区
A 8069	A 8070	019	054	63	150	8.7	03600	085	020	058	01670	（余裕率-43%）						01670	300 ・ x 300	650	130	00951	2670 2629	26300 25890		第6分区
A 8070	A 8071	037	091	101	251	9.8	03510	085	039	097	02726	（余裕率-51%）						02726	450 ・ x 450	140	079	01338	2629 2615	25740 25600		第6分区
A 8071	A 8072	012	103	65	316	10.5	03440	085	013	110	03025	（余裕率-43%）						03025	450 ・ x 450	230	102	01715	2615 2600	25600 25450		第6分区
A 8072	A 8073	000	103	7	323	10.6	03440	085		110	03025	（余裕率213%）						03025	450 ・ x 450	7000	560	09459	2600 2551	25450 24960		第6分区
A 8073	A811	000	266	14	553	13.1	03250	085		283	07358	（余裕率464%）						07358	800 ・ x 800	5360	720	41481	2551 2592	23610 22860		既設，第6分区
	A811	(032)																								春日市
A811	A812	021	(581) 3344	42	1678	25.6	02550	085	022	3788	77275	（余裕率933%）						77275	2500 ・ x2800	3450	1268	798521	2592 2411	22790 21340		既設，第6分区
A 8074	A 8075	018	018	41	41	7.5	03710	085	019	019	00564	（余裕率2%）						00564	300 ・ x 300	240	079	00578	2595 2610	25550 25452		第6分区
A 8075	A 8079	037	055	148	189	9.1	03560	085	039	058	01653	（余裕率160%）						01653	400 ・ x 500	1340	238	04290	2610 2411	25640 23650		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 8076	A 8078	024	024	85	85	7.9	03660	085	026	026	00762	（余裕率98%）						00762	300 x 300	410	103	01510	2615 2580	25750 25400		第6分区
A 8077	A 8078	008	008	26	26	7.3	03720	085	009	009	00268	（余裕率286%）						00268	300 x 300	770	142	01035	2600 2580	25600 25400		第6分区
A 8078	A 8079	003	035	15	100	8.1	03640	085	003	038	01106	（余裕率616%）						01106	300 x 300	11270	542	07918	2580 2411	25400 23710		第6分区
A 8079	A812	000	090	14	203	9.3	03550	085		096	02726	（余裕率221%）						02726	500 x 700	1290	278	08740	2411 2411	23650 23470	-044 -026	既設，第6分区
	A812	(051)																								春日市
A812	out_ 27	020	(632) 3454	55	1733	26.3	02530	085	021	3937	79527	（余裕率1030%）						79527	3000 x2500	3450	1332	899011	2411 2411	21340 19443	007 197	既設，第6分区
A 9001	A 9003	035	035	80	80	7.9	03670	070	031	031	00911	（余裕率27%）						00911	300 x 300	240	079	01155	5038 5992	49980 49788		第8分区
A 9002	A 9003	003	003	19	19	7.2	03720	070	003	003	00089	（余裕率549%）						00089	300 x 300	240	079	00578	5130 5992	50900 50854		第8分区
A 9003	A 9005	003	041	34	114	8.3	03630	070	003	037	01073	（余裕率299%）						01073	300 x 300	13200	587	04285	5992 4570	49788 45300		第8分区
A 9004	A 9005	021	021	65	65	7.7	03680	070	018	018	00529	（余裕率498%）						00529	300 x 300	1800	217	03164	4687 4570	46470 45300		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9005	A 9007	007	069	49	163	8.8	03580	070	006	061	01745	（余裕率71%）						01745	300 ･ x 300	6390	408	02981	4570 4257	45300 42170		第8分区
A 9006	A 9007	014	014	46	46	7.5	03700	070	012	012	00355	（余裕率1418%）						00355	300 ･･ x 300	5220	369	05389	4497 4257	44570 42170		第8分区
A 9007	A 9009	017	100	84	247	9.7	03510	070	015	088	02473	（余裕率-14%）						02473	300 ･ x 300	3240	291	02123	4257 3985	42170 39450		第8分区
	A 9008	(741)																								区域外
A 9008	A 9009	000	(741)	30	30	7.3	03720	070		278	08284	（余裕率77%）						08284	800 ･ x 800	670	255	14666	3988 3985	38340 38140		既設，第8分区
	A 9009	(035)																								区域外
A 9009	A 9010	009	(776) 109	89	336	10.7	03430	070	008	387	10604	（余裕率124%）						10604	800 ･ x 800	1750	412	23702	3985 3910	38140 36580		既設，第8分区
A 9010	A901	004	(776) 113	56	392	11.4	03380	070	004	391	10557	（余裕率-1%）						10557	800 ･ x 800	340	181	10447	3910 3894	36580 36390		既設，第8分区
A 9011	A 9012	009	009	27	27	7.3	03720	070	008	008	00238	（余裕率1929%）						00238	300 ･･ x 300	4190	331	04828	5151 5038	51110 49980		第8分区
A 9012	A 9014	007	016	43	70	7.8	03680	070	006	014	00412	（余裕率1674%）						00412	300 ･･ x 300	9600	501	07308	5038 4625	49980 45850		第8分区
A 9013	A 9014	011	011	28	28	7.3	03720	070	010	010	00298	（余裕率1077%）						00298	300 ･･ x 300	2210	240	03506	4687 4625	46470 45850		第8分区
A 9014	A 9016	002	029	16	86	8.0	03660	070	002	026	00762	（余裕率474%）						00762	300 ･･ x 300	3440	300	04375	4625 4570	45850 45300		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9015	(004)																								区域外
A 9015	A 9016	008	(004) 008	43	43	7.5	03710	070	007	009	00267	（余裕率2821%）						00267	300 ⌀ x 300	10930	534	07798	5040 4570	50000 45300		第8分区
A 9016	A 9018	014	(004) 051	41	127	8.4	03620	070	012	047	01363	（余裕率278%）						01363	300 ⌀ x 300	4760	353	05146	4570 4375	45300 43350		第8分区
A 9017	A 9018	016	016	57	57	7.6	03690	070	014	014	00413	（余裕率735%）						00413	300 ⌀ x 300	2140	236	03450	4497 4375	44570 43350		第8分区
	A 9018	(010)																								区域外
A 9018	A 9023	007	(014) 074	80	207	9.3	03540	070	006	071	02009	（余裕率188%）						02009	300 ⌀ x 300	6010	396	05782	4375 3894	43350 38540		第8分区
	A 9019	(012)																								区域外
A 9019	A 9021	007	(012) 007	79	79	7.9	03670	070	006	011	00323	（余裕率998%）						00323	300 ⌀ x 300	9050	486	03548	5526 4811	54860 47710		第8分区
A 9020	A 9021	017	017	73	73	7.8	03670	070	015	015	00441	（余裕率120%）						00441	300 ⌀ x 300	680	133	00972	4861 4811	48210 47710		第8分区
	A 9021	(014)																								区域外
A 9021	A 9022	000	(026) 024	72	151	8.7	03600	070		031	00893	（余裕率371%）						00893	300 ⌀ x 300	12740	577	04209	4811 3894	47710 38540		第8分区
	A 9022	(002)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9022	A 9023	007	(028) 031	33	184	9.0	03560	070	006	038	01083	（余裕率919%）						01083	1300 ･1100 x 800	120	129	11031	3894 / 3894	37580 / 37541		既設，第8分区
	A 9023	(009)																								区域外
A 9023	A901	003	(051) 108	25	232	9.6	03520	070	003	115	03243	（余裕率240%）						03243	1300 ･1100 x 800	120	129	11031	3894 / 3894	37541 / 37510		既設，第8分区
A 9024	A 9026	045	045	162	162	8.8	03580	070	039	039	01115	（余裕率235%）						01115	300 x 300	2510	256	03737	4497 / 4090	44570 / 40500		第8分区
A 9025	A 9026	020	020	74	74	7.8	03670	070	018	018	00529	（余裕率860%）						00529	300 x 300	4640	348	05081	4433 / 4090	43930 / 40500		第8分区
A 9026	A901	001	066	16	178	9.0	03570	070	001	058	01659	（余裕率305%）						01659	360 x 360	12250	637	06711	4090 / 3894	40440 / 38480		第8分区
A901	A902	025	(827) 312	90	482	12.4	03310	070	022	586	15529	（余裕率116%）						15529	1150 ･1000 x 800	1510	437	33577	3894 / 3649	36390 / 35030		既設，第8分区
A 9027	A902	025	025	82	82	7.9	03660	070	022	022	00645	（余裕率292%）						00645	360 x 360	1740	240	02529	3792 / 3649	37460 / 36030		第8分区
	A902	(007)																								区域外
	A902	(016)																								区域外
A902	A903	016	(850) 353	78	560	13.2	03240	070	014	631	16343	（余裕率93%）						16343	1150 ･1000 x 800	1330	410	31512	3649 / 3524	35030 / 33990		既設，第8分区
A 9028	A 9029	015	015	53	53	7.6	03700	070	013	013	00385	（余裕率152%）						00385	300 x 300	170	067	00972	5492 / 5483	54520 / 54430		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9029	A 9031	004	019	27	80	7.9	03670	070	004	017	00500	（余裕率25%）						00500	300 x 300	070	043	00624	5483 5481	54430 54410		第8分区
A 9030	A 9031	007	007	43	43	7.5	03710	070	006	006	00178	（余裕率1283%）						00178	300 x 300	1090	169	02462	5528 5481	54880 54410		第8分区
A 9031	A 9033	007	033	28	108	8.2	03630	070	006	029	00841	（余裕率796%）						00841	300 x 300	10210	516	07536	5481 5195	54410 51550		第8分区
A 9032	A 9033	018	018	72	72	7.8	03670	070	016	016	00470	（余裕率-57%）						00470	300 x 300	030	028	00204	5197 5195	51570 51550		第8分区
A 9033	A 9035	004	055	24	132	8.5	03620	070	004	049	01421	（余裕率519%）						01421	300 x 300	13920	603	08800	5195 4861	51550 48210		第8分区
A 9034	A 9035	008	008	27	27	7.3	03720	070	007	007	00209	（余裕率146%）						00209	300 x 300	190	070	00514	4866 4861	48260 48210		第8分区
A 9035	A 9037	003	066	19	151	8.7	03600	070	003	059	01699	（余裕率472%）						01699	300 x 300	17000	666	09725	4861 4538	48210 44980		第8分区
A 9036	A 9037	006	006	33	33	7.4	03720	070	005	005	00149	（余裕率423%）						00149	240 x 240	1330	163	00780	4582 4538	45480 45040		第8分区
A 9037	A 9038	010	082	41	192	9.1	03560	070	009	073	02081	（余裕率384%）						02081	300 x 300	18200	689	10062	4538 3792	44980 37520		第8分区
	A 9038	(053)																								区域外
A 9038	A 9041	004	(053) 086	140	332	10.7	03430	070	004	097	02658	（余裕率28%）						02658	400 x 400	1730	257	03389	3792 3550	37420 35000		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9039	(009)																								区域外
	A 9039	(045)																								区域外
A 9039	A 9040	007	(054) 007	17	17	7.2	03730	070	006	026	00775	（余裕率155%）						00775	300 ⌀ x 300	2820	271	01980	3648 3600	36080 35600		第8分区
	A 9040	(026)																								区域外
A 9040	A 9041	000	(080) 007	50	67	7.7	03680	070		036	01058	（余裕率11%）						01058	300 ⌀ x 300	1000	162	01179	3600 3550	35600 35100		第8分区
	A 9041	(026)																								区域外
A 9041	A903	000	(159) 093	54	386	11.3	03390	050		143	03875	（余裕率-54%）						03875	400 ⌀ x 400	480	135	01785	3550 3524	35000 34740		第8分区
	A 9042	(062)																								区域外
	A 9042	(026)																								区域外
A 9042	A903	022	(088) 022	90	90	8.0	03650	070	019	052	01518	（余裕率-45%）						01518	300 ⌀ x 300	500	114	00834	3569 3524	35290 34840		第8分区
	A903	(027)																								区域外
A903	A904	000	(1124) 468	58	618	13.9	03200	050		836	21402	（余裕率49%）						21402	1150 ･1000 x 800	1360	415	31865	3524 3440	33990 33200		既設，第8分区
	A 9043	(056)																								区域外
A 9043	A 9045	063	(056) 063	99	99	8.1	03640	070	055	076	02212	（余裕率-32%）						02212	300 ⌀ x 300	1610	205	01496	3900 3741	38600 37010		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 9044	A 9045	006	006	33	33	7.4	03720	070	005	005	00149	（余裕率1042%）						00149	300 x 300	520	117	01701	3758 / 3741	37180 / 37010		第8分区
	A 9045	(009)																								区域外
A 9045	A 9046	019	(065) 088	56	155	8.7	03590	070	017	101	02899	（余裕率58%）						02899	360 x 360	1430	218	04586	3741 / 3661	36950 / 36150		第8分区
	A 9046	(090)																								区域外
	A 9046	(014)																								区域外
A 9046	A 9047	030	(169) 118	81	236	9.6	03510	070	026	166	04665	（余裕率83%）						04665	600 x 600	1050	263	08525	3661 / 3564	35860 / 35010		既設，第8分区
A 9047	A 9048	004	(169) 122	25	261	9.9	03490	070	004	170	04743	（余裕率50%）						04743	700 x 700	320	161	07099	3564 / 3575	35010 / 34930		既設，第8分区
A 9048	A 9049	006	(169) 128	26	287	10.2	03470	070	005	175	04865	（余裕率107%）						04865	600 x 600	1460	310	10052	3575 / 3584	34930 / 34550		既設，第8分区
	A 9049	(023)																								区域外
A 9049	A904	007	(192) 135	92	379	11.2	03390	070	006	190	05149	（余裕率478%）						05149	1000 x 800	1470	413	29763	3584 / 3440	34550 / 33200		既設，第8分区
	A904	(005)																								区域外
A904	out_60	006	(1321) 609	36	654	14.3	03170	070	005	1033	26238	（余裕率-29%）						26238	1150 ·1000 x 800	470	244	18733	3440 / 3383	33200 / 33030		既設，第8分区
A 9101	A 9103	004	004	42	42	7.5	03710	080	004	004	00119	（余裕率271%）						00119	300 x 300	140	060	00441	1951 / 1945	19110 / 19050		第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9102	A 9103	014	014	31	31	7.3	03720	080	014	014	00417	（余裕率60%）						00417	300 ∖･/ x 300	320	091	00667	1955 1945	19150 19050		第1分区
A 9103	A 9105	024	042	98	140	8.6	03610	080	024	042	01214	（余裕率153%）						01214	650 ∖･/ ・ 350 x 900	090	078	03071	1945 1939	18550 18460		既設，第1分区
A 9104	A 9105	017	017	89	89	8.0	03660	080	017	017	00498	（余裕率-37%）						00498	300 ∖･/ x 300	070	043	00312	1945 1939	19050 18990		第1分区
A 9105	A 9110	023	082	72	212	9.4	03540	080	023	082	02321	（余裕率230%）						02321	650 ∖･/ ・ 350 x 900	560	195	07661	1939 1901	18460 18060		既設，第1分区
A 9106	A 9108	015	015	56	56	7.6	03690	080	015	015	00443	（余裕率166%）						00443	300 ∖∖/ x 300	250	081	01179	1939 1925	18990 18850		第1分区
A 9107	A 9108	003	003	23	23	7.3	03720	080	003	003	00089	（余裕率818%）						00089	300 ∖･/ x 300	480	112	00817	1936 1925	18960 18850		第1分区
A 9108	A 9109	012	030	64	120	8.3	03630	080	012	030	00870	（余裕率-21%）						00870	300 ∖･/ x 300	340	094	00688	1925 1903	18850 18630		第1分区
A 9109	A 9110	012	042	48	168	8.9	03580	080	012	042	01201	（余裕率-80%）						01201	300 ∖･/ x 300	040	032	00236	1903 1901	18630 18610		第1分区
A 9110	A 9112	005	129	39	251	9.8	03510	080	005	129	03625	（余裕率19%）						03625	600 ∖･/ ・ 400 x 800	230	122	04310	1901 1917	18060 17970		既設，第1分区
A 9111	A 9112	005	005	37	37	7.4	03710	080	005	005	00149	（余裕率288%）						00149	300 ∖･/ x 300	240	079	00578	1901 1917	18610 18521		第1分区
A 9112	A 9113	002	136	17	268	10.0	03490	080	002	136	03794	（余裕率283%）						03794	650 ∖･/ ・ 450 x1300	650	230	14533	1917 1928	17970 17860		既設，第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9113	A 9114	016	152	65	333	10.7	03430	080	016	152	04165	（余裕率73%）						04165	700 ・ 500 x1000	220	135	07191	1928 1877	17860 17720		既設，第1分区
A 9114	A 9115	027	179	88	421	11.7	03360	080	027	179	04815	（余裕率55%）						04815	650 ・ 450 x1000	310	154	07473	1877 1944	17720 17450		既設，第1分区
A 9115	A 9116	000	179	16	437	11.9	03340	080		179	04779	（余裕率31%）						04779	700 x 700	250	142	06275	1944 1928	17450 17410	109 097	既設，第1分区
A 9116	A 9117	029	208	75	512	12.7	03280	080	029	208	05450	（余裕率332%）						05450	1100 x1000	400	238	23526	1928 1840	17410 17110		既設，第1分区
A 9117	A 9119	060	268	120	632	14.0	03190	080	060	268	06834	（余裕率161%）						06834	1100 x1000	230	180	17839	1840 1868	17110 16840		既設，第1分区
A 9118	A 9119	046	046	64	64	7.7	03680	080	046	046	01352	（余裕率-37%）						01352	300 x 300	520	117	00850	1901 1868	18610 18280		第1分区
A 9119	out_ 17	009	323	31	663	14.4	03170	080	009	323	08204	（余裕率422%）						08204	1000	3190	545	42822	1868 1868	16840 15850	076 175	既設，ヒューム管，第1・ｴ[
A 9120	A 9121	004	004	23	23	7.3	03720	085	004	004	00119	（余裕率871%）						00119	300 x 300	960	158	01155	1964 1942	19240 19020		第6分区
A 9121	A 9122	003	007	23	46	7.5	03700	085	003	007	00207	（余裕率179%）						00207	300 x 300	240	079	00578	1942 1974	19020 18965		第6分区
A 9122	A 9124	012	019	58	104	8.2	03640	085	013	020	00582	（余裕率9999%）						00582	2500 x2800	070	181	113743	1974 1964	16880 16840		既設，第6分区
A 9123	A 9124	027	027	90	90	8.0	03650	085	029	029	00847	（余裕率239%）						00847	400 x 400	1240	218	02869	2076 1964	20260 19140		第6分区
A 9124	A 9126	000	046	15	119	8.3	03630	085		049	01421	（余裕率5162%）						01421	2500 x2000	070	166	74772	1964 1962	16840 16830	060 059	既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9125	A 9126	032	032	89	89	8.0	03660	085	034	034	00996	（余裕率177%）						00996	400 ･ x 400	1150	210	02763	2064 1962	20140 19120		第6分区
A 9126	A 9131	022	100	74	193	9.1	03560	085	023	106	03021	（余裕率2191%）						03021	2500 ･ x2000	060	154	69226	1962 1911	16830 16785		既設，第6分区
A 9127	A 9128	006	006	28	28	7.3	03720	085	006	006	00179	（余裕率1437%）						00179	400 ･ x 400	1140	209	02751	1962 1930	19120 18800		第6分区
A 9128	A 9129	015	021	72	100	8.1	03640	085	016	022	00640	（余裕率51%）						00640	400 ･ x 400	140	073	00964	1930 1920	18800 18700		第6分区
A 9129	A 9131	011	032	67	167	8.9	03580	085	012	034	00972	（余裕率-4%）						00972	400 ･ x 400	130	071	00929	1920 1911	18700 18610		第6分区
A 9130	A 9131	047	047	133	133	8.5	03620	085	050	050	01450	（余裕率22%）						01450	400 ･ x 400	470	134	01766	1974 1911	19240 18610		第6分区
A 9131	A 9133	000	179	8	201	9.2	03550	085		190	05396	（余裕率1183%）						05396	2500 ･ x2000	060	154	69226	1911 1911	16785 16780	013 013	既設，第6分区
A 9132	A 9133	020	020	62	62	7.7	03690	085	021	021	00620	（余裕率-26%）						00620	300 ･ x 300	150	063	00457	1920 1911	18800 18710		第6分区
A 9133	A 9135	012	211	39	240	9.7	03510	085	013	224	06294	（余裕率2053%）						06294	2500 ･ x2000	230	301	135536	1911 1933	16780 16690		既設，第6分区
A 9134	A 9135	028	028	95	95	8.1	03650	085	030	030	00876	（余裕率93%）						00876	400 ･ x 400	430	128	01689	1974 1933	19240 18830		第6分区
A 9135	A 9137	025	264	78	318	10.5	03440	085	027	281	07728	（余裕率1167%）						07728	2500 ･ x2000	120	218	97900	1933 1906	16690 16600		既設，第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9136	A 9137	030	030	69	69	7.8	03680	085	032	032	00941	（余裕率37%）						00941	300 x 300	300	089	01292	1927 1906	18870 18660		第6分区
A 9137	out_ 20	015	309	54	372	11.1	03400	085	016	329	08949	（余裕率1447%）						08949	2500 x2000	240	308	138451	1906 1826	16600 16470		既設，第6分区
A 9138	A 9139	017	017	85	85	7.9	03660	085	018	018	00527	（余裕率-10%）						00527	300 x 300	160	065	00472	2200 2186	21600 21460		第6分区
A 9139	A 9141	028	045	135	220	9.4	03530	085	030	048	01354	（余裕率-19%）						01354	300 x 300	870	151	01100	2186 2068	21460 20280		第6分区
A 9140	A 9141	009	009	36	36	7.4	03710	085	010	010	00297	（余裕率588%）						00297	300 x 300	750	140	02043	2095 2068	20550 20280		第6分区
A 9141	A 9143	009	063	50	270	10.0	03480	085	010	068	01890	（余裕率-91%）						01890	300 x 300	020	023	00167	2068 2067	20280 20270		第6分区
A 9142	A 9143	007	007	51	51	7.6	03700	085	007	007	00207	（余裕率692%）						00207	600 ・400 x1000	020	037	01639	2068 2067	19600 19590		既設，第6分区
A 9143	A 9150	006	076	46	316	10.5	03440	085	006	081	02228	（余裕率133%）						02228	600 ・400 x1000	200	118	05182	2067 2050	19590 19497		既設，第6分区
A 9144	A 9146	038	038	86	86	8.0	03660	085	040	040	01172	（余裕率55%）						01172	300 x 300	590	124	01812	2232 2181	21920 21410		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9145	A 9146	009	009	35	35	7.4	03720	085	010	010	00298	（余裕率196%）						00298	300 x 300	140	060	00882	2186 2181	21460 21410		第6分区
A 9146	A 9148	017	064	46	132	8.5	03620	085	018	068	01972	（余裕率0%）						01972	300 x 300	700	135	01973	2181 2149	21410 21090		第6分区
A 9147	A 9148	011	011	44	44	7.5	03710	085	012	012	00356	（余裕率539%）						00356	300 x 300	930	156	02275	2190 2149	21500 21090		第6分区
A 9148	A 9149	039	114	89	221	9.5	03530	085	041	121	03412	（余裕率-46%）						03412	300 x 300	610	126	01842	2149 2095	21090 20550		第6分区
A 9149	A 9150	023	137	61	282	10.1	03470	085	024	145	04031	（余裕率-50%）						04031	300 x 300	740	139	02029	2095 2050	20550 20100		第6分区
A 9150	A 9153	007	220	50	366	11.1	03400	085	007	233	06338	（余裕率-20%）						06338	600 ・ 400 x1000	190	115	05051	2050 2057	19497 19400		既設，第6分区
A 9151	A 9152	036	036	131	131	8.5	03620	085	038	038	01102	（余裕率-3%）						01102	300 x 300	820	146	01068	2297 2190	22570 21500		第6分区
A 9152	A 9153	041	077	162	293	10.3	03470	085	044	082	02280	（余裕率-53%）						02280	300 x 300	820	146	01068	2190 2057	21500 20170		第6分区
A 9153	A 9155	000	297	8	374	11.2	03400	085		315	08568	（余裕率-17%）						08568	650 x 800	290	153	07149	2057 2057	19400 19377		既設，第6分区
A 9154	A 9155	024	024	96	96	8.1	03650	085	026	026	00759	（余裕率-51%）						00759	300 x 300	100	051	00373	2067 2057	20270 20170		第6分区
A 9155	A 9157	008	329	46	420	11.7	03360	085	009	350	09415	（余裕率-23%）						09415	650 x 800	300	155	07271	2057 2052	19377 19240		既設，第6分区
A 9156	A 9157	017	017	55	55	7.6	03690	085	018	018	00531	（余裕率222%）						00531	400 x 400	440	130	01709	2076 2052	20260 20020		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9157	A 9159	000	346	18	438	11.9	03340	085		368	09826	（余裕率75%）						09826	650 ･ x 800	1670	367	17155	2052 2045	19240 18940		既設，第6分区
A 9158	A 9159	019	019	60	60	7.7	03690	085	020	020	00590	（余裕率147%）						00590	400 ･ x 400	320	111	01457	2064 2045	20140 19950		第6分区
A 9159	A 9160	017	382	73	511	12.7	03280	085	018	406	10637	（余裕率-16%）						10637	650 ･ x 800	450	190	08905	2045 1974	18940 18610		既設，第6分区
A 9160	A 9161	014	396	82	593	13.6	03220	085	015	421	10862	（余裕率-65%）						10862	650 ･ x 800	080	080	03755	1974 1927	18610 18544		既設，第6分区
A 9161	out_ 22	005	401	38	631	14.0	03190	085	005	426	10863	（余裕率-63%）						10863	650 ･ x 800	090	085	03983	1927 1933	18544 18510		既設，第6分区
A 9162	A 9163	018	018	71	71	7.8	03680	085	019	019	00559	（余裕率195%）						00559	300 ･ x 300	490	113	01651	2254 2219	22140 21790		第6分区
A 9163	A 9169	039	057	135	206	9.3	03550	085	041	060	01704	（余裕率-15%）						01704	300 ･ x 300	380	100	01454	2219 2168	21790 21280		第6分区
A 9164	A 9166	014	014	41	41	7.5	03710	085	015	015	00446	（余裕率230%）						00446	300 ･ x 300	390	101	01473	2254 2238	22140 21980		第6分区
A 9165	A 9166	009	009	36	36	7.4	03710	085	010	010	00297	（余裕率244%）						00297	300 ･ x 300	750	140	01021	2265 2238	22250 21980		第6分区
A 9166	A 9168	034	057	110	151	8.7	03600	085	036	061	01757	（余裕率-14%）						01757	300 ･ x 300	410	103	01510	2238 2193	21980 21530		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9167	A 9168	011	011	36	36	7.4	03710	085	012	012	00356	（余裕率623%）						00356	300 □ x 300	1190	176	02573	2236 2193	21960 21530		第6分区
A 9168	A 9169	011	079	43	194	9.2	03560	085	012	085	02423	（余裕率62%）						02423	400 □ x 400	580	149	03924	2193 2168	21430 21180		第6分区
A 9169	A 9171	045	181	97	303	10.4	03460	085	048	193	05346	（余裕率-1%）						05346	400 □ x 400	1050	200	05280	2168 2066	21180 20160		第6分区
A 9170	A 9171	007	007	53	53	7.6	03700	085	007	007	00207	（余裕率2124%）						00207	650 \ ・ 400 x1100	110	091	04603	2040 2066	19210 19150		既設，第6分区
A 9171	out_23	010	198	65	368	11.1	03400	085	011	211	05739	（余裕率78%）						05739	650 \ ・ 400 x1100	540	201	10199	2066 2008	19150 18800		既設，第6分区
A 9172	A 9173	041	041	114	114	8.3	03630	075	038	038	01102	（余裕率57%）						01102	300 □ x 300	540	119	01733	2195 2133	21550 20930		第2分区
A 9173	A 9175	010	051	42	156	8.7	03590	075	009	047	01349	（余裕率-75%）						01349	300 □ x 300	020	023	00334	2133 2132	20930 20920		第2分区
A 9174	A 9175	025	025	126	126	8.4	03620	075	023	023	00667	（余裕率881%）						00667	600 \ ・ 300 x 800	740	209	06544	2200 2132	21130 20201		既設，第2分区
A 9175	out_25	003	079	27	183	9.0	03560	075	003	073	02081	（余裕率214%）						02081	600 \ ・ 300 x 800	740	209	06544	2132 2117	20201 20000		既設，第2分区
A 9176	A 9178	021	021	133	133	8.5	03620	075	020	020	00580	（余裕率1376%）						00580	650 \ ・ 450 x 800	680	220	08561	2680 2540	25517 24610		既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9177	A 9178	021	021	48	48	7.5	03700	075	020	020	00592	（余裕率278%）						00592	300 x 300	900	153	02238	2583 2540	25430 25000		第5分区
A 9178	A 9180	009	051	58	191	9.1	03560	075	008	048	01368	（余裕率526%）						01368	650 ・ 450 x 800	680	220	08561	2540 2514	24610 24218		既設，第5分区
A 9179	A 9180	016	016	40	40	7.4	03710	075	015	015	00446	（余裕率503%）						00446	300 x 300	1300	184	02689	2566 2514	25260 24740		第5分区
A 9180	A 9182	007	074	43	234	9.6	03510	075	007	070	01967	（余裕率430%）						01967	700 x 700	690	236	10424	2514 2482	24218 23920		既設，第5分区
A 9181	A 9182	024	024	129	129	8.4	03620	075	023	023	00667	（余裕率56%）						00667	300 x 300	780	143	01042	2583 2482	25430 24420		第5分区
A 9182	A 9184	015	113	51	285	10.2	03470	075	014	107	02975	（余裕率269%）						02975	600 ・ 400 x 800	1490	311	10971	2482 2399	23920 23160		既設，第5分区
A 9183	A 9184	007	007	37	37	7.4	03710	075	007	007	00208	（余裕率708%）						00208	300 x 300	2030	230	01680	2474 2399	24340 23590		第5分区
A 9184	A 9188	012	132	56	341	10.8	03430	075	011	125	03425	（余裕率193%）						03425	600 ・ 400 x 800	1250	285	10048	2399 2337	23160 22460		既設，第5分区
A 9185	A 9187	015	015	54	54	7.6	03690	075	014	014	00413	（余裕率110%）						00413	300 x 300	540	119	00867	2369 2340	23290 23000		第5分区
A 9186	A 9187	014	014	52	52	7.6	03700	075	013	013	00385	（余裕率1227%）						00385	300 x 300	4690	350	05108	2584 2340	25440 23000		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 9187	A 9188	012	041	51	105	8.2	03640	075	011	038	01106	（余裕率-74%）						01106	300 ･ x 300	060	040	00289	2340 2337	23000 22970		第5分区
A 9188	out_29	000	173	8	349	10.9	03420	075		163	04466	（余裕率252%）						04466	⊙ 700	2880	408	15718	2337 2337	22460 22230	015 038	既設，ヒューム管，第5・±
A 9189	A 9190	033	033	60	60	7.7	03690	075	031	031	00915	（余裕率85%）						00915	300 ･ x 300	2070	232	01697	2761 2637	27210 25970		第2分区
A 9190	A 9191	041	074	71	131	8.5	03620	075	038	069	02001	（余裕率-67%）						02001	300 ･ x 300	310	090	00657	2637 2615	25970 25750		第2分区
A 9191	A 9192	024	098	64	195	9.2	03560	075	023	092	02622	（余裕率325%）						02622	1100 ･ 900 x 700	380	179	11154	2615 2619	25340 25095		既設，ブロック積，第2・±
A 9192	A 9193	021	119	82	277	10.1	03480	075	020	112	03114	（余裕率524%）						03114	1150 ･ 800 x1000	380	226	19434	2619 2645	25095 24780		既設，第2分区
A 9193	A 9195	016	135	31	308	10.4	03450	075	015	127	03505	（余裕率681%）						03505	650 ･ x1100	2000	426	27385	2645 2576	24780 24161		既設，第2分区
A 9194	A 9195	017	017	50	50	7.6	03700	075	016	016	00474	（余裕率144%）						00474	300 ･ x 300	240	079	01155	2539 2576	24990 24870		第2分区
A 9195	A 9198	006	158	26	334	10.7	03430	075	006	149	04083	（余裕率571%）						04083	650 ･ x1100	2000	426	27385	2576 2576	24161 23640		既設，第2分区
A 9196	A 9197	021	021	41	41	7.5	03710	075	020	020	00594	（余裕率70%）						00594	300 ･ x 300	730	138	01008	2842 2812	28020 27720		第2分区
A 9197	A 9198	056	077	112	153	8.7	03590	075	053	073	02095	（余裕率64%）						02095	300 ･ x 300	2110	235	03426	2812 2576	27720 25360		第2分区
A 9198	A 9208	009	244	32	366	11.1	03400	075	008	230	06256	（余裕率24%）						06256	650 ･ x1100	160	120	07746	2576 2479	23640 23590		既設，第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9199	A 9201	024	024	68	68	7.8	03680	075	023	023	00676	（余裕率231%）						00676	300 □ x 300	900	153	02238	2812 2751	27720 27110		第2分区
A 9200	A 9201	020	020	49	49	7.5	03700	075	019	019	00562	（余裕率360%）						00562	300 □ x 300	1200	177	02584	2810 2751	27700 27110		第2分区
A 9201	A 9203	008	052	40	108	8.2	03630	075	008	050	01450	（余裕率299%）						01450	300 □ x 300	6030	397	05792	2751 2510	27110 24700		第2分区
A 9202	A 9203	015	015	49	49	7.5	03700	075	014	014	00414	（余裕率352%）						00414	300 □ x 300	630	128	01872	2541 2510	25010 24700		第2分区
A 9203	A 9204	015	082	70	178	9.0	03570	075	014	078	02231	（余裕率-56%）						02231	300 □ x 300	170	067	00972	2510 2498	24700 24580		第2分区
A 9204	A 9206	011	093	48	226	9.5	03520	075	010	088	02482	（余裕率-72%）						02482	300 ・ x 300	350	096	00698	2498 2481	24580 24410		第2分区
A 9205	A 9206	013	013	44	44	7.5	03710	075	012	012	00356	（余裕率1717%）						00356	300 □ x 300	7520	443	06468	2812 2481	27720 24410		第2分区
A 9206	A 9208	026	132	95	321	10.6	03440	075	024	124	03410	（余裕率-95%）						03410	300 ・ x 300	020	023	00167	2481 2479	24410 24390		第2分区
A 9207	A 9208	027	027	110	110	8.2	03630	075	025	025	00725	（余裕率-46%）						00725	300 ・ x 300	110	054	00391	2491 2479	24510 24390		第2分区
A 9208	A 9211	000	403	14	380	11.2	03390	075		379	10271	（余裕率269%）						10271	1000 ・ x1000	1360	421	37884	2479 2479	23590 23400	000 019	既設，第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9209	A 9211	029	029	123	123	8.4	03630	075	027	027	00783	（余裕率-55%）						00783	300 ⊡ x 300	090	049	00354	2490 / 2479	24500 / 24390		第2分区
A 9210	A 9211	030	030	110	110	8.2	03630	075	028	028	00812	（余裕率-71%）						00812	300 ⊡ x 300	040	032	00236	2483 / 2479	24430 / 24390		第2分区
A 9211	A 9214	007	469	43	423	11.7	03350	075	007	441	11819	（余裕率257%）						11819	1200 ・800 x1200	1070	398	42144	2479 / 2437	23400 / 22940		既設，第2分区
A 9212	A 9213	009	009	55	55	7.6	03690	075	008	008	00236	（余裕率412%）						00236	300 ⊡ x 300	1050	166	01208	2490 / 2432	24500 / 23920		第2分区
A 9213	A 9214	038	047	80	135	8.5	03610	075	036	044	01272	（余裕率-9%）						01272	300 ⊡⊡ x 300	240	079	01155	2432 / 2437	23920 / 23728		第2分区
A 9214	A 9215	014	530	61	484	12.4	03310	075	013	498	13197	（余裕率105%）						13197	1200 ・800 x1200	440	255	27025	2437 / 2432	22940 / 22670		既設，第2分区
A 9215	out_ 30	000	530	6	490	12.4	03300	075		498	13147	（余裕率-42%）						13147	⊙ 800	330	151	07596	2432 / 2432	22670 / 22650	078 / 080	既設，ヒューム管，第2・ｴ
	A 9216	(037)																								区域外
A 9216	A 9218	011	(037) 011	144	144	8.6	03600	065	009	023	00662	（余裕率1%）						00662	300 ⊡ x 300	320	091	00667	2601 / 2555	25610 / 25150		第4分区
	A 9217	(002)																								区域外
A 9217	A 9218	000	(002)	20	20	7.2	03720	065		001	00030	（余裕率9999%）						00030	1000 ⊡ x 800	250	171	12274	2519 / 2555	24370 / 24320		既設，第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 9218	A 9220	000	(039) 011	13	157	8.7	03590	065		024	00689	（余裕率3603%）						00689	1000 □ x 800	1080	354	25511	2555 / 2555	24320 / 24180	023 / 037	既設，第4分区
A 9219	A 9220	078	078	156	156	8.7	03590	065	063	063	01808	（余裕率-65%）						01808	300 □ x 300	290	087	00635	2601 / 2555	25610 / 25150		第4分区
A 9220	A 9221	062	(039) 151	124	281	10.1	03470	065	050	137	03809	（余裕率132%）						03809	1000 □ x 800	130	123	08851	2555 / 2488	24180 / 24020		既設，第4分区
A 9221	A 9222	003	(039) 154	16	297	10.3	03470	065	002	139	03864	（余裕率678%）						03864	1000 □ x 800	1500	418	30065	2488 / 2464	24020 / 23780		既設，第4分区
A 9222	A 9225	006	(039) 160	33	330	10.7	03430	065	005	144	03946	（余裕率171%）						03946	1000 □ x 800	190	149	10700	2464 / 2470	23780 / 23717		既設，第4分区
A 9223	A 9224	046	046	190	190	9.1	03560	065	037	037	01055	（余裕率-30%）						01055	300 □ x 300	390	101	00736	2555 / 2481	25150 / 24410		第4分区
A 9224	A 9225	003	049	31	221	9.5	03530	065	002	039	01100	（余裕率3%）						01100	360 □ x 360	350	108	01134	2481 / 2470	24350 / 24240		第4分区
A 9225	A 9228	002	(039) 211	20	350	10.9	03420	065	002	185	05069	（余裕率105%）						05069	1000 □ x 800	180	145	10415	2470 / 2470	23717 / 23680	-002 / 002	既設，第4分区
A 9226	A 9227	017	017	103	103	8.1	03640	065	014	014	00407	（余裕率33%）						00407	300 □ x 300	210	074	00540	2524 / 2502	24840 / 24620		第4分区
A 9227	A 9228	027	044	68	171	8.9	03570	065	022	036	01030	（余裕率425%）						01030	600 □ x 600	470	176	05408	2502 / 2470	24320 / 24000		第4分区
A 9228	A 9231	019	(039) 274	63	413	11.6	03360	065	015	236	06348	（余裕率185%）						06348	1150 ・ 650 x1200	270	191	18068	2470 / 2468	23680 / 23510		既設，第4分区
A 9229	A 9230	008	008	54	54	7.6	03690	065	007	007	00207	（余裕率190%）						00207	300 □ x 300	260	082	00601	2470 / 2456	24300 / 24160		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9230	A 9231	006	014	35	89	8.0	03660	065	005	012	00352	（余裕率228%）						00352	300 ∪ x 300	240	079	01155	2456 2468	24160 24076		第4分区
A 9231	A 9233	015	(039) 303	51	464	12.2	03320	065	012	260	06916	（余裕率432%）						06916	1150 ∩ ・ 650 x1200	1120	389	36799	2468 2409	23510 22940		既設，第4分区
A 9232	A 9233	009	009	30	30	7.3	03720	065	007	007	00209	（余裕率386%）						00209	360 ∪ x 360	070	048	01015	2411 2409	23650 23630		第4分区
A 9233	A 9234	021	(039) 333	99	563	13.3	03240	065	017	284	07356	（余裕率191%）						07356	1150 ∩ ・ 650 x1200	380	227	21435	2409 2372	22940 22560		既設，第4分区
A 9234	A 9240	007	(039) 340	47	610	13.8	03210	065	006	290	07453	（余裕率424%）						07453	1150 ∩ ・ 650 x1200	1260	413	39032	2372 2342	22560 21970		既設，第4分区
A 9235	A 9237	009	009	53	53	7.6	03700	065	007	007	00207	（余裕率948%）						00207	360 ∪ x 360	1280	206	02169	2456 2388	24100 23420		第4分区
A 9236	A 9237	015	015	48	48	7.5	03700	065	012	012	00355	（余裕率617%）						00355	360 ∪ x 360	440	121	02544	2409 2388	23630 23420		第4分区
A 9237	A 9238	028	052	118	171	8.9	03570	065	023	042	01201	（余裕率19%）						01201	360 ∪ x 360	560	136	01435	2388 2322	23420 22760		第4分区
A 9238	A 9240	008	060	55	226	9.5	03520	065	007	049	01382	（余裕率-23%）						01382	400 ∪ x 400	170	081	01062	2322 2342	22720 22627		第4分区
A 9239	A 9240	030	030	132	132	8.5	03620	065	024	024	00696	（余裕率97%）						00696	360 ∪ x 360	510	130	01369	2409 2342	23630 22960		第4分区
A 9240	A 9250	007	(039) 437	43	653	14.3	03170	065	006	369	09373	（余裕率305%）						09373	1150 ∩ ・ 650 x1200	1190	401	37932	2342 2275	21970 21460		既設，第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9241	A 9242	009	009	41	41	7.5	03710	065	007	007	00208	（余裕率219%）						00208	360 ･ x 360	120	063	00664	2327 2322	22810 22760		第4分区
A 9242	A 9245	019	028	98	139	8.5	03610	065	015	022	00636	（余裕率98%）						00636	360 ･ x 360	430	119	01257	2322 2280	22760 22340		第4分区
A 9243	A 9244	022	022	84	84	7.9	03660	065	018	018	00527	（余裕率50%）						00527	360 ･ x 360	170	075	00791	2327 2313	22810 22670		第4分区
A 9244	A 9245	007	029	49	133	8.5	03620	065	006	024	00696	（余裕率126%）						00696	360 ･ x 360	670	149	01570	2313 2280	22670 22340		第4分区
A 9245	A 9250	000	057	7	146	8.6	03600	065		046	01325	（余裕率22%）						01325	360 ･ x 360	710	153	01616	2280 2275	22340 22290		第4分区
A 9246	A 9249	016	016	110	110	8.2	03630	065	013	013	00377	（余裕率154%）						00377	360 ･ x 360	250	091	00959	2330 2302	22840 22560		第4分区
A 9247	A 9248	015	015	49	49	7.5	03700	065	012	012	00355	（余裕率641%）						00355	360 ･ x 360	470	125	02629	2372 2349	23260 23030		第4分区
A 9248	A 9249	006	021	33	82	7.9	03660	065	005	017	00498	（余裕率359%）						00498	360 ･ x 360	1420	217	02285	2349 2302	23030 22560		第4分区
A 9249	A 9250	004	041	19	129	8.4	03620	065	003	033	00957	（余裕率139%）						00957	360 ･ x 360	1420	217	02285	2302 2275	22560 22290		第4分区
A 9250	out_ 31	000	(039) 535	12	665	14.4	03170	065		448	11379	（余裕率64%）						11379	1000 ･ x1000	330	207	18661	2275 2275	21460 21420	009 013	既設，第4分区
A 9251	A 9252	004	004	29	29	7.3	03720	075	004	004	00119	（余裕率803%）						00119	300 ･ x 300	830	147	01074	2837 2813	27970 27730		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9252	A 9254	027	031	81	110	8.2	03630	075	025	029	00841	（余裕率37%）						00841	300 x 300	240	079	01155	2813 2844	27730 27536		第5分区
A 9253	A 9254	007	007	21	21	7.2	03720	075	007	007	00209	（余裕率548%）						00209	300 x 300	330	093	01355	2851 2844	28110 28040		第5分区
A 9254	A 9260	018	056	60	170	8.9	03580	075	017	053	01516	（余裕率-24%）						01516	300 x 300	240	079	01155	2844 2842	27536 27392		第5分区
A 9255	A 9257	011	011	108	108	8.2	03630	075	010	010	00290	（余裕率3861%）						00290	900 x1300	090	109	11487	2828 2836	27032 26935		既設，第5分区
A 9256	A 9257	003	003	14	14	7.2	03730	075	003	003	00089	（余裕率3220%）						00089	300 x 300	1570	202	02955	2858 2836	28180 27960		第5分区
A 9257	A 9259	000	014	6	114	8.3	03630	075		013	00377	（余裕率2037%）						00377	1000 x 900	080	100	08058	2836 2836	26935 26930	033 033	既設，第5分区
A 9258	A 9259	011	011	57	57	7.6	03690	075	010	010	00295	（余裕率96%）						00295	300 x 300	240	079	00578	2813 2836	27730 27593		第5分区
A 9259	A 9260	005	030	28	142	8.6	03610	075	005	028	00809	（余裕率1148%）						00809	1100 ・ 600 x1500	060	091	10097	2836 2842	26930 26913		既設，第5分区
A 9260	A 9263	017	103	70	240	9.7	03510	075	016	097	02726	（余裕率270%）						02726	1100 ・ 600 x1500	060	091	10097	2842 2853	26913 26870		既設，第5分区
A 9261	A 9263	021	021	98	98	8.1	03650	075	020	020	00584	（余裕率-1%）						00584	300 x 300	240	079	00578	2836 2853	27960 27725		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9262	A 9263	032	032	67	67	7.7	03680	075	030	030	00882	（余裕率93%）						00882	300 矩形 x 300	520	117	01701	2888 2853	28480 28130		第5分区
A 9263	A 9265	012	168	63	303	10.4	03460	075	011	158	04377	（余裕率560%）						04377	1200 円形 ・800 x1000	780	328	28882	2853 2733	26870 26380		既設，第5分区
A 9264	A 9265	023	023	55	55	7.6	03690	075	022	022	00649	（余裕率168%）						00649	300 矩形 x 300	2180	239	01741	2853 2733	28130 26930		第5分区
A 9265	A 9267	003	194	13	316	10.5	03440	075	003	183	05033	（余裕率225%）						05033	1200 円形 ・800 x1000	250	185	16351	2733 2733	26380 26348		既設，第5分区
A 9266	A 9267	013	013	42	42	7.5	03710	075	012	012	00356	（余裕率224%）						00356	300 矩形 x 300	240	079	01155	2720 2733	26800 26699		第5分区
A 9267	A 9268	035	242	134	450	12.0	03330	075	033	228	06065	（余裕率164%）						06065	1200 円形 ・800 x1000	240	182	16021	2733 2717	26348 26030		既設，第5分区
A 9268	A 9281	020	262	109	559	13.2	03240	075	019	247	06397	（余裕率175%）						06397	1200 円形 ・800 x1000	290	200	17611	2717 2712	26030 25711		既設，第5分区
A 9269	A 9270	011	011	48	48	7.5	03700	075	010	010	00296	（余裕率1294%）						00296	300 矩形 x 300	3060	283	04126	2878 2731	28380 26910		第5分区
A 9270	A 9272	016	027	66	114	8.3	03630	075	015	025	00725	（余裕率-60%）						00725	300 矩形 x 300	060	040	00289	2731 2727	26910 26870		第5分区
A 9271	A 9272	007	007	49	49	7.5	03700	075	007	007	00207	（余裕率913%）						00207	300 矩形 x 300	3160	287	02096	2882 2727	28420 26870		第5分区
A 9272	A 9274	000	034	7	121	8.3	03630	075		032	00928	（余裕率-32%）						00928	300 矩形 x 300	290	087	00635	2727 2725	26870 26850		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9273	A 9274	008	008	52	52	7.6	03700	075	008	008	00237	（余裕率765%）						00237	300 x 300	3020	281	02049	2882 2725	28420 26850		第5分区
A 9274	A 9276	002	044	19	140	8.6	03610	075	002	042	01214	（余裕率-37%）						01214	300 x 300	420	105	00764	2725 2717	26850 26770		第5分区
A 9275	A 9276	005	005	20	20	7.2	03720	075	005	005	00149	（余裕率4013%）						00149	300 x 300	6750	420	06128	2852 2717	28120 26770		第5分区
A 9276	A 9278	007	056	54	194	9.2	03560	075	007	054	01539	（余裕率-62%）						01539	300 x 300	240	079	00578	2717 2704	26770 26640		第5分区
A 9277	A 9278	026	026	75	75	7.8	03670	075	024	024	00706	（余裕率369%）						00706	300 x 300	1970	227	03310	2852 2704	28120 26640		第5分区
A 9278	A 9280	012	094	56	250	9.8	03510	075	011	089	02501	（余裕率-77%）						02501	300 x 300	240	079	00578	2704 2814	26640 26506		第5分区
A 9279	A 9280	008	008	33	33	7.4	03720	075	008	008	00238	（余裕率318%）						00238	360 x 360	270	095	00996	2823 2814	27770 27680		第5分区
A 9280	A 9281	000	102	7	257	9.9	03500	075		097	02716	（余裕率-68%）						02716	360 x 360	200	081	00858	2814 2712	26506 26492		第5分区
A 9281	A 9283	000	364	14	573	13.4	03230	075		344	08875	（余裕率97%）						08875	1000 x1000	290	194	17494	2712 2716	25711 25670	021 029	既設，第5分区
A 9282	A 9283	006	006	35	35	7.4	03720	075	006	006	00179	（余裕率1765%）						00179	360 x 360	3030	317	03338	2822 2716	27760 26700		第5分区
A 9283	A 9284	003	373	46	619	13.9	03200	075	003	353	09037	（余裕率448%）						09037	1100 ・ 600 x1300	2000	513	49493	2716 2603	25670 24750		既設，第5分区
A 9284	A 9296	005	378	66	685	14.6	03150	075	005	358	09022	（余裕率574%）						09022	1100 ・ 600 x1400	2550	585	60849	2603 2438	24750 23070		既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9285	A 9286	006	006	28	28	7.3	03720	075	006	006	00179	（余裕率1572%）						00179	300 □ x 300	1610	205	02993	2764 2719	27240 26790		第5分区
A 9286	A 9287	020	026	42	70	7.8	03680	075	019	025	00735	（余裕率176%）						00735	300 □ x 300	740	139	02029	2719 2688	26790 26480		第5分区
A 9287	A 9292	014	040	60	130	8.4	03620	075	013	038	01102	（余裕率199%）						01102	300 □ x 300	1950	226	03294	2688 2571	26480 25310		第5分区
A 9288	A 9289	007	007	43	43	7.5	03710	075	007	007	00208	（余裕率819%）						00208	300 ⌐ x 300	2630	262	01912	2716 2603	26760 25630		第5分区
A 9289	A 9291	005	012	25	68	7.8	03680	075	005	012	00353	（余裕率301%）						00353	300 □ x 300	360	097	01415	2603 2594	25630 25540		第5分区
A 9290	A 9291	014	014	43	43	7.5	03710	075	013	013	00386	（余裕率942%）						00386	300 □ x 300	2910	276	04023	2719 2594	26790 25540		第5分区
A 9291	A 9292	011	037	44	112	8.2	03630	075	010	035	01015	（余裕率68%）						01015	300 □ x 300	520	117	01701	2594 2571	25540 25310		第5分区
A 9292	A 9293	012	089	43	173	8.9	03570	075	011	084	02402	（余裕率67%）						02402	300 □ x 300	2880	274	04003	2571 2447	25310 24070		第5分区
A 9293	A 9295	003	092	21	194	9.2	03560	075	003	087	02480	（余裕率-73%）						02480	300 ⌐ x 300	330	093	00677	2447 2440	24070 24000		第5分区
A 9294	A 9295	008	008	66	66	7.7	03680	075	008	008	00235	（余裕率689%）						00235	300 ⌐ x 300	2470	254	01853	2603 2440	25630 24000		第5分区
A 9295	A 9296	000	100	5	199	9.2	03550	075		095	02698	（余裕率-72%）						02698	300 ⌐ x 300	400	102	00746	2440 2438	24000 23980		第5分区
A 9296	out_ 32	000	478	6	691	14.7	03150	075		453	1.1416	（余裕率124%）						1.1416	⊙ 900	2000	402	2.5602	2438 2438	23070 22950	034 046	既設，ヒューム管，第5・ｴ[

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9297	A 9298	007	007	55	55	7.6	03690	075	007	007	00207	（余裕率887%）						00207	300 ･ x 300	3000	280	02043	2603 2438	25630 23980		第5分区
A 9298	A 9304	019	026	85	140	8.6	03610	075	018	025	00723	（余裕率-20%）						00723	300 ･ x 300	240	079	00578	2438 2438	23980 23776		第5分区
A 9299	A 9300	008	008	39	39	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率744%）						00238	300 ･ x 300	2900	275	02008	2716 2603	26760 25630		第5分区
A 9300	A 9302	017	025	84	123	8.4	03630	075	016	024	00696	（余裕率136%）						00696	300 ･ x 300	1940	225	01643	2603 2440	25630 24000		第5分区
A 9301	A 9302	015	015	49	49	7.5	03700	075	014	014	00414	（余裕率226%）						00414	300 ･ x 300	1310	185	01350	2504 2440	24640 24000		第5分区
A 9302	A 9304	000	040	6	129	8.4	03620	075		038	01102	（余裕率-39%）						01102	300 ･ x 300	330	093	00677	2440 2438	24000 23980		第5分区
A 9303	A 9304	013	013	82	82	7.9	03660	075	012	012	00352	（余裕率9999%）						00352	1000 ･ x1000	1900	498	44778	2603 2438	24750 23190		既設，第5分区
A 9304	out_ 33	000	079	9	149	8.7	03600	075		075	02160	（余裕率1968%）						02160	1000 ･ x1000	1890	496	44660	2438 2438	23190 23020	-001 016	既設，第5分区
A 9305	A 9307	056	056	66	66	7.7	03680	065	046	046	01352	（余裕率-63%）						01352	300 ･ x 300	180	069	00500	2538 2545	24980 24860		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9306	A 9307	002	002	10	10	7.1	03730	065	002	002	00060	（余裕率7900%）						00060	600 ･ x 460	650	193	04800	2566 2545	24925 24860		既設，第4分区
A 9307	A 9308	033	091	109	175	8.9	03570	065	027	075	02145	（余裕率122%）						02145	600 ･ x 460	640	192	04763	2545 2530	24860 24163		既設，第4分区
A 9308	A 9309	101	192	146	321	10.6	03440	065	082	157	04318	（余裕率53%）						04318	600 ･ x 600	630	204	06603	2530 2379	24163 23240		既設，第4分区
A 9309	A 9311	112	304	8	329	10.7	03430	065	091	248	06795	（余裕率-8%）						06795	600 ･ x 600	560	192	06226	2379 2379	23240 23195		既設，第4分区
A 9310	A 9311	061	061	159	159	8.8	03590	065	050	050	01435	（余裕率-22%）						01435	300 ･ x 300	890	152	01113	2520 2379	24800 23390		第4分区
A 9311	A 9314	077	442	93	422	11.7	03360	065	063	361	09711	（余裕率-37%）						09711	600 ･ x 600	540	189	06113	2379 2341	23195 22695		既設，第4分区
A 9312	A 9314	038	038	60	60	7.7	03690	065	031	031	00915	（余裕率-65%）						00915	240 ･ x 240	230	068	00324	2317 2341	22830 22695		第4分区
A 9313	A 9314	029	029	40	40	7.4	03710	065	024	024	00713	（余裕率131%）						00713	240 ･ x 240	1480	172	01645	2400 2341	23660 23070		第4分区
A 9314	out_37	017	526	57	479	12.3	03310	065	014	430	11395	（余裕率-46%）						11395	600 ･ x 600	540	189	06113	2341 2341	22695 22390		既設，第4分区
A 9315	A 9318	068	068	158	158	8.8	03590	065	055	055	01579	（余裕率54%）						01579	450 ･ x 450	460	144	02425	2536 2464	24810 24090		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9316	A 9317	027	027	106	106	8.2	03640	065	022	022	00640	（余裕率142%）						00640	300 x 300	430	106	01547	2566 2520	25260 24800		第4分区
A 9317	A 9318	012	039	42	148	8.6	03600	065	010	032	00922	（余裕率195%）						00922	300 x 300	1330	186	02720	2520 2464	24800 24240		第4分区
A 9318	A 9319	105	212	116	274	10.0	03480	065	085	172	04782	（余裕率-2%）						04782	450 x 450	1710	277	04675	2464 2266	24090 22110		第4分区
A 9319	out_38	008	220	45	319	10.5	03440	065	007	179	04923	（余裕率23%）						04923	600 x 600	530	187	06057	2266 2159	21230 20990		既設，第4分区
A 9320	A 9321	015	015	56	56	7.6	03690	065	012	012	00354	（余裕率49%）						00354	300 x 300	050	036	00527	3076 3073	30360 30330		第4分区
A 9321	A 9323	004	019	22	78	7.9	03670	065	003	015	00441	（余裕率162%）						00441	300 x 300	240	079	01155	3073 3235	30330 30277		第4分区
	A 9322	(018)																								区域外
A 9322	A 9323	013	(018) 013	76	76	7.8	03670	065	011	018	00529	（余裕率9999%）						00529	2500 ･1300 x2000	360	302	99892	3262 3235	30180 29910		既設，ブロック積，第4・ｴﾘ
	A 9323	(107)																								区域外
A 9323	A 9328	000	(125) 032	141	219	9.4	03530	065		073	02059	（余裕率4751%）						02059	2500 ･1300 x2000	360	302	99892	3235 3236	29910 29400		既設，ブロック積，第4・ｴﾘ
A 9324	A 9325	019	019	51	51	7.6	03700	065	015	015	00444	（余裕率68%）						00444	240 x 240	1220	156	00747	3173 3111	31390 30770		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 9325	A 9326	009	028	36	87	8.0	03660	065	007	022	00645	（余裕率-41%）						00645	240 ⌀ x 240	320	080	00382	3111 3150	30770 30655		第4分区
	A 9326	(005)																							区域外
A 9326	A 9327	012	(005) 040	42	129	8.4	03620	065	010	034	00986	（余裕率-61%）						00986	240 ⌀ x 240	320	080	00382	3150 3200	30655 30521		第4分区
	A 9327	(018)																							区域外
A 9327	A 9328	000	(023) 040	62	191	9.1	03560	065		041	01169	（余裕率-67%）						01169	240 ⌀ x 240	320	080	00382	3200 3236	30521 30323		第4分区
	A 9328	(169)																							区域外
A 9328	A 9329	000	(317) 072	163	382	11.2	03390	065		177	04797	（余裕率4398%）						04797	2500 ⌀ ･1300 x2000	1680	652	215790	3236 2910	29400 26660		既設，ブロック積，第4・±
A 9329	A 9346	032	(317) 104	102	484	12.4	03310	065	026	203	05380	（余裕率1905%）						05380	2500 ⌀ ･1300 x2000	420	326	107895	2910 2855	26660 26230		既設，ブロック積，第4・±
A 9330	A 9332	045	045	70	70	7.8	03680	065	037	037	01088	（余裕率141%）						01088	300 ⌀ x 300	4940	359	02621	3796 3450	37560 34100		第4分区
A 9331	A 9332	007	007	28	28	7.3	03720	065	006	006	00179	（余裕率405%）						00179	240 ⌀ x 240	1790	189	00904	3500 3450	34660 34160		第4分区
A 9332	A 9333	031	083	72	142	8.6	03610	065	025	068	01965	（余裕率94%）						01965	360 ⌀ x 360	3940	361	03806	3450 3166	34040 31200		第4分区
A 9333	A 9335	027	110	79	221	9.5	03530	065	022	090	02538	（余裕率37%）						02538	360 ⌀ x 360	3290	330	03478	3166 2906	31200 28600		第4分区
	A 9334	(002)																							区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9334	A 9335	001	(002) 001	24	24	7.3	03720	065	001	002	00060	（余裕率608%）						00060	300 ⌐ x 300	130	058	00425	2909 2906	28690 28660		第4分区
A 9335	A 9345	000	(002) 111	6	227	9.5	03520	065		092	02594	（余裕率-21%）						02594	450 ⌐ x 450	330	122	02054	2906 2904	28510 28490		第4分区
A 9336	A 9338	025	025	58	58	7.6	03690	065	020	020	00590	（余裕率-57%）						00590	240 ⌐ x 240	140	053	00253	3166 3158	31320 31240		第4分区
A 9337	A 9338	012	012	34	34	7.4	03720	065	010	010	00298	（余裕率-4%）						00298	240 ⌐ x 240	180	060	00287	3164 3158	31300 31240		第4分区
A 9338	A 9340	019	056	57	115	8.3	03630	065	015	045	01305	（余裕率49%）						01305	300 ⌐ x 300	2700	266	01938	3158 3004	31180 29640		第4分区
A 9339	A 9340	054	054	98	98	8.1	03650	065	044	044	01285	（余裕率17%）						01285	300 ⌐ x 300	1630	206	01506	3164 3004	31240 29640		第4分区
A 9340	A 9342	006	116	26	141	8.6	03610	065	005	094	02717	（余裕率-17%）						02717	300 ⌐ x 300	3650	309	02253	3004 2909	29640 28690		第4分区
	A 9341	(011)																								区域外
A 9341	A 9342	022	(011) 022	115	115	8.3	03630	065	018	022	00638	（余裕率64%）						00638	300 ⌐ x 300	790	144	01048	3000 2909	29600 28690		第4分区
A 9342	A 9344	000	(011) 138	6	147	8.6	03600	065		116	03341	（余裕率-80%）						03341	300 ⌐ x 300	330	093	00677	2909 2907	28690 28670		第4分区
	A 9343	(024)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9343	A 9344	000	(024)	60	60	7.7	03690	065		009	00266	（余裕率276%）						00266	300 x 300	720	137	01001	2950 2907	29100 28670		第4分区
	A 9344	(004)																								区域外
A 9344	A 9345	000	(039) 138	26	173	8.9	03570	065		127	03632	（余裕率-89%）						03632	300 x 300	120	056	00409	2907 2904	28670 28640		第4分区
	A 9345	(003)																								区域外
A 9345	A 9346	000	(044) 249	17	244	9.7	03510	065		220	06182	（余裕率-2%）						06182	450 x 450	2880	359	06067	2904 2855	28490 28000		第4分区
	A 9346	(077)																								区域外
A 9346	out_39	000	(438) 353	137	621	13.9	03190	065		452	11526	（余裕率942%）						11526	2500 ･1300 x2000	520	363	120055	2855 2859	26230 25520		既設，ブロック積，第4・±[
	A 9347	(043)																								区域外
A 9347	A 9349	022	(043) 022	71	71	7.8	03680	065	018	034	01000	（余裕率448%）						01000	300 x 300	5390	375	05476	5592 5209	55520 51690		第7分区
A 9348	A 9349	033	033	30	30	7.3	03720	065	027	027	00805	（余裕率261%）						00805	240 x 240	4630	304	02909	5348 5209	53140 51750		第7分区
	A 9349	(017)																								区域外
A 9349	A 9350	004	(060) 059	41	112	8.2	03630	065	003	070	02030	（余裕率156%）						02030	450 x 450	2120	308	05205	5209 5122	51540 50670		第7分区
	A 9350	(051)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9350	out_ 40	016	(111) 075	157	269	10.0	03490	065	013	102	02846	（余裕率5143%）						02846	1200 ･ x1300	6550	1063	149206	5122 / 3750	45010 / 34720		既設，第7分区
	A 9351	(064)																								区域外
A 9351	A 9353	023	(064) 023	70	70	7.8	03680	065	019	043	01264	（余裕率1142%）						01264	600 ･ x 600	3560	485	15697	3721 / 3534	36110 / 33620		既設，第7分区
A 9352	A 9353	009	009	35	35	7.4	03720	065	007	007	00209	（余裕率558%）						00209	300 ｜ x 300	340	094	01375	3546 / 3534	35060 / 34940		第7分区
A 9353	out_ 41	006	(064) 038	21	91	8.0	03650	065	005	055	01606	（余裕率3407%）						01606	⊙ 800	18140	1121	56320	3534 / 3059	33620 / 29810	085 / -009	既設，ヒューム管，第7・ｷ[
A 9354	A 9355	016	016	72	72	7.8	03670	075	015	015	00441	（余裕率370%）						00441	240 ｜ x 240	2350	216	02072	3785 / 3616	37510 / 35820		第5分区
A 9355	A 9356	011	027	39	111	8.2	03630	075	010	025	00725	（余裕率454%）						00725	300 ｜ x 300	2900	275	04017	3616 / 3503	35760 / 34630		第5分区
A 9356	A 9357	038	065	96	207	9.3	03550	075	036	061	01732	（余裕率259%）						01732	300 ｜ x 300	6940	426	06213	3503 / 2837	34630 / 27970		第5分区
A 9357	A 9359	026	091	124	331	10.7	03430	075	024	085	02329	（余裕率372%）						02329	1350 ･1100 x1100	050	092	10986	2837 / 2858	27362 / 27300		既設，第5分区
A 9358	A 9359	036	036	108	108	8.2	03630	075	034	034	00986	（余裕率484%）						00986	300 ｜ x 300	5970	395	05763	3503 / 2858	34630 / 28180		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9359	A 9360	013	140	44	375	11.2	03400	075	012	131	03563	（余裕率208%）						03563	1350 ・1100 x1100	050	092	10986	2858 2846	27300 27280		既設，第5分区
A 9360	A 9367	012	152	53	428	11.8	03350	075	011	142	03806	（余裕率287%）						03806	1350 ・1100 x1100	090	123	14739	2846 2861	27280 27231		既設，第5分区
A 9361	A 9362	014	014	39	39	7.4	03710	075	013	013	00386	（余裕率389%）						00386	300 x 300	2560	259	01887	3825 3725	37850 36850		第5分区
A 9362	A 9364	000	014	12	51	7.6	03700	075		013	00385	（余裕率26%）						00385	300 x 300	170	067	00486	3725 3723	36850 36830		第5分区
A 9363	A 9364	009	009	37	37	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率723%）						00238	300 x 300	2760	268	01959	3825 3723	37850 36830		第5分区
A 9364	A 9366	022	045	68	119	8.3	03630	075	021	042	01218	（余裕率39%）						01218	300 x 300	2060	232	01693	3723 3583	36830 35430		第5分区
A 9365	A 9366	002	002	12	12	7.1	03730	075	002	002	00060	（余裕率1768%）						00060	240 x 240	2750	234	01121	3616 3583	35820 35490		第5分区
A 9366	A 9367	027	074	144	263	9.9	03490	075	025	069	01925	（余裕率37%）						01925	300 x 300	5010	362	02640	3583 2861	35430 28210		第5分区
A 9367	A 9370	000	226	13	441	11.9	03340	075		211	05634	（余裕率-33%）						05634	700 x 700	090	085	03765	2861 2874	27231 27219	048 062	既設，第5分区
A 9368	A 9369	014	014	51	51	7.6	03700	075	013	013	00385	（余裕率408%）						00385	300 x 300	2750	268	01956	3723 3583	36830 35430		第5分区
A 9369	A 9370	025	039	153	204	9.3	03550	075	023	036	01022	（余裕率148%）						01022	300 x 300	4630	348	02538	3583 2874	35430 28340		第5分区
A 9370	A 9372	004	269	20	461	12.1	03320	075	004	251	06677	（余裕率-21%）						06677	1000 ・600 x 750	100	100	05266	2874 2824	27219 27200		既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9371	A 9372	016	016	40	40	7.4	03710	075	015	015	00446	（余裕率162%）						00446	300 ･ x 300	980	160	01167	2863 2824	28230 27840		第5分区
A 9372	out_ 42	026	311	73	534	12.9	03260	075	024	290	07569	（余裕率23%）						07569	400 ･ x 700	2860	370	09329	2824 2773	27200 25110		既設，第5分区
A 9373	A 9379	041	041	132	132	8.5	03620	075	038	038	01102	（余裕率-39%）						01102	300 ･ x 300	330	093	00677	3091 3047	30510 30070		第5分区
A 9374	A 9376	024	024	99	99	8.1	03640	075	023	023	00669	（余裕率13%）						00669	300 ･ x 300	410	103	00755	3091 3050	30510 30100		第5分区
A 9375	A 9376	012	012	96	96	8.1	03650	075	011	011	00321	（余裕率155%）						00321	300 ･ x 300	480	112	00817	3096 3050	30560 30100		第5分区
A 9376	A 9378	000	036	13	112	8.2	03630	075		034	00986	（余裕率-43%）						00986	300 ･ x 300	230	078	00566	3050 3047	30100 30070		第5分区
A 9377	A 9378	015	015	103	103	8.1	03640	075	014	014	00407	（余裕率2233%）						00407	600 ･ x 960	420	183	09494	3096 3047	29860 29432		既設，第5分区
A 9378	A 9379	000	051	15	127	8.4	03620	075		048	01392	（余裕率574%）						01392	600 ･ x 960	410	181	09381	3047 3047	29432 29370		既設，第5分区
A 9379	A 9387	050	142	184	316	10.5	03440	075	047	133	03658	（余裕率292%）						03658	600 ･ x 960	960	277	14354	3047 2863	29370 27600		既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9380	A 9381	014	014	36	36	7.4	03710	075	013	013	00386	（余裕率1251%）						00386	300 x 300	4890	357	05216	3834 3658	37940 36180		第5分区
A 9381	A 9384	024	038	84	120	8.3	03630	075	023	036	01044	（余裕率430%）						01044	300 x 300	5510	379	05536	3658 3195	36180 31550		第5分区
A 9382	A 9383	013	013	72	72	7.8	03670	075	012	012	00353	（余裕率509%）						00353	300 x 300	3320	294	02149	3834 3595	37940 35550		第5分区
A 9383	A 9384	010	023	39	111	8.2	03630	075	009	021	00609	（余裕率520%）						00609	300 x 300	10260	518	03777	3595 3195	35550 31550		第5分区
A 9384	A 9386	003	064	22	142	8.6	03610	075	003	060	01734	（余裕率281%）						01734	360 x 360	11860	626	06604	3195 2934	31490 28880		第5分区
A 9385	A 9386	036	036	83	83	7.9	03660	075	034	034	00996	（余裕率-15%）						00996	300 x 300	510	115	00842	2976 2934	29360 28940		第5分区
A 9386	A 9387	009	109	60	202	9.2	03550	075	008	102	02897	（余裕率-28%）						02897	360 x 360	1180	198	02083	2934 2863	28880 28170		第5分区
A 9387	out_43	023	274	63	379	11.2	03390	075	022	257	06965	（余裕率43%）						06965	700 ・600 x1000	330	171	09952	2863 2841	27600 27390		既設，第5分区
A 9388	A 9390	018	018	71	71	7.8	03680	075	017	017	00500	（余裕率287%）						00500	300 x 300	2690	265	01934	3391 3200	33510 31600		第5分区
A 9389	A 9390	023	023	70	70	7.8	03680	075	022	022	00647	（余裕率150%）						00647	360 x 360	710	153	01616	3250 3200	32040 31540		第5分区
A 9390	A 9391	016	057	47	118	8.3	03630	075	015	054	01566	（余裕率83%）						01566	450 x 450	640	169	02860	3200 3170	31450 31150		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 9391	A 9393	000	057	10	128	8.4	03620	075		054	01566	（余裕率-28%）						01566	450 ⌊·⌋ x 450	100	067	01131	3170 / 3169	31150 / 31140		第5分区
A 9392	A 9393	039	039	120	120	8.3	03630	075	037	037	01073	（余裕率49%）						01073	300 ⌊·⌋ x 300	1850	220	01604	3391 / 3169	33510 / 31290		第5分区
A 9393	A 9395	006	102	37	165	8.8	03580	075	006	097	02774	（余裕率127%）						02774	600 ⌊·⌋ x1200	110	097	06292	3169 / 3115	29990 / 29950		既設，第5分区
A 9394	A 9395	024	024	66	66	7.7	03680	075	023	023	00676	（余裕率750%）						00676	600 ⌊·⌋ x 600	530	187	05743	3150 / 3115	30800 / 30450		第5分区
A 9395	A 9397	012	138	57	222	9.5	03530	075	011	131	03694	（余裕率212%）						03694	600 ⌊·⌋ x1200	370	178	11539	3115 / 3096	29950 / 29740		既設，第5分区
A 9396	A 9397	007	007	44	44	7.5	03710	075	007	007	00208	（余裕率630%）						00208	300 ⌊·⌋ x 300	1660	208	01519	3169 / 3096	31290 / 30560		第5分区
A 9397	A 9399	004	149	32	254	9.8	03500	075	004	142	03976	（余裕率414%）						03976	600 ⌊·⌋ x1200	1160	315	20432	3096 / 3048	29740 / 29370		既設，第5分区
A 9398	A 9399	025	025	67	67	7.7	03680	075	023	023	00676	（余裕率135%）						00676	300 ⌊·⌋ x 300	1810	217	01587	3169 / 3048	31290 / 30080		第5分区
A 9399	A 9400	034	208	84	338	10.8	03430	075	032	197	05398	（余裕率17%）						05398	600 \·/ · 500 x 700	510	185	06337	3048 / 3094	29370 / 28940		既設，第5分区
A 9400	A 9401	000	208	47	385	11.3	03390	075		197	05339	（余裕率282%）						05339	600 ⌊·⌋ x1080	1470	349	20374	3094 / 2987	28940 / 28250		既設，第5分区
A 9401	out_ 44	067	275	99	484	12.4	03310	075	063	260	06890	（余裕率74%）						06890	600 ⌊·⌋ x1080	510	206	12000	2987 / 2883	28250 / 27750		既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9402	A 9403	026	026	52	52	7.6	03700	075	024	024	00710	（余裕率724%）						00710	300 x 300	6150	401	05849	3966 3646	39260 36060		第5分区
A 9403	A 9407	048	074	72	124	8.4	03630	075	045	069	02001	（余裕率-28%）						02001	300 x 300	1510	199	01449	3646 3537	36060 34970		第5分区
A 9404	A 9406	027	027	52	52	7.6	03700	075	025	025	00740	（余裕率549%）						00740	300 x 300	4150	329	04805	3868 3652	38280 36120		第5分区
A 9405	A 9406	014	014	44	44	7.5	03710	075	013	013	00386	（余裕率100%）						00386	300 x 300	430	106	00773	3671 3652	36310 36120		第5分区
A 9406	A 9407	002	043	18	70	7.8	03680	075	002	040	01176	（余裕率407%）						01176	300 x 300	6390	408	05962	3652 3537	36120 34970		第5分区
A 9407	A 9411	015	132	97	221	9.5	03530	075	014	123	03469	（余裕率-59%）						03469	300 x 300	1480	197	01435	3537 3393	34970 33530		第5分区
A 9408	A 9410	032	032	38	38	7.4	03710	075	030	030	00891	（余裕率26%）						00891	240 x 240	2760	235	01123	3881 3776	38470 37420		第5分区
A 9409	A 9410	016	016	21	21	7.2	03720	075	015	015	00447	（余裕率184%）						00447	240 x 240	3520	265	01268	3850 3776	38160 37420		第5分区
A 9410	A 9411	012	060	56	94	8.0	03650	075	011	056	01635	（余裕率89%）						01635	300 x 300	6840	423	03084	3776 3393	37360 33530		第5分区
A 9411	A 9413	000	192	9	230	9.6	03520	075		179	05048	（余裕率-89%）						05048	300 x 300	220	076	00553	3393 3391	33530 33510		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9412	A 9413	032	032	109	109	8.2	03630	075	030	030	00870	（余裕率57%）						00870	300 ･ x 300	1340	187	01365	3537 3391	34970 33510		第5分区
A 9413	A 9414	021	245	48	278	10.1	03480	075	020	229	06366	（余裕率-76%）						06366	300 ･ x 300	1710	211	01542	3391 3309	33510 32690		第5分区
A 9414	A 9415	023	268	75	353	10.9	03410	075	022	251	06852	（余裕率85%）						06852	600 ･ x 600	2310	390	12644	3309 3116	32030 30300		既設，第5分区
A 9415	A 9416	089	357	162	515	12.7	03280	075	083	334	08751	（余裕率-16%）						08751	600 ･ x 600	790	228	07394	3116 3109	30300 29027		既設，第5分区
A 9416	out_ 45	000	357	20	535	12.9	03260	075		334	08717	（余裕率-15%）						08717	600 ･ x 600	790	228	07394	3109 3091	29027 28870		既設，第5分区
A 9417	A 9418	021	021	99	99	8.1	03640	075	020	020	00582	（余裕率399%）						00582	300 ･ x 300	6060	398	02903	5024 4424	49840 43840		第5分区
A 9418	A 9420	007	028	37	136	8.5	03610	075	007	027	00780	（余裕率284%）						00780	300 ･ x 300	6460	411	02997	4424 4185	43840 41450		第5分区
A 9419	A 9420	041	041	91	91	8.0	03650	075	038	038	01110	（余裕率101%）						01110	240 ･ x 240	2730	233	02234	4433 4185	43990 41510		第5分区
A 9420	A 9423	030	099	108	244	9.7	03510	075	028	093	02613	（余裕率-12%）						02613	300 ･ x 300	3810	315	02302	4185 3774	41450 37340		第5分区
A 9421	A 9422	037	037	100	100	8.1	03640	075	035	035	01019	（余裕率184%）						01019	300 ･ x 300	6000	396	02889	5024 4424	49840 43840		第5分区
A 9422	A 9423	023	060	131	231	9.6	03520	075	022	057	01607	（余裕率63%）						01607	300 ･ x 300	4960	360	02626	4424 3774	43840 37340		第5分区
A 9423	A 9434	015	174	66	310	10.4	03450	075	014	164	04526	（余裕率-15%）						04526	360 ･ x 360	4030	365	03849	3774 3508	37280 34620		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9424	A 9425	032	032	81	81	7.9	03660	075	030	030	00879	（余裕率172%）						00879	240 ⌊⌋ x 240	3120	249	02388	4424 4171	43900 41370		第5分区
A 9425	A 9433	027	059	124	205	9.3	03550	075	025	055	01562	（余裕率67%）						01562	240 ⌊⌋ x 240	3710	272	02604	4171 3711	41370 36770		第5分区
A 9426	A 9427	007	007	32	32	7.4	03720	075	007	007	00209	（余裕率1369%）						00209	240 ⌊⌋ x 240	5160	321	03071	4222 4057	41880 40230		第5分区
A 9427	A 9431	007	014	37	69	7.8	03680	075	007	014	00412	（余裕率479%）						00412	240 ⌊⌋ x 240	3110	249	02384	4057 3942	40230 39080		第5分区
A 9428	A 9430	008	008	30	30	7.3	03720	075	008	008	00238	（余裕率1337%）						00238	240 ⌊⌋ x 240	6400	357	03420	4394 4202	43600 41680		第5分区
A 9429	A 9430	009	009	30	30	7.3	03720	075	008	008	00238	（余裕率365%）						00238	240 ⌊⌋ x 240	670	116	01107	4222 4202	41880 41680		第5分区
A 9430	A 9431	009	026	35	65	7.7	03680	075	008	024	00706	（余裕率422%）						00706	240 ⌊⌋ x 240	7430	385	03685	4202 3942	41680 39080		第5分区
A 9431	A 9433	007	047	35	104	8.2	03640	075	007	045	01310	（余裕率165%）						01310	240 ⌊⌋ x 240	6600	363	03473	3942 3711	39080 36770		第5分区
A 9432	A 9433	018	018	65	65	7.7	03680	075	017	017	00500	（余裕率524%）						00500	240 ⌊⌋ x 240	5320	326	03118	4057 3711	40230 36770		第5分区
A 9433	A 9434	006	130	38	243	9.7	03510	075	006	123	03456	（余裕率-10%）						03456	240 ⌊⌋ x 240	5340	326	03124	3711 3508	36770 34740		第5分区
A 9434	A 9436	000	304	7	317	10.5	03440	075		287	07893	（余裕率-87%）						07893	360 ⌊･⌋ x 360	290	098	01033	3508 3506	34620 34600		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9435	A 9436	1.91	1.91	150	150	8.7	0.3600	0.75	1.79	1.79	0.5155	（余裕率115.9%）						0.5155	1000 ・ x1000	39.90	7.21	6.4890	39.98 35.06	38.340 32.360		既設，第5分区
A 9436	A 9438	0.00	4.95	14	331	10.7	0.3430	0.75		4.66	1.2768	（余裕率129%）						1.2768	1000 ・ x1000	8.10	3.25	2.9237	35.06 35.06	32.360 32.247		既設，第5分区
A 9437	A 9438	0.16	0.16	58	58	7.6	0.3690	0.75	0.15	0.15	0.0443	（余裕率737%）						0.0443	360 ・ x 360	37.40	3.52	0.3708	37.23 35.06	36.770 34.600		第5分区
A 9438	out_46	0.05	5.16	23	354	10.9	0.3410	0.75	0.05	4.86	1.3268	（余裕率120%）						1.3268	1000 ・ x1000	8.10	3.25	2.9237	35.06 32.79	32.247 32.060		既設，第5分区
	A 9439	(1.39)																								区域外
A 9439	A 9448	0.76	(1.39) 0.76	299	299	10.3	0.3460	0.85	0.81	1.33	0.3684	（余裕率-32%）						0.3684	300 ・ x 300	44.80	3.42	0.2496	48.11 34.70	47.710 34.300		第6分区
	A 9440	(3.58)																								区域外
A 9440	A 9442	0.20	(3.58) 0.20	25	25	7.3	0.3720	0.85	0.21	1.55	0.4619	（余裕率-48%）						0.4619	300 ・ x 300	41.60	3.30	0.2405	48.81 47.77	48.410 47.370		第6分区
	A 9441	(0.22)																								区域外
A 9441	A 9442	0.24	(0.22) 0.24	19	19	7.2	0.3720	0.85	0.26	0.34	0.1013	（余裕率294%）						0.1013	300 ・ x 300	11.470	5.47	0.3994	49.95 47.77	49.550 47.370		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9442	A 9444	005	(380) 049	36	61	7.7	03690	085	005	194	05723	（余裕率-42%）						05723	300 ･ x 300	7890	454	03313	4777 4493	47370 44530		第6分区
	A 9443	(002)																								区域外
A 9443	A 9444	013	(002) 013	25	25	7.3	03720	085	014	015	00447	（余裕率674%）						00447	240 ･ x 240	6560	361	03462	4657 4493	46230 44590		第6分区
A 9444	A 9446	002	(382) 064	20	81	7.9	03660	085	002	211	06182	（余裕率-41%）						06182	300 ･ x 300	9600	501	03654	4493 4301	44530 42610		第6分区
	A 9445	(032)																								区域外
A 9445	A 9446	030	(032) 030	75	75	7.8	03670	085	032	044	01294	（余裕率62%）						01294	300 ･ x 300	790	144	02096	4360 4301	43200 42610		第6分区
A 9446	A 9448	016	(414) 110	78	159	8.8	03590	085	017	272	07806	（余裕率-51%）						07806	300 ･ x 300	10650	527	03849	4301 3470	42610 34300		第6分区
	A 9447	(007)																								区域外
A 9447	A 9448	039	(007) 039	114	114	8.3	03630	085	041	044	01276	（余裕率287%）						01276	300 ･ x 300	4390	339	04942	3971 3470	39310 34300		第6分区
A 9448	A 9452	007	(560) 232	33	332	10.7	03430	085	007	456	12494	（余裕率-70%）						12494	300 ･ x 300	10150	515	03757	3470 3135	34300 30950		第6分区
A 9449	A 9451	012	012	94	94	8.0	03650	085	013	013	00380	（余裕率237%）						00380	300 ･ x 300	1180	176	01281	3310 3199	32700 31590		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	人口 各線 人	人口 通加 人	汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	こう配 ‰	流速 m/sec	流量 ㎥/sec	地盤高 M	管底高 M	土かぶり m	備考
A 9450	A 9451	015	015	69	69	7.8	03680	085	016	016	00470	（余裕率547%）						00470	300 ⌐ x 300	6640	416	03039	3657 3199	36170 31590		第6分区
A 9451	A 9452	009	036	84	178	9.0	03570	085	010	039	01115	（余裕率-8%）						01115	300 ⌐ x 300	760	141	01028	3199 3135	31590 30950		第6分区
A 9452	A 9455	000	(560) 268	14	346	10.8	03420	085		495	13563	（余裕率-95%）						13563	300 ⌐ x 300	290	087	00635	3135 3131	30950 30910		第6分区
A 9453	A 9455	041	041	336	336	10.7	03430	085	044	044	01206	（余裕率119%）						01206	300 ⌐ x 300	5000	361	02637	4811 3131	47710 30910		第6分区
A 9454	A 9455	052	052	184	184	9.0	03560	085	055	055	01568	（余裕率-26%）						01568	300 ⌐ x 300	970	159	01161	3310 3131	32700 30910		第6分区
A 9455	A 9459	015	(560) 376	36	382	11.2	03390	085	016	610	16531	（余裕率-56%）						16531	⊙ 600	1430	260	07343	3131 3113	30335 29820	033 066	既設，ヒューム管，第6・ｴ
A 9456	A 9459	027	027	158	158	8.8	03590	085	029	029	00832	（余裕率49%）						00832	360 ⌐ x 360	420	118	01243	3180 3113	31340 30670		第6分区
A 9457	A 9459	011	011	116	116	8.3	03630	085	012	012	00348	（余裕率2544%）						00348	500 ⌐ x 700	1430	292	09202	3218 3113	31480 29820		既設，第6分区
A 9458	A 9459	275	275	37	37	7.4	03710	085	292	292	08672	（余裕率-16%）						08672	⊙ 600	1410	258	07291	3102 3113	30342 29820	003 066	既設，ヒューム管，第6・ｴ
A 9459	out_ 47	005	(560) 694	32	414	11.6	03360	085	005	948	25501	（余裕率74%）						25501	⊙ 1000	3440	566	44468	3113 3005	27420 26320	263 265	既設，ヒューム管，第6・ｴ

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 9460	A 9461	006	006	48	48	7.5	03700	085	006	006	00178	（余裕率2210%）						00178	300 x 300	12150	563	04111	5687 / 5104	56470 / 50640		第6分区
A 9461	A 9467	043	049	269	317	10.5	03440	085	046	052	01430	（余裕率286%）						01430	500 x 350	2870	350	05518	5104 / 4213	48480 / 40760		既設，第6分区
A 9462	A 9464	011	011	71	71	7.8	03680	085	012	012	00353	（余裕率1378%）						00353	300 x 300	4890	357	05216	5846 / 5499	58060 / 54590		第6分区
A 9463	A 9464	008	008	32	32	7.4	03720	085	009	009	00268	（余裕率2617%）						00268	300 x 300	9530	499	07281	5804 / 5499	57640 / 54590		第6分区
A 9464	A 9465	011	030	62	133	8.5	03620	085	012	033	00957	（余裕率420%）						00957	300 x 300	4450	341	04975	5499 / 5223	54590 / 51830		第6分区
A 9465	A 9466	029	059	103	236	9.6	03510	085	031	064	01798	（余裕率223%）						01798	300 x 300	6080	398	05816	5223 / 4597	51830 / 45570		第6分区
A 9466	A 9467	016	075	57	293	10.3	03470	085	017	081	02252	（余裕率172%）						02252	300 x 300	6740	419	06123	4597 / 4213	45570 / 41730		第6分区
A 9467	A 9493	008	132	36	353	10.9	03410	085	009	142	03877	（余裕率44%）						03877	500 x 350	2920	353	05565	4213 / 4084	40760 / 39710		既設，第6分区
A 9468	A 9470	058	058	138	138	8.5	03610	085	062	062	01792	（余裕率177%）						01792	300 x 300	4430	340	04964	5499 / 4888	54590 / 48480		第6分区
A 9469	A 9470	012	012	40	40	7.4	03710	085	013	013	00386	（余裕率1636%）						00386	300 x 300	8070	459	06700	5211 / 4888	51710 / 48480		第6分区
A 9470	A 9472	010	080	48	186	9.1	03560	085	011	086	02451	（余裕率100%）						02451	300 x 300	4330	336	04908	4888 / 4680	48480 / 46400		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9471	A 9472	045	045	112	112	8.2	03630	085	048	048	01392	（余裕率273%）						01392	300 x 300	4850	356	05194	5223 4680	51830 46400		第6分区
A 9472	A 9474	010	135	49	235	9.6	03510	085	011	145	04075	（余裕率23%）						04075	300 x 300	4490	342	04998	4680 4460	46400 44200		第6分区
A 9473	A 9474	013	013	39	39	7.4	03710	085	014	014	00416	（余裕率962%）						00416	300 x 300	3510	303	04419	4597 4460	45570 44200		第6分区
A 9474	A 9475	014	162	44	279	10.1	03470	085	015	174	04837	（余裕率-1%）						04837	300 x 300	4160	330	04811	4460 4277	44200 42370		第6分区
A 9475	A 9490	007	169	45	324	10.6	03430	085	007	181	04959	（余裕率252%）						04959	600 x 620	4070	522	17478	4277 4097	42130 40300		既設，第6分区
A 9476	A 9478	024	024	86	86	8.0	03660	085	026	026	00762	（余裕率526%）						00762	300 x 300	4090	327	04770	4747 4395	47070 43550		第6分区
A 9477	A 9478	009	009	27	27	7.3	03720	085	010	010	00298	（余裕率1741%）						00298	300 x 300	5410	376	05486	4541 4395	45010 43550		第6分区
A 9478	A 9481	007	040	31	117	8.3	03630	085	007	043	01247	（余裕率361%）						01247	300 x 300	5940	394	05748	4395 4211	43550 41710		第6分区
A 9479	A 9481	024	024	85	85	7.9	03660	085	026	026	00762	（余裕率572%）						00762	300 x 300	4720	351	05124	4612 4211	45720 41710		第6分区
A 9480	A 9481	005	005	21	21	7.2	03720	085	005	005	00149	（余裕率2166%）						00149	300 x 300	2050	231	03377	4254 4211	42140 41710		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9481	A 9486	004	073	24	141	8.6	03610	085	004	078	02254	（余裕率129%）						02254	300 x 300	4790	354	05162	4211 / 4096	41710 / 40560		第6分区
A 9482	A 9484	012	012	37	37	7.4	03710	085	013	013	00386	（余裕率395%）						00386	240 x 240	2000	200	01912	4254 / 4180	42200 / 41460		第6分区
A 9483	A 9484	003	003	19	19	7.2	03720	085	003	003	00089	（余裕率1296%）						00089	300 x 300	1110	170	01242	4201 / 4180	41610 / 41400		第6分区
A 9484	A 9485	013	028	48	85	7.9	03660	085	014	030	00879	（余裕率411%）						00879	450 x 450	1580	266	04494	4180 / 4104	41250 / 40490		第6分区
A 9485	A 9486	007	035	32	117	8.3	03630	085	007	037	01073	（余裕率67%）						01073	450 x 450	250	106	01788	4104 / 4096	40490 / 40410		第6分区
A 9486	A 9488	001	109	8	149	8.7	03600	085	001	116	03341	（余裕率-63%）						03341	450 x 450	120	073	01238	4096 / 4095	40410 / 40400		第6分区
A 9487	A 9488	027	027	86	86	8.0	03660	085	029	029	00850	（余裕率471%）						00850	300 x 300	4240	333	04857	4460 / 4095	44200 / 40550		第6分区
A 9488	A 9489	010	146	40	189	9.1	03560	085	011	156	04446	（余裕率-70%）						04446	450 x 450	140	079	01338	4095 / 4116	40400 / 40344		第6分区
A 9489	A 9490	018	164	52	241	9.7	03510	085	019	175	04918	（余裕率-79%）						04918	450 x 450	080	060	01011	4116 / 4097	40344 / 40300		第6分区
A 9490	A 9493	000	333	5	329	10.7	03430	085		356	09754	（余裕率128%）						09754	600 x 620	6600	665	22257	4097 / 4084	40300 / 39970		既設，第6分区
A 9491	A 9493	008	008	52	52	7.6	03700	085	009	009	00266	（余裕率343%）						00266	300 x 300	250	081	01179	4097 / 4084	40570 / 40440		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9492	A 9493	023	023	51	51	7.6	03700	085	024	024	00710	（余裕率87%）						00710	300 ･ x 300	1270	182	01329	4149 4084	41090 40440		第6分区
A 9493	out_ 50	000	496	9	362	11.0	03400	085		531	14443	（余裕率98%）						14443	600 ･ x 620	10890	854	28589	4084 3804	38690 37710		既設，第6分区
	A 9494	(135)																								区域外
A 9494	A 9495	030	(135) 030	96	96	8.1	03650	085	032	083	02424	（余裕率919%）						02424	600 ･ x 800	4380	572	24709	4046 3341	37000 32800		既設，第6分区
A 9495	out_ 51	005	(135) 035	32	128	8.4	03620	085	005	088	02552	（余裕率559%）						02552	⊙ 600	7500	595	16815	3341 3135	32800 30400	-004 030	既設，ヒューム管，第6・±
	A 9496	(048)																								区域外
A 9496	out_ 52	067	(048) 067	120	120	8.3	03630	075	063	081	02349	（余裕率441%）						02349	600 ･ x 780	1230	302	12703	4239 4035	40860 39380		既設，第5分区
A 9497	A 9498	068	068	178	178	9.0	03570	075	064	064	01830	（余裕率186%）						01830	300 ･･ x 300	4940	359	05242	5940 5060	59000 50200		第5分区
A 9498	A 9501	032	100	106	284	10.2	03470	075	030	094	02613	（余裕率104%）						02613	300 ･･ x 300	5110	365	05332	5060 4518	50200 44780		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9499	A 9500	014	014	62	62	7.7	03690	075	013	013	00384	（余裕率333%）						00384	240 ⌊･ x 240	6060	347	01664	5830 5454	57960 54200		第5分区
A 9500	A 9501	009	023	21	83	7.9	03660	075	008	021	00615	（余裕率1180%）						00615	300 ⌊･ x 300	44570	1079	07873	5454 4518	54140 44780		第5分区
A 9501	A 9502	032	155	83	367	11.1	03400	075	030	145	03944	（余裕率25%）						03944	300 ⌊･ x 300	4350	337	04919	4518 4157	44780 41170		第5分区
A 9502	A 9504	020	175	123	490	12.4	03300	075	019	164	04330	（余裕率-78%）						04330	300 ⌊･ x 300	660	131	00958	4157 4076	41170 40360		第5分区
A 9503	A 9504	002	002	15	15	7.2	03730	075	002	002	00060	（余裕率2938%）						00060	240 ⌊･ x 240	7270	381	01823	4185 4076	41510 40420		第5分区
A 9504	A 9505	005	182	64	554	13.2	03250	075	005	171	04446	（余裕率-89%）						04446	300 ⌊･ x 300	170	067	00486	4076 4065	40360 40250		第5分区
A 9505	A 9522	053	235	7	561	13.2	03240	075	050	221	05724	（余裕率-92%）						05724	300 ⌊･ x 300	140	060	00441	4065 4064	40250 40240		第5分区
A 9506	A 9510	058	058	123	123	8.4	03630	075	054	054	01566	（余裕率66%）						01566	450 ⌊･ x 450	530	154	02603	4300 4235	42450 41800		第5分区
A 9507	A 9509	039	039	66	66	7.7	03680	075	037	037	01088	（余裕率27%）						01088	300 ⌊･ x 300	1380	190	01385	4306 4215	42660 41750		第5分区
A 9508	A 9509	025	025	57	57	7.6	03690	075	023	023	00679	（余裕率-9%）						00679	240 ⌊･ x 240	840	129	00620	4263 4215	42290 41810		第5分区
A 9509	A 9510	016	080	46	112	8.2	03630	075	015	075	02175	（余裕率-51%）						02175	400 ⌊･ x 400	170	081	01062	4215 4235	41650 41572		第5分区
A 9510	A 9512	004	142	18	141	8.6	03610	075	004	133	03844	（余裕率-65%）						03844	450 ⌊･ x 450	140	079	01338	4235 4257	41572 41547		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9511	A 9512	018	018	54	54	7.6	03690	075	017	017	00502	（余裕率474%）						00502	300 ･ x 300	5960	394	02879	4579 4257	45390 42170		第5分区
A 9512	A 9514	020	180	52	193	9.1	03560	075	019	169	04817	（余裕率-72%）						04817	450 ･ x 450	140	079	01338	4257 4275	41547 41474		第5分区
A 9513	A 9514	018	018	53	53	7.6	03700	075	017	017	00503	（余裕率670%）						00503	300 ･ x 300	10790	531	03874	4847 4275	48070 42350		第5分区
A 9514	A 9516	043	241	115	308	10.4	03450	075	040	226	06238	（余裕率-51%）						06238	450 ･ x 450	740	182	03075	4275 4117	41474 40620		第5分区
A 9515	A 9516	043	043	75	75	7.8	03670	075	040	040	01176	（余裕率-24%）						01176	240 ･ x 240	1750	187	00894	4248 4117	42140 40830		第5分区
A 9516	A 9518	004	288	31	339	10.8	03430	075	004	270	07398	（余裕率55%）						07398	600 ･ x 600	1910	355	11498	4117 4051	39900 39307		既設，第5分区
A 9517	A 9518	005	005	38	38	7.4	03710	075	005	005	00149	（余裕率3160%）						00149	300 ･ x 300	4240	333	04857	4212 4051	41720 40110		第5分区
A 9518	A 9520	003	296	24	363	11.0	03400	075	003	278	07562	（余裕率52%）						07562	600 ･ x 600	1900	354	11468	4051 4064	39307 38850		既設，第5分区
A 9519	A 9520	012	012	34	34	7.4	03720	075	011	011	00328	（余裕率224%）						00328	240 ･ x 240	620	111	01064	4085 4064	40510 40300		第5分区
A 9520	A 9522	002	310	13	376	11.2	03400	075	002	291	07915	（余裕率34%）						07915	600 ･ x 600	1620	327	10589	4064 4064	38850 38640		既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9521	A 9522	006	006	48	48	7.5	03700	075	006	006	00178	（余裕率231%）						00178	300 ⌊･ x 300	250	081	00590	4076 4064	40360 40240		第5分区
A 9522	A 9533	005	556	34	595	13.6	03210	075	005	523	13441	（余裕率310%）						13441	1450 ･1100 x1100 \･/	1120	443	55107	4064 4041	38640 38260		既設，第5分区
	A 9523	(021)																							区域外
A 9523	A 9524	039	(021) 039	189	189	9.1	03560	075	037	045	01283	（余裕率239%）						01283	450 ⌊･ x 450	1480	258	04349	4656 4377	46010 43220		第5分区
A 9524	A 9525	011	(021) 050	47	236	9.6	03510	075	010	055	01546	（余裕率136%）						01546	450 ⌊･ x 450	1040	216	03646	4377 4328	43220 42730		第5分区
A 9525	A 9531	032	(021) 082	75	311	10.5	03450	075	030	085	02346	（余裕率72%）						02346	450 ⌊･ x 450	1270	239	04029	4328 4233	42730 41780		第5分区
A 9526	A 9528	031	031	92	92	8.0	03650	075	029	029	00847	（余裕率44%）						00847	300 ⌊･ x 300	1070	167	01220	4306 4208	42660 41680		第5分区
	A 9527	(014)																							区域外
A 9527	A 9528	000	(014)	41	41	7.5	03710	075		005	00149	（余裕率254%）						00149	300 ⌊･ x 300	200	072	00527	4216 4208	41760 41680		第5分区
A 9528	A 9530	013	(014) 044	66	158	8.8	03590	075	012	046	01320	（余裕率1356%）						01320	850 ･600 x 900 \･/	1140	333	19218	4208 4184	41080 40330		既設，第5分区
A 9529	A 9530	021	021	30	30	7.3	03720	075	020	020	00596	（余裕率29%）						00596	240 ⌊･ x 240	1300	161	00771	4223 4184	41890 41500		第5分区
A 9530	A 9531	011	(014) 076	40	198	9.2	03550	075	010	076	02158	（余裕率584%）						02158	600 ⊡ x 900	1180	304	14751	4184 4233	40330 39860	041 137	既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9531	A 9532	004	(035) 162	25	336	10.7	03430	075	004	165	04521	（余裕率131%）						04521	800 ・ 600 x 600	1000	280	10440	4233 4062	39860 39610		既設，第5分区
A 9532	A 9533	050	(035) 212	120	456	12.1	03330	075	047	212	05639	（余裕率57%）						05639	600 x 600	1130	273	08844	4062 4041	39610 38260		既設，第5分区
A 9533	A 9536	003	(035) 771	20	615	13.8	03200	075	003	738	18893	（余裕率0%）						18893	1700 ・1100 x1100	100	139	18803	4041 4081	38260 38240		既設，第5分区
A 9534	A 9536	020	020	113	113	8.3	03630	075	019	019	00551	（余裕率81%）						00551	240 x 240	2190	209	01000	4328 4081	42940 40470		第5分区
A 9535	A 9536	004	004	28	28	7.3	03720	075	004	004	00119	（余裕率271%）						00119	300 x 300	140	060	00441	4085 4081	40450 40410		第5分区
A 9536	A 9540	000	(035) 795	12	627	14.0	03190	075		761	19406	（余裕率401%）						19406	1500 x1500	1030	480	97204	4081 4081	38240 38116	087 099	既設，第5分区
	A 9537	(010)																								区域外
A 9537	A 9538	021	(010) 021	180	180	9.0	03560	075	020	024	00684	（余裕率115%）						00684	300 x 300	1550	201	01468	4656 4377	46160 43370		第5分区
A 9538	A 9540	058	(010) 079	165	345	10.8	03420	075	054	078	02137	（余裕率-26%）						02137	300 x 300	1790	216	01578	4377 4081	43370 40410		第5分区
A 9539	A 9540	023	023	158	158	8.8	03590	075	022	022	00631	（余裕率29%）						00631	300 x 300	480	112	00817	4157 4081	41170 40410		第5分区
A 9540	A 9541	012	(045) 909	41	668	14.4	03160	075	011	872	22062	（余裕率372%）						22062	1500 x1500	1180	514	104041	4081 4043	38116 37633	099 110	既設，第5分区
	A 9541	(053)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9541	out_ 53	012	(098) 921	189	857	16.5	03020	075	011	903	21853	（余裕率378%）						21853	1500 ・ x1500	1190	516	104481	4043 3818	37633 35385	110 110	既設，第5分区
	A 9542	(057)																								区域外
A 9542	A 9543	044	(057) 044	297	297	10.3	03460	075	041	062	01717	（余裕率229%）						01717	450 ・ x 450	2490	334	05641	5553 4813	54980 47580		第5分区
	A 9543	(022)																								区域外
A 9543	A 9545	046	(079) 090	255	552	13.1	03250	075	043	113	02938	（余裕率-4%）						02938	450 ・ x 450	620	167	02815	4813 4656	47580 46010		第5分区
A 9544	A 9545	065	065	170	170	8.9	03580	075	061	061	01745	（余裕率1291%）						01745	1400 ・ 700 x1200	310	221	24266	4761 4656	45940 45420		既設，第5分区
	A 9545	(029)																								区域外
A 9545	A 9549	000	(108) 155	173	725	15.1	03120	075		185	04625	（余裕率120%）						04625	600 ・ x 600	1490	313	10155	4656 4351	45420 42845		既設，第5分区
	A 9546	(009)																								区域外
A 9546	A 9548	006	(009) 006	75	75	7.8	03670	075	006	009	00265	（余裕率1029%）						00265	300 ・ x 300	1610	205	02993	4526 4405	44860 43650		第5分区
A 9547	A 9548	017	017	59	59	7.7	03690	075	016	016	00472	（余裕率350%）						00472	300 ・ x 300	810	145	02123	4453 4405	44130 43650		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9548	(005)																								区域外
A 9548	A 9549	011	(014) 034	58	133	8.5	03620	075	010	037	01073	（余裕率112%）						01073	300 □ x 300	930	156	02275	4405 4351	43650 43110		第5分区
A 9549	out_ 54	000	(122) 189	5	730	15.1	03110	075		222	05528	（余裕率72%）						05528	600 □ x 600	1300	293	09486	4351 4351	42845 42780	-014 -007	既設，第5分区
A 9550	A 9551	016	016	45	45	7.5	03700	065	013	013	00385	（余裕率2459%）						00385	500 □ x 500	3710	438	09854	6420 6247	63540 61870		既設，第7分区
A 9551	A 9552	013	029	91	136	8.5	03610	065	011	024	00694	（余裕率2555%）						00694	500 □ x 500	12970	819	18425	6247 5240	61870 50070		既設，第7分区
	A 9552	(008)																								区域外
A 9552	A 9554	002	(008) 031	40	176	9.0	03570	065	002	029	00829	（余裕率1347%）						00829	600 □ x 600	2080	370	11998	5240 5005	50070 49240		既設，第7分区
	A 9553	(011)																								区域外
A 9553	A 9554	003	(011) 003	57	57	7.6	03690	065	002	006	00177	（余裕率182%）						00177	300 □ x 300	180	069	00500	5015 5005	49750 49650		第7分区
A 9554	A 9557	000	(019) 034	6	182	9.0	03560	065		035	00998	（余裕率1055%）						00998	600 □ x 600	1920	356	11528	5005 4995	49240 49125		既設，第7分区
	A 9555	(015)																								区域外
A 9555	A 9557	000	(015)	55	55	7.6	03690	065		006	00177	（余裕率300%）						00177	300 □ x 300	360	097	00708	5015 4995	49750 49550		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9556	A 9557	012	012	41	41	7.5	03710	065	010	010	00297	（余裕率871%）						00297	300 □ x 300	5980	395	02884	5240 4995	52000 49550		第7分区
A 9557	out_ 55	013	(034) 059	53	235	9.6	03510	065	011	062	01742	（余裕率587%）						01742	600 □ x 600	2070	369	11970	4995 4873	49125 48027		既設，第7分区
A 9558	A 9560	015	015	47	47	7.5	03700	075	014	014	00414	（余裕率364%）						00414	300 □ x 300	2660	264	01923	5719 5594	56790 55540		第5分区
A 9559	A 9560	012	012	42	42	7.5	03710	075	011	011	00327	（余裕率957%）						00327	300 □ x 300	8600	474	03458	5955 5594	59150 55540		第5分区
A 9560	A 9561	000	027	15	62	7.7	03690	075		025	00738	（余裕率2918%）						00738	800 ・ 500 x 600	5620	650	22271	5594 5594	55020 54177		既設，第5分区
	A 9561	(067)																								区域外
A 9561	out_ 56	005	(067) 032	112	174	8.9	03570	075	005	055	01573	（余裕率1316%）						01573	800 ・ 500 x 600	5620	650	22271	5594 4904	54177 47880		既設，第5分区
A 9562	A 9563	020	020	56	56	7.6	03690	070	018	018	00531	（余裕率-1%）						00531	300 □ x 300	050	036	00527	5483 5480	54430 54400		第8分区
A 9563	A 9566	013	033	44	100	8.1	03640	070	011	029	00844	（余裕率19%）						00844	300 □ x 300	180	069	01001	5480 5472	54400 54320		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9564	(002)																								区域外
A 9564	A 9566		(002)																							
		018	018	60	60	7.7	03690	070	016	017	00502	（余裕率170%）						00502	300 □.□ x 300	330	093	01355	5492 5472	54520 54320		第8分区
A 9565	A 9566	012	012	55	55	7.6	03690	070	011	011	00325	（余裕率618%）						00325	300 □.□ x 300	980	160	02335	5526 5472	54860 54320		第8分区
	A 9566	(006)																								区域外
A 9566	A 9567		(008)																							
		012	075	61	161	8.8	03590	070	011	070	02009	（余裕率324%）						02009	300 □.□ x 300	13030	583	08514	5472 4677	54320 46370		第8分区
	A 9567	(023)																								区域外
A 9567	A 9569		(031)																							
		014	089	93	254	9.8	03500	070	012	091	02548	（余裕率-74%）						02548	300 □.□ x 300	080	046	00667	4677 4670	46370 46300		第8分区
	A 9568	(002)																								区域外
A 9568	A 9569		(002)																							
		021	021	86	86	8.0	03660	070	018	019	00557	（余裕率645%）						00557	240 □.□ x 240	9430	433	04151	5481 4670	54470 46360		第8分区
A 9569	A 9570	002	(033) 112	22	276	10.1	03480	070	002	112	03114	（余裕率1700%）						03114	600 □ x 850	19500	1221	56041	4670 4533	45440 41150		既設，第8分区
	A 9570	(012)																								区域外
A 9570	A 9577	004	(045) 116	48	324	10.6	03440	070	004	121	03328	（余裕率631%）						03328	600 □ x 850	3670	530	24312	4533 4347	41150 39390		既設，第8分区
A 9571	A 9573	012	012	56	56	7.6	03690	070	011	011	00325	（余裕率408%）						00325	300 □ x 300	1960	226	01651	5254 5144	52140 51040		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9572	A 9573	010	010	41	41	7.5	03710	070	009	009	00267	（余裕率1252%）						00267	300 ⌀ x 300	9370	495	03610	5528 5144	54880 51040		第8分区
A 9573	A 9575	005	027	26	82	7.9	03660	070	004	024	00703	（余裕率489%）						00703	300 ⌀ x 300	12310	567	04138	5144 4824	51040 47840		第8分区
A 9574	A 9575	014	014	55	55	7.6	03690	070	012	012	00354	（余裕率356%）						00354	300 ⌀ x 300	1870	221	01613	4927 4824	48870 47840		第8分区
A 9575	A 9576	004	045	19	101	8.1	03640	070	004	040	01164	（余裕率268%）						01164	300 ⌀ x 300	13160	586	04278	4824 4574	47840 45340		第8分区
A 9576	A 9577	003	048	25	126	8.4	03620	070	003	043	01247	（余裕率185%）						01247	300 ⌀ x 300	9080	487	03554	4574 4347	45340 43070		第8分区
	A 9577	(004)																								区域外
A 9577	out_61	016	(049) 180	29	353	10.9	03410	070	014	180	04914	（余裕率772%）						04914	600 ⌀ x 850	11410	934	42868	4347 3751	39390 36080		既設，第8分区
A 9578	A 9579	016	016	43	43	7.5	03710	070	014	014	00416	（余裕率-25%）						00416	300 ⌀ x 300	070	043	00312	3520 3517	34800 34770		第8分区
A 9579	A 9581	015	031	61	104	8.2	03640	070	013	027	00786	（余裕率684%）						00786	1200 ⌀ ･1050 x 700	150	088	06161	3517 3451	33920 33830		既設，石積，第8分区
A 9580	A 9581	024	024	63	63	7.7	03680	070	021	021	00617	（余裕率43%）						00617	300 ⌀ x 300	560	121	00882	3486 3451	34460 34110		第8分区
A 9581	A 9583	095	150	127	231	9.6	03520	070	083	131	03694	（余裕率160%）						03694	1400 ⌀ ･1100 x 650	140	133	09607	3451 3434	33830 33650		既設，第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9582	A 9583	047	047	58	58	7.6	03690	070	041	041	01210	（余裕率-70%）						01210	400 ･ x 400	020	028	00364	3435 3434	33850 33840		第8分区
A 9583	A 9585	011	208	46	277	10.1	03480	070	010	182	05060	（余裕率263%）						05060	1200 ･ x 700	480	243	18348	3434 3423	33650 33430		既設，第8分区
A 9584	A 9585	012	012	42	42	7.5	03710	070	011	011	00327	（余裕率272%）						00327	240 ･･ x 240	810	127	01217	3457 3423	34230 33890		第8分区
	A 9585	(016)																								区域外
A 9585	out_62	005	(016) 225	48	325	10.6	03430	070	004	203	05562	（余裕率161%）						05562	1000 ･ x 800	350	202	14523	3423 3419	33430 33260		既設，第8分区
	A 9586	(022)																								区域外
A 9586	A 9588	035	(022) 035	120	120	8.3	03630	070	031	039	01131	（余裕率-56%）						01131	⊙ 450	030	031	00494	3519 3480	34120 34080	058 023	既設，ヒューム管，第8・ｷﾛ
A 9587	A 9588	006	006	21	21	7.2	03720	070	005	005	00149	（余裕率342%）						00149	240 ･ x 240	950	138	00659	3500 3480	34660 34460		第8分区
A 9588	A 9589	012	(022) 053	25	145	8.6	03600	070	011	055	01584	（余裕率44%）						01584	⊙ 450	640	143	02281	3480 3472	34080 33920	023 031	既設，ヒューム管，第8・ｷﾛ
	A 9589	(026)																								区域外
A 9589	A 9591	037	(048) 090	121	266	10.0	03490	070	032	097	02706	（余裕率101%）						02706	500 ･ x 500	1130	242	05439	3472 3345	33920 32550		既設，第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水流出量 雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	汚水流出量 人口 各線 人	汚水流出量 人口 通加 人	汚水流出量 汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	計画下水管きょ こう配 ‰	計画下水管きょ 流速 m/sec	計画下水管きょ 流量 ㎥/sec	計画下水管きょ 地盤高 M	計画下水管きょ 管底高 M	計画下水管きょ 土かぶり m	備考
	A 9590	(005)																							区域外
A 9590	A 9591	030	(005) 030	79	79	7.9	03670	070	026	028	00823	（余裕率979%）						00823	600 ・ x 600	1140	274	08883	3434 3345	33450 32550		既設，第8分区
	A 9591	(009)																							区域外
A 9591	out_ 63	000	(062) 120	40	306	10.4	03450	070		128	03533	（余裕率150%）						03533	600 ・ x 600	1130	273	08844	3345 3280	32550 32097		既設，第8分区
A 9592	A 9593	016	016	56	56	7.6	03690	070	014	014	00413	（余裕率-8%）						00413	240 ・ x 240	320	080	00382	3469 3504	34350 34171		第8分区
A 9593	A 9595	002	018	14	70	7.8	03680	070	002	016	00470	（余裕率1046%）						00470	700 ・ 550 x 950	290	102	05384	3504 3474	33800 33760		既設，石積，第8分区
A 9594	A 9595	020	020	43	43	7.5	03710	070	018	018	00535	（余裕率-24%）						00535	300 ・ x 300	120	056	00409	3479 3474	34390 34340		第8分区
A 9595	A 9596	005	043	25	95	8.1	03650	070	004	038	01110	（余裕率126%）						01110	700 ・ 450 x 600	240	083	02507	3474 3459	33760 33700		既設，石積，第8分区
	A 9596	(002)																							区域外
A 9596	A 9597	006	(002) 049	41	136	8.5	03610	070	005	044	01272	（余裕率832%）						01272	1000 ・ x 850	200	155	11856	3459 3428	33700 33620		既設，第8分区
	A 9597	(032)																							区域外
A 9597	out_ 64	000	(034) 049	111	247	9.7	03510	070		056	01574	（余裕率105%）						01574	400 ・ x 600	490	149	03224	3428 3375	33620 33080		既設，第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9598	A 9599	024	024	76	76	7.8	03670	065	020	020	00588	（余裕率80%）						00588	240 x 240	610	110	01056	4827 4781	47930 47470		第7分区
A 9599	A 9600	003	027	28	104	8.2	03640	065	002	022	00640	（余裕率21%）						00640	240 x 240	1320	162	00777	4781 4744	47470 47100		第7分区
A 9600	A 9602	008	035	31	135	8.5	03610	065	007	029	00838	（余裕率20%）						00838	240 x 240	550	105	01003	4744 4727	47100 46930		第7分区
A 9601	A 9602	013	013	50	50	7.6	03700	065	011	011	00326	（余裕率86%）						00326	240 x 240	200	063	00605	4737 4727	47030 46930		第7分区
A 9602	A 9610	043	091	127	262	9.9	03490	065	035	075	02093	（余裕率-41%）						02093	240 x 240	840	129	01239	4727 4620	46930 45860		第7分区
A 9603	A 9604	007	007	22	22	7.2	03720	065	006	006	00179	（余裕率260%）						00179	240 x 240	910	135	00645	4847 4827	48130 47930		第7分区
A 9604	A 9605	011	018	40	62	7.7	03690	065	009	015	00443	（余裕率139%）						00443	240 x 240	2450	221	01058	4827 4729	47930 46950		第7分区
A 9605	A 9607	005	023	21	83	7.9	03660	065	004	019	00557	（余裕率159%）						00557	240 x 240	1140	151	01443	4729 4705	46950 46710		第7分区
A 9606	A 9607	014	014	65	65	7.7	03680	065	011	011	00323	（余裕率193%）						00323	240 x 240	490	099	00946	4737 4705	47030 46710		第7分区
A 9607	A 9609	011	048	54	137	8.5	03610	065	009	039	01127	（余裕率22%）						01127	240 x 240	1040	144	01379	4705 4649	46710 46150		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9608	A 9609	026	026	76	76	7.8	03670	065	021	021	00617	（余裕率136%）						00617	240 x 240	1160	152	01456	4737 4649	47030 46150		第7分区
A 9609	A 9610	012	086	46	183	9.0	03560	065	010	070	01995	（余裕率-46%）						01995	240 x 240	630	112	01073	4649 4620	46150 45860		第7分区
A 9610	A 9612	008	185	44	306	10.4	03450	065	007	152	04195	（余裕率-46%）						04195	⊙ 400	1200	182	02281	4620 4600	44511 43983	125 158	既設，ヒューム管，第7・±
A 9611	A 9612	020	020	86	86	8.0	03660	065	016	016	00469	（余裕率17%）						00469	240 x 240	660	115	00549	4657 4600	46230 45660		第7分区
A 9612	A 9614	000	205	15	321	10.6	03440	065		168	04620	（余裕率-22%）						04620	⊙ 450	1600	227	03606	4600 4600	43983 43744	153 177	既設，ヒューム管，第7・±
A 9613	A 9614	023	023	101	101	8.1	03640	065	019	019	00553	（余裕率-8%）						00553	240 x 240	560	106	00506	4657 4600	46230 45660		第7分区
A 9614	A 9616	009	237	45	366	11.1	03400	065	007	194	05277	（余裕率-36%）						05277	⊙ 500	800	172	03377	4600 4580	43744 43384	171 187	既設，ヒューム管，第7・±
A 9615	A 9616	031	031	45	45	7.5	03700	065	025	025	00740	（余裕率359%）						00740	300 x 300	2070	232	03393	4673 4580	46330 45400		第7分区
A 9616	A 9617	018	286	55	421	11.7	03360	065	015	234	06295	（余裕率-46%）						06295	⊙ 500	800	172	03377	4580 4538	43384 42984	187 185	既設，ヒューム管，第7・±
A 9617	A 9619	043	329	131	552	13.1	03250	065	035	269	06994	（余裕率-52%）						06994	⊙ 500	800	172	03377	4538 4030	42984 38568	185 119	既設，ヒューム管，第7・±
A 9618	A 9619	030	030	113	113	8.3	03630	065	024	024	00696	（余裕率313%）						00696	240 x 240	4530	300	02877	4542 4030	45080 39960		第7分区
A 9619	A 9625	009	368	38	590	13.6	03220	065	007	300	07740	（余裕率-31%）						07740	⊙ 500	2000	272	05340	4030 3770	36718 35958	304 120	既設，ヒューム管，第7・±

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9620	A 9622	017	017	71	71	7.8	03680	065	014	014	00412	（余裕率121%）						00412	240 □･ x 240	1820	190	00912	4657 4528	46230 44940		第7分区
A 9621	A 9622	005	005	32	32	7.4	03720	065	004	004	00119	（余裕率1376%）						00119	240 □･ x 240	6750	367	01756	4744 4528	47100 44940		第7分区
A 9622	A 9624	000	022	13	84	7.9	03660	065		018	00527	（余裕率-50%）						00527	240 □･ x 240	150	055	00262	4528 4526	44940 44920		第7分区
A 9623	A 9624	016	016	69	69	7.8	03680	065	013	013	00382	（余裕率144%）						00382	240 □･ x 240	1900	195	00932	4657 4526	46230 44920		第7分区
A 9624	A 9625	012	050	79	163	8.8	03580	065	010	041	01173	（余裕率78%）						01173	240 □･ x 240	9570	437	02091	4526 3770	44920 37360		第7分区
A 9625	A 9626	003	421	24	614	13.8	03200	065	002	343	08781	（余裕率-6%）						08781	⊙ 600	1800	291	08238	3770 3590	34482 34050	257 120	既設，ヒューム管，第7・ｴ[
A 9626	out_65	002	423	32	646	14.2	03180	065	002	345	08763	（余裕率55%）						08763	600 □･ x 900	1000	279	13579	3590 3340	32550 32230	225 007	既設，第7分区
A 9627	A 9628	013	013	59	59	7.7	03690	065	011	011	00325	（余裕率35%）						00325	240 □･ x 240	420	092	00438	6023 5998	59890 59640		第7分区
A 9628	A 9630	008	021	40	99	8.1	03640	065	007	018	00524	（余裕率460%）						00524	240 □･･ x 240	4720	307	02937	5998 5809	59640 57750		第7分区
A 9629	A 9630	004	004	14	14	7.2	03730	065	003	003	00089	（余裕率718%）						00089	240 □･･ x 240	290	076	00728	5813 5809	57790 57750		第7分区
A 9630	A 9633	014	039	54	153	8.7	03590	065	011	032	00918	（余裕率261%）						00918	240 □･･ x 240	6020	346	03317	5809 5484	57750 54500		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9631	A 9632	018	018	51	51	7.6	03700	065	015	015	00444	（余裕率345%）						00444	240 □ x 240	2140	206	01978	5809 5700	57750 56660		第7分区
A 9632	A 9633	042	060	94	145	8.6	03600	065	034	049	01411	（余裕率45%）						01411	240 □ x 240	2300	214	02050	5700 5484	56660 54500		第7分区
A 9633	A 9635	008	107	45	198	9.2	03550	065	007	088	02499	（余裕率-36%）						02499	240 □ x 240	1380	166	01588	5484 5422	54500 53880		第7分区
A 9634	A 9635	022	022	65	65	7.7	03680	065	018	018	00529	（余裕率523%）						00529	240 □ x 240	5940	344	03295	5808 5422	57740 53880		第7分区
A 9635	A 9637	008	137	45	243	9.7	03510	065	007	113	03175	（余裕率-39%）						03175	240 □ x 240	2020	201	01921	5422 5331	53880 52970		第7分区
A 9636	A 9637	028	028	82	82	7.9	03660	065	023	023	00674	（余裕率331%）						00674	240 □ x 240	4610	303	02903	5709 5331	56750 52970		第7分区
A 9637	A 9638	008	173	44	287	10.2	03470	065	007	143	03975	（余裕率-55%）						03975	240 □ x 240	1770	188	01799	5331 5253	52970 52190		第7分区
A 9638	A 9640	010	183	36	323	10.6	03440	065	008	151	04153	（余裕率-65%）						04153	300 □ x 300	390	101	01473	5253 5239	52130 51990		第7分区
A 9639	A 9640	015	015	49	49	7.5	03700	065	012	012	00355	（余裕率913%）						00355	240 □ x 240	7080	376	03597	5586 5239	55520 52050		第7分区
A 9640	A 9643	018	216	64	387	11.3	03390	065	015	178	04824	（余裕率-6%）						04824	300 □ x 300	3690	310	04531	5239 5003	51990 49630		第7分区
A 9641	A 9643	013	013	48	48	7.5	03700	065	011	011	00326	（余裕率973%）						00326	240 □ x 240	6690	365	03497	5324 5003	52900 49690		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9642	A 9643	005	005	17	17	7.2	03730	065	004	004	00119	（余裕率3262%）						00119	240 x 240	8760	418	04001	5152 / 5003	51180 / 49690		第7分区
A 9643	A 9645	012	246	40	427	11.7	03350	065	010	203	05440	（余裕率17%）						05440	300 x 300	7230	434	06342	5003 / 4714	49630 / 46740		第7分区
A 9644	A 9645	014	014	48	48	7.5	03700	065	011	011	00326	（余裕率1079%）						00326	240 x 240	8080	401	03843	5102 / 4714	50680 / 46800		第7分区
A 9645	A 9647	014	274	41	468	12.2	03310	065	011	225	05963	（余裕率6%）						05963	300 x 300	7170	433	06316	4714 / 4420	46740 / 43800		第7分区
A 9646	A 9647	016	016	49	49	7.5	03700	065	013	013	00385	（余裕率922%）						00385	240 x 240	8470	411	03934	4835 / 4420	48010 / 43860		第7分区
A 9647	A 9649	022	312	77	545	13.1	03250	065	018	256	06656	（余裕率24%）						06656	⊙ 600	1800	291	08238	4420 / 3840	40344 / 36550	321 / 120	既設，ヒューム管，第7・
A 9648	A 9649	033	033	97	97	8.1	03650	065	027	027	00788	（余裕率367%）						00788	240 x 240	7410	384	03680	4559 / 3840	45250 / 38060		第7分区
A 9649	A 9651	010	355	44	589	13.5	03220	065	008	291	07508	（余裕率10%）						07508	⊙ 600	1800	291	08238	3840 / 3600	35794 / 34150	196 / 120	既設，ヒューム管，第7・
A 9650	A 9651	031	031	93	93	8.0	03650	065	025	025	00730	（余裕率401%）						00730	240 x 240	7310	382	03655	4280 / 3600	42460 / 35660		第7分区
A 9651	A 9669	008	394	34	623	13.9	03190	065	007	323	08237	（余裕率0%）						08237	⊙ 600	1800	291	08238	3600 / 3340	32162 / 31550	319 / 120	既設，ヒューム管，第7・

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9652	A 9653	046	046	186	186	9.1	03560	065	037	037	01055	（余裕率44%）						01055	240 ⌊・ x 240	5040	317	01517	6023 5086	59890 50520		第7分区
A 9653	A 9660	032	078	138	324	10.6	03430	065	026	063	01726	（余裕率-21%）						01726	240 ⌊・ x 240	4040	284	01359	5086 4528	50520 44940		第7分区
A 9654	A 9656	036	036	84	84	7.9	03660	065	029	029	00850	（余裕率205%）						00850	240 ⌊⌊ x 240	3670	270	02590	5102 4794	50680 47600		第7分区
A 9655	A 9656	003	003	17	17	7.2	03730	065	002	002	00060	（余裕率1003%）						00060	240 ⌊⌊ x 240	240	069	00662	4798 4794	47640 47600		第7分区
A 9656	A 9658	010	049	38	122	8.4	03630	065	008	039	01131	（余裕率-60%）						01131	240 ⌊⌊ x 240	110	047	00448	4794 4790	47600 47560		第7分区
A 9657	A 9658	014	014	50	50	7.6	03700	065	011	011	00326	（余裕率66%）						00326	240 ⌊⌊ x 240	160	056	00541	4798 4790	47640 47560		第7分区
A 9658	A 9659	005	068	27	149	8.7	03600	065	004	054	01555	（余裕率-50%）						01555	240 ⌊⌊ x 240	330	081	00777	4790 4781	47560 47470		第7分区
A 9659	A 9660	010	078	61	210	9.3	03540	065	008	062	01755	（余裕率37%）						01755	300 ⌊・ x 300	4150	329	02402	4781 4528	47410 44880		第7分区
A 9660	A 9663	000	156	12	336	10.7	03430	065		125	03425	（余裕率-77%）						03425	360 ⌊・ x 360	170	075	00791	4528 4526	44820 44800		第7分区
A 9661	A 9662	042	042	184	184	9.0	03560	065	034	034	00969	（余裕率57%）						00969	240 ⌊・ x 240	5090	318	01525	6023 5086	59890 50520		第7分区
A 9662	A 9663	029	071	140	324	10.6	03430	065	024	058	01589	（余裕率-15%）						01589	240 ⌊・ x 240	4000	282	01352	5086 4526	50520 44920		第7分区
A 9663	A 9668	006	233	39	375	11.2	03400	065	005	188	05114	（余裕率19%）						05114	360 ⌊・ x 360	10080	578	06088	4526 4133	44800 40870		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 9664	A 9665	034	034	105	105	8.2	03640	065	028	028	00815	（余裕率144%）						00815	240 x 240	2160	207	01987	5813 / 5586	57790 / 55520		第7分区
A 9665	A 9667	043	077	125	230	9.6	03520	065	035	063	01777	（余裕率70%）						01777	240 x 240	4970	315	03014	5586 / 4965	55520 / 49310		第7分区
A 9666	A 9667	007	007	31	31	7.3	03720	065	006	006	00179	（余裕率1392%）						00179	240 x 240	3900	279	02670	5086 / 4965	50520 / 49310		第7分区
A 9667	A 9668	040	124	138	368	11.1	03400	065	033	102	02774	（余裕率20%）						02774	240 x 240	6030	347	03320	4965 / 4133	49310 / 40990		第7分区
A 9668	A 9669	018	375	92	467	12.2	03320	065	015	305	08113	（余裕率-7%）						08113	400 x 400	8620	574	07564	4133 / 3340	40830 / 32900		第7分区
A 9669	out_65	000	769	14	637	14.1	03190	065		628	16014	（余裕率3%）						16014	1100 x 800	350	209	16573	3340 / 3340	31550 / 31501	085 / 090	既設，第7分区
A 9670	A 9674	031	031	90	90	8.0	03650	065	025	025	00730	（余裕率141%）						00730	240 x 240	1690	184	01757	6111 / 5959	60770 / 59250		第7分区
A 9671	A 9673	013	013	41	41	7.5	03710	065	011	011	00327	（余裕率347%）						00327	240 x 240	1170	153	01462	6331 / 6283	62970 / 62490		第7分区
A 9672	A 9673	012	012	38	38	7.4	03710	065	010	010	00297	（余裕率857%）						00297	240 x 240	4420	297	02842	6451 / 6283	64170 / 62490		第7分区
A 9673	A 9674	011	036	39	80	7.9	03670	065	009	030	00882	（余裕率342%）						00882	240 x 240	8310	407	03897	6283 / 5959	62490 / 59250		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9674	A 9676	012	079	42	132	8.5	03620	065	010	065	01885	（余裕率90%）						01885	240 ㍑ x 240	7000	373	03577	5959 5665	59250 56310		第7分区
A 9675	A 9676	020	020	56	56	7.6	03690	065	016	016	00472	（余裕率286%）						00472	240 ㍑ x 240	1820	190	01824	5767 5665	57330 56310		第7分区
A 9676	A 9681	013	112	41	173	8.9	03570	065	011	092	02631	（余裕率40%）						02631	240 ㍑ x 240	7460	385	03692	5665 5359	56310 53250		第7分区
A 9677	A 9678	014	014	39	39	7.4	03710	065	011	011	00327	（余裕率416%）						00327	240 ㍑ x 240	1560	176	01688	5828 5767	57940 57330		第7分区
A 9678	A 9680	007	021	39	78	7.9	03670	065	006	017	00500	（余裕率622%）						00500	240 ㍑ x 240	7130	377	03610	5767 5489	57330 54550		第7分区
A 9679	A 9680	014	014	36	36	7.4	03710	065	011	011	00327	（余裕率239%）						00327	240 ㍑ x 240	670	116	01107	5513 5489	54790 54550		第7分区
A 9680	A 9681	022	057	73	151	8.7	03600	065	018	046	01325	（余裕率36%）						01325	240 ㍑ x 240	1780	188	01804	5489 5359	54550 53250		第7分区
A 9681	A 9683	011	180	42	215	9.4	03540	065	009	147	04160	（余裕率-19%）						04160	240 ㍑ x 240	6170	351	03358	5359 5100	53250 50660		第7分区
A 9682	A 9683	008	008	38	38	7.4	03710	065	007	007	00208	（余裕率45%）						00208	240 ㍑ x 240	050	032	00302	5102 5100	50680 50660		第7分区
A 9683	A 9685	010	198	39	254	9.8	03500	075	009	163	04564	（余裕率-1%）						04564	⊙ 450	2500	283	04508	5100 5000	49287 48312	123 120	既設，ヒューム管，第5・ｴ[
A 9684	A 9685	033	033	77	77	7.9	03670	075	031	031	00911	（余裕率166%）						00911	240 ㍑ x 240	3220	253	02426	5248 5000	52140 49660		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9685	A 9687	012	243	42	296	10.3	03470	075	011	205	05699	（余裕率-21%）						05699	⊙ 450	2500	283	04508	5000 4700	47337 46812	218 -030	既設，ヒューム管，第5・±
A 9686	A 9687	018	018	52	52	7.6	03700	075	017	017	00503	（余裕率286%）						00503	240 □ x 240	2060	203	01940	4807 4700	47730 46660		第5分区
A 9687	A 9691	016	277	46	342	10.8	03420	075	015	237	06494	（余裕率-18%）						06494	⊙ 500	2000	272	05340	4700 4350	44158 41758	230 120	既設，ヒューム管，第5・±
A 9688	A 9689	007	007	33	33	7.4	03720	075	007	007	00209	（余裕率1651%）						00209	240 □ x 240	7330	382	03660	5185 4943	51510 49090		第5分区
A 9689	A 9690	024	031	67	100	8.1	03640	075	023	030	00873	（余裕率121%）						00873	240 □ x 240	2030	201	01926	4943 4807	49090 47730		第5分区
A 9690	A 9691	022	053	87	187	9.1	03560	075	021	051	01454	（余裕率113%）						01454	240 □ x 240	5250	323	03098	4807 4350	47730 43160		第5分区
A 9691	A 9697	025	355	63	405	11.5	03360	075	023	311	08366	（余裕率15%）						08366	600 □ x 900	500	198	09602	4350 4330	41758 41443	064 076	既設，第5分区
A 9692	A 9694	014	014	32	32	7.4	03720	075	013	013	00387	（余裕率-7%）						00387	240 □ x 240	280	075	00358	4697 4688	46630 46540		第5分区
A 9693	A 9694	008	008	25	25	7.3	03720	075	008	008	00238	（余裕率995%）						00238	240 □ x 240	3720	272	02607	4781 4688	47470 46540		第5分区
A 9694	A 9696	013	035	42	74	7.8	03670	075	012	033	00970	（余裕率222%）						00970	240 □ x 240	5330	326	03121	4688 4464	46540 44300		第5分区
A 9695	A 9696	035	035	61	61	7.7	03690	075	033	033	00974	（余裕率44%）						00974	240 □ x 240	4280	292	01398	4725 4464	46910 44300		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9696	A 9697	014	084	41	115	8.3	03630	075	013	079	02291	（余裕率7%）						02291	240 □ x 240	3270	255	02445	4464 4330	44300 42960		第5分区
A 9697	A 9699	012	451	28	433	11.8	03340	075	011	401	10707	（余裕率-10%）						10707	600 ⊡ x 900	500	198	09602	4330 4303	41443 41306	076 062	既設，第5分区
A 9698	A 9699	031	031	86	86	8.0	03660	075	029	029	00850	（余裕率251%）						00850	240 □ x 240	4870	311	02983	4722 4303	46880 42690		第5分区
A 9699	A 9701	015	497	45	478	12.3	03310	075	014	444	11766	（余裕率-18%）						11766	600 ⊡ x 900	500	198	09602	4303 4259	41306 41084	062 041	既設，第5分区
A 9700	A 9701	012	012	66	66	7.7	03680	075	011	011	00323	（余裕率1009%）						00323	240 □ x 240	7020	374	03582	4722 4259	46880 42250		第5分区
A 9701	out_66	000	509	8	486	12.4	03300	075		455	12012	（余裕率-20%）						12012	600 ⊡ x 900	500	198	09602	4259 4250	41084 41043	041 036	既設，第5分区
A 9702	A 9703	016	016	46	46	7.5	03700	075	015	015	00444	（余裕率404%）						00444	240 □ x 240	2740	234	02238	6364 6238	63300 62040		第5分区
A 9703	A 9705	002	018	18	64	7.7	03680	075	002	017	00500	（余裕率282%）						00500	240 □ x 240	2000	200	01912	6238 6202	62040 61680		第5分区
A 9704	A 9705	004	004	14	14	7.2	03730	075	004	004	00119	（余裕率2253%）						00119	240 □ x 240	4290	292	02800	6262 6202	62280 61680		第5分区
A 9705	A 9708	007	029	38	102	8.1	03640	075	007	028	00815	（余裕率215%）						00815	240 □ x 240	3610	268	02569	6202 6065	61680 60310		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A 9706	A 9707	009	009	33	33	7.4	03720	075	008	008	00238	（余裕率733%）						00238	240 x 240	2150	207	01982	6213 / 6142	61790 / 61080		第5分区
A 9707	A 9708	011	020	38	71	7.8	03680	075	010	018	00529	（余裕率264%）						00529	240 x 240	2030	201	01926	6142 / 6065	61080 / 60310		第5分区
A 9708	A 9710	020	069	59	161	8.8	03590	075	019	065	01866	（余裕率90%）						01866	240 x 240	6900	371	03551	6065 / 5658	60310 / 56240		第5分区
A 9709	A 9710	017	017	52	52	7.6	03700	075	016	016	00474	（余裕率531%）						00474	240 x 240	4900	312	02993	5913 / 5658	58790 / 56240		第5分区
A 9710	A 9713	016	102	48	209	9.3	03540	075	015	096	02717	（余裕率36%）						02717	240 x 240	7500	387	03702	5658 / 5298	56240 / 52640		第5分区
A 9711	A 9712	022	022	77	77	7.9	03670	075	021	021	00617	（余裕率461%）						00617	240 x 240	6560	361	03462	6142 / 5637	61080 / 56030		第5分区
A 9712	A 9713	025	047	77	154	8.7	03590	075	023	044	01263	（余裕率125%）						01263	240 x 240	4400	296	02836	5637 / 5298	56030 / 52640		第5分区
A 9713	A 9715	014	163	40	249	9.8	03510	075	013	153	04299	（余裕率-11%）						04299	240 x 240	7920	397	03805	5298 / 4981	52640 / 49470		第5分区
A 9714	A 9715	029	029	80	80	7.9	03670	075	027	027	00794	（余裕率227%）						00794	240 x 240	3690	271	02597	5276 / 4981	52420 / 49470		第5分区
A 9715	A 9717	009	201	39	288	10.2	03470	075	008	188	05226	（余裕率-25%）						05226	240 x 240	8490	411	03939	4981 / 4650	49470 / 46160		第5分区
A 9716	A 9717	023	023	72	72	7.8	03670	075	022	022	00647	（余裕率381%）						00647	240 x 240	5310	325	03115	5032 / 4650	49980 / 46160		第5分区
A 9717	A 9723	006	230	42	330	10.7	03430	075	006	216	05918	（余裕率-51%）						05918	240 x 240	4520	300	02874	4650 / 4460	46160 / 44260		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9718	A 9719	009	009	34	34	7.4	03720	075	008	008	00238	（余裕率1010%）						00238	240 □ x 240	3820	276	02642	5406 5276	53720 52420		第5分区
A 9719	A 9720	010	019	43	77	7.9	03670	075	009	017	00500	（余裕率544%）						00500	240 □ x 240	5670	336	03219	5276 5032	52420 49980		第5分区
A 9720	A 9722	008	027	35	112	8.2	03630	075	008	025	00725	（余裕率421%）						00725	240 □ x 240	7800	394	03776	5032 4759	49980 47250		第5分区
A 9721	A 9722	005	005	16	16	7.2	03730	075	005	005	00149	（余裕率2005%）						00149	240 □ x 240	5380	327	03136	4845 4759	48110 47250		第5分区
A 9722	A 9723	021	053	66	178	9.0	03570	075	020	050	01430	（余裕率101%）						01430	240 □ x 240	4530	300	02877	4759 4460	47250 44260		第5分区
A 9723	A 9725	006	289	41	371	11.1	03400	075	006	272	07398	（余裕率-35%）						07398	⊙ 500	1600	243	04776	4460 4270	41358 40702	270 146	既設，ヒューム管，第5・±
A 9724	A 9725	013	013	42	42	7.5	03710	075	012	012	00356	（余裕率845%）						00356	240 □ x 240	6190	351	03363	4530 4270	44960 42360		第5分区
A 9725	A 9733	018	320	79	450	12.0	03330	075	017	301	08007	（余裕率-33%）						08007	⊙ 500	2000	272	05340	4270 4100	40702 39058	146 140	既設，ヒューム管，第5・±
A 9726	A 9728	026	026	76	76	7.8	03670	075	024	024	00706	（余裕率427%）						00706	240 □ x 240	7590	389	03724	6213 5636	61790 56020		第5分区
A 9727	A 9728	010	010	34	34	7.4	03720	075	009	009	00268	（余裕率-13%）						00268	240 □ x 240	030	024	00234	5637 5636	56030 56020		第5分区
A 9728	A 9729	012	048	39	115	8.3	03630	075	011	044	01276	（余裕率157%）						01276	240 □ x 240	5900	343	03284	5636 5406	56020 53720		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9729	A 9730	013	061	40	155	8.7	03590	075	012	056	01607	（余裕率109%）						01607	240 □ x 240	6180	351	03361	5406 5159	53720 51250		第5分区
A 9730	A 9731	014	075	45	200	9.2	03550	075	013	069	01960	（余裕率82%）						01960	240 □ x 240	6980	373	03572	5159 4845	51250 48110		第5分区
A 9731	A 9732	013	088	47	247	9.7	03510	075	012	081	02276	（余裕率53%）						02276	240 □ x 240	6620	363	03478	4845 4534	48110 45000		第5分区
A 9732	A 9733	011	099	49	296	10.3	03470	075	010	091	02530	（余裕率59%）						02530	240 □ x 240	8860	420	04024	4534 4100	45000 40660		第5分区
A 9733	A 9761	008	427	43	493	12.5	03300	075	008	400	10560	（余裕率-27%）						10560	⊙ 700	700	201	07749	4100 4080	38429 38128	181 191	既設，ヒューム管，第5・±
A 9734	A 9737	048	048	129	129	8.4	03620	075	045	045	01305	（余裕率63%）						01305	240 □ x 240	2490	223	02133	6221 5900	61870 58660		第5分区
A 9735	A 9736	027	027	67	67	7.7	03680	075	025	025	00735	（余裕率245%）						00735	240 □ x 240	3510	264	02533	6336 6101	63020 60670		第5分区
A 9736	A 9737	010	037	40	107	8.2	03640	075	009	034	00989	（余裕率207%）						00989	240 □ x 240	5030	317	03032	6101 5900	60670 58660		第5分区
A 9737	A 9739	007	092	38	167	8.9	03580	075	007	086	02460	（余裕率-17%）						02460	240 □ x 240	2260	212	02032	5900 5814	58660 57800		第5分区
A 9738	A 9739	012	012	59	59	7.7	03690	075	011	011	00325	（余裕率148%）						00325	240 □ x 240	1420	168	00805	5898 5814	58640 57800		第5分区
A 9739	A 9753	024	128	120	287	10.2	03470	075	023	120	03336	（余裕率-10%）						03336	300 □ x 300	6540	413	03016	5814 5029	57740 49890		第5分区
A 9740	A 9741	011	011	36	36	7.4	03710	075	010	010	00297	（余裕率994%）						00297	240 □ x 240	5780	339	03250	6221 6013	61870 59790		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9741	A 9742	026	037	79	115	8.3	03630	075	024	034	00986	（余裕率139%）						00986	240 □ x 240	3040	246	02357	6013 5773	59790 57390		第5分区
A 9742	A 9744	011	048	43	158	8.8	03590	075	010	044	01263	（余裕率65%）						01263	240 □ x 240	2370	217	02081	5773 5671	57390 56370		第5分区
A 9743	A 9744	011	011	33	33	7.4	03720	075	010	010	00298	（余裕率1095%）						00298	240 □ x 240	6940	372	03561	5900 5671	58660 56370		第5分区
A 9744	A 9752	026	085	79	237	9.6	03510	075	024	078	02192	（余裕率42%）						02192	240 □ x 240	5300	325	03112	5671 5252	56370 52180		第5分区
A 9745	A 9746	013	013	34	34	7.4	03720	075	012	012	00358	（余裕率757%）						00358	240 □ x 240	5150	320	03068	6013 5838	59790 58040		第5分区
A 9746	A 9748	017	030	67	101	8.1	03640	075	016	028	00815	（余裕率252%）						00815	240 □ x 240	4510	300	02871	5838 5536	58040 55020		第5分区
A 9747	A 9748	011	011	33	33	7.4	03720	075	010	010	00298	（余裕率1115%）						00298	240 □ x 240	7180	378	03622	5773 5536	57390 55020		第5分区
A 9748	A 9751	007	048	25	126	8.4	03620	075	007	045	01305	（余裕率144%）						01305	240 □ x 240	5560	333	03188	5536 5397	55020 53630		第5分区
A 9749	A 9750	015	015	43	43	7.5	03710	075	014	014	00416	（余裕率691%）						00416	240 □ x 240	5930	344	03292	5838 5583	58040 55490		第5分区
A 9750	A 9751	016	031	59	102	8.1	03640	075	015	029	00844	（余裕率184%）						00844	240 □ x 240	3150	251	02399	5583 5397	55490 53630		第5分区
A 9751	A 9752	007	086	46	172	8.9	03570	075	007	081	02317	（余裕率4%）						02317	240 □ x 240	3150	251	02399	5397 5252	53630 52180		第5分区
A 9752	A 9753	006	177	35	272	10.0	03480	075	006	165	04587	（余裕率-26%）						04587	240 □ x 240	6370	356	03412	5252 5029	52180 49950		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9753	A 9755	011	316	67	354	10.9	03410	075	010	295	08054	（余裕率-16%）						08054	400 ⌊･⌋ x 400	6870	512	06753	5029 4569	49790 45190		第5分区
A 9754	A 9755	033	033	105	105	8.2	03640	075	031	031	00902	（余裕率282%）						00902	240 ⌊･⌋ x 240	6500	360	03447	5252 4569	52180 45350		第5分区
A 9755	A 9761	018	367	74	428	11.8	03350	075	017	343	09192	（余裕率-28%）						09192	400 ⌊･⌋ x 400	6610	503	06624	4569 4080	45190 40300		第5分区
A 9756	A 9758	013	013	58	58	7.6	03690	075	012	012	00354	（余裕率130%）						00354	240 ⌊･⌋ x 240	1450	170	00814	5898 5814	58640 57800		第5分区
A 9757	A 9758	007	007	33	33	7.4	03720	075	007	007	00209	（余裕率992%）						00209	240 ⌊⌋ x 240	2850	238	02282	5908 5814	58740 57800		第5分区
A 9758	A 9760	025	045	122	180	9.0	03560	075	023	042	01197	（余裕率43%）						01197	240 ⌊･⌋ x 240	6430	358	01714	5814 5029	57800 49950		第5分区
A 9759	A 9760	006	006	31	31	7.3	03720	075	006	006	00179	（余裕率1446%）						00179	240 ⌊⌋ x 240	4190	289	02767	5159 5029	51250 49950		第5分区
A 9760	A 9761	028	079	139	319	10.5	03440	075	026	074	02035	（余裕率-13%）						02035	240 ⌊･⌋ x 240	6830	369	01767	5029 4080	49950 40460		第5分区
A 9761	out_ 67	000	873	28	521	12.8	03280	075		817	21405	（余裕率-24%）						21405	⊙ 900	800	255	16192	4080 4080	38128 37904	170 192	既設，ヒューム管，第5・ｴ[
A 9762	A 9764	045	045	147	147	8.6	03600	075	042	042	01210	（余裕率178%）						01210	240 ⌊⌋ x 240	6200	351	03366	4123 3212	40890 31780		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9763	A 9764	028	028	138	138	8.5	03610	075	026	026	00751	（余裕率125%）						00751	240 □・ x 240	6220	352	01686	4070 3212	40360 31780		第5分区
A 9764	A 9769	007	080	57	204	9.3	03550	075	007	075	02130	（余裕率-54%）						02130	240 □・ x 240	2110	205	00982	3212 3092	31780 30580		第5分区
A 9765	A 9769	036	036	187	187	9.1	03560	075	034	034	00969	（余裕率60%）						00969	240 □・ x 240	5230	323	01546	4070 3092	40360 30580		第5分区
A 9766	A 9768	047	047	148	148	8.6	03600	075	044	044	01267	（余裕率85%）						01267	240 □・□ x 240	2990	244	02338	3698 3255	36640 32210		第5分区
A 9767	A 9768	010	010	52	52	7.6	03700	075	009	009	00266	（余裕率459%）						00266	240 □・ x 240	4830	310	01486	3506 3255	34720 32210		第5分区
A 9768	A 9769	007	064	37	185	9.1	03560	075	007	060	01710	（余裕率-17%）						01710	240 □・ x 240	4410	296	01419	3255 3092	32210 30580		第5分区
A 9769	A 9771	000	180	10	214	9.4	03540	075		169	04783	（余裕率-94%）						04783	240 □・ x 240	200	063	00302	3092 3090	30580 30560		第5分区
A 9770	A 9771	022	022	87	87	8.0	03660	075	021	021	00615	（余裕率140%）						00615	240 □・ x 240	4780	309	01478	3506 3090	34720 30560		第5分区
A 9771	out_ 68	000	202	84	298	10.3	03460	075		190	05263	（余裕率131%）						05263	600 □・ x 900	800	250	1.2146	3090 2958	29172 28500	063 -002	既設，第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9772	A 9773	010	010	35	35	7.4	03720	075	009	009	00268	（余裕率547%）						00268	240 ⌀ x 240	6570	362	01733	6451 6221	64170 61870		第5分区
A 9773	A 9775	007	017	38	73	7.8	03670	075	007	016	00470	（余裕率597%）						00470	240 ⌀ x 240	5870	342	03275	6221 5998	61870 59640		第5分区
A 9774	A 9775	014	014	58	58	7.6	03690	075	013	013	00384	（余裕率15%）						00384	240 ⌀ x 240	430	093	00443	6023 5998	59890 59640		第5分区
A 9775	A 9777	052	083	215	288	10.2	03470	075	049	078	02168	（余裕率-33%）						02168	240 ⌀ x 240	4600	303	01450	5998 5010	59640 49760		第5分区
A 9776	A 9777	050	050	208	208	9.3	03540	075	047	047	01330	（余裕率11%）						01330	240 ⌀ x 240	4750	308	01473	5998 5010	59640 49760		第5分区
A 9777	A 9779	003	136	20	308	10.4	03450	075	003	128	03533	（余裕率28%）						03533	⊙ 450	2500	283	04508	5010 5090	48412 47112	120 330	既設，ヒューム管，第5・±
A 9778	A 9779	020	020	104	104	8.2	03640	075	019	019	00553	（余裕率432%）						00553	240 ⌀ x 240	4740	307	02943	5583 5090	55490 50560		第5分区
A 9779	out_69	000	156	70	378	11.2	03390	075		147	03984	（余裕率13%）						03984	⊙ 450	2500	283	04508	5090 4100	45912 40000	450 051	既設，ヒューム管，第5・±
A 9780	A 9782	024	024	94	94	8.0	03650	075	023	023	00672	（余裕率343%）						00672	240 ⌀ x 240	4850	311	02977	6645 6189	66110 61550		第5分区
A 9781	A 9782	011	011	44	44	7.5	03710	075	010	010	00297	（余裕率379%）						00297	240 ⌀ x 240	1110	149	01424	6238 6189	62040 61550		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9782	A 9785	003	038	29	123	8.4	03630	075	003	036	01044	（余裕率243%）						01044	300 ⌊･ x 300	9210	490	03579	6189 5922	61490 58820		第5分区
A 9783	A 9785	021	021	70	70	7.8	03680	075	020	020	00588	（余裕率407%）						00588	240 ⌊⌊ x 240	4860	311	02980	6262 5922	62280 58880		第5分区
A 9784	A 9785	003	003	14	14	7.2	03730	075	003	003	00089	（余裕率1625%）						00089	240 ⌊⌊ x 240	1290	160	01535	5940 5922	59060 58880		第5分区
A 9785	A 9787	012	074	48	171	8.9	03570	075	011	070	02002	（余裕率170%）						02002	300 ⌊⌊ x 300	5250	370	05404	5922 5670	58820 56300		第5分区
A 9786	A 9787	014	014	33	33	7.4	03720	075	013	013	00387	（余裕率923%）						00387	240 ⌊⌊ x 240	8580	413	03960	5953 5670	59190 56360		第5分区
A 9787	A 9790	012	100	39	210	9.3	03540	075	011	094	02660	（余裕率121%）						02660	300 ⌊⌊ x 300	6210	403	05878	5670 5428	56300 53880		第5分区
A 9788	A 9789	007	007	35	35	7.4	03720	075	007	007	00209	（余裕率1492%）						00209	240 ⌊⌊ x 240	6060	347	03328	5940 5728	59060 56940		第5分区
A 9789	A 9790	023	030	66	101	8.1	03640	075	022	029	00844	（余裕率242%）						00844	240 ⌊⌊ x 240	4550	301	02884	5728 5428	56940 53940		第5分区
A 9790	A 9791	018	148	41	251	9.8	03510	075	017	140	03934	（余裕率56%）						03934	300 ⌊⌊ x 300	6780	421	06141	5428 5150	53880 51100		第5分区
A 9791	A 9798	007	155	38	289	10.2	03470	075	007	147	04087	（余裕率13%）						04087	300 ⌊⌊ x 300	3840	317	04622	5150 5004	51100 49640		第5分区
A 9792	A 9794	013	013	47	47	7.5	03700	075	012	012	00355	（余裕率477%）						00355	240 ⌊⌊ x 240	2300	214	02050	6262 6154	62280 61200		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9793	A 9794	012	012	34	34	7.4	03720	075	011	011	00328	（余裕率444%）						00328	240 □ x 240	1740	186	01783	6213 6154	61790 61200		第5分区
A 9794	A 9795	014	039	40	87	8.0	03660	075	013	036	01055	（余裕率187%）						01055	240 □ x 240	5030	317	03032	6154 5953	61200 59190		第5分区
A 9795	A 9797	007	046	38	125	8.4	03630	075	007	043	01247	（余裕率116%）						01247	240 □ x 240	3970	281	02694	5953 5802	59190 57680		第5分区
A 9796	A 9797	012	012	55	55	7.6	03690	075	011	011	00325	（余裕率175%）						00325	240 ･ x 240	1750	187	00894	5898 5802	58640 57680		第5分区
A 9797	A 9798	025	083	119	244	9.7	03510	075	023	077	02164	（余裕率-19%）						02164	240 ･ x 240	6710	366	01751	5802 5004	57680 49700		第5分区
A 9798	A 9799	020	258	85	374	11.2	03400	075	019	243	06610	（余裕率-53%）						06610	300 ･ x 300	6950	426	03109	5004 4413	49640 43730		第5分区
A 9799	A 9802	006	264	30	404	11.5	03370	075	006	249	06723	（余裕率-60%）						06723	300 ･ x 300	5300	372	02715	4413 4254	43730 42140		第5分区
A 9800	A 9801	041	041	71	71	7.8	03680	075	038	038	01117	（余裕率251%）						01117	240 □ x 240	8390	409	03916	5150 4554	51160 45200		第5分区
A 9801	A 9802	011	052	56	127	8.4	03620	075	010	048	01392	（余裕率125%）						01392	240 □ x 240	5360	327	03130	4554 4254	45200 42200		第5分区
A 9802	out_ 70	000	316	3	407	11.5	03360	075		297	07989	（余裕率137%）						07989	900 ･ x 800	800	292	18942	4254 4257	41524 41500	002 007	既設，第5分区
A 9803	A 9804	011	011	44	44	7.5	03710	065	009	009	00267	（余裕率357%）						00267	300 ･ x 300	1070	167	01220	3111 3064	30710 30240		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9804	(023)																								区域外
A 9804	A 9805	000	(023) 011	152	196	9.2	03560	065		018	00513	（余裕率-31%）						00513	300 ⌀ x 300	090	049	00354	3064 3050	30240 30100		第7分区
	A 9805	(142)																								区域外
A 9805	A 9806	061	(165) 072	257	453	12.0	03330	065	050	121	03219	（余裕率-95%）						03219	300 ⌀ x 300	020	023	00167	3050 3045	30100 30050		第4分区
	A 9806	(045)																								区域外
A 9806	out_201	000	(210) 072	137	590	13.6	03220	065		138	03560	（余裕率-81%）						03560	300 ⌀ x 300	330	093	00677	3045 3000	30050 29600		第4分区
A 9807	A 9808	025	025	67	67	7.7	03680	075	023	023	00676	（余裕率162%）						00676	240 ⌀ x 240	1720	185	01773	6451 6336	64170 63020		第5分区
A 9808	A 9810	011	036	40	107	8.2	03640	075	010	033	00960	（余裕率73%）						00960	240 ⌀ x 240	1500	173	01656	6336 6276	63020 62420		第5分区
A 9809	A 9810	011	011	38	38	7.4	03710	075	010	010	00297	（余裕率448%）						00297	240 ⌀ x 240	1450	170	01628	6331 6276	62970 62420		第5分区
A 9810	A 9811	012	059	39	146	8.6	03600	075	011	054	01555	（余裕率79%）						01555	240 ⌀ x 240	4230	290	02780	6276 6111	62420 60770		第5分区
A 9811	A 9813	026	085	72	218	9.4	03530	075	024	078	02200	（余裕率4%）						02200	240 ⌀ x 240	2860	239	02286	6111 5905	60770 58710		第5分区
A 9812	A 9813	029	029	73	73	7.8	03670	075	027	027	00794	（余裕率179%）						00794	240 ⌀ x 240	2680	231	02213	6101 5905	60670 58710		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec・ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9813	A 9815	007	121	38	256	9.8	03500	075	007	112	03136	（余裕率-29%）						03136	240 x 240	2710	232	02225	5905 5802	58710 57680		第5分区
A 9814	A 9815	012	012	56	56	7.6	03690	075	011	011	00325	（余裕率172%）						00325	240 x 240	1710	185	00884	5898 5802	58640 57680		第5分区
A 9815	A 9824	024	157	120	376	11.2	03400	075	023	146	03971	（余裕率-23%）						03971	300 x 300	6650	417	03041	5802 5004	57620 49640		第5分区
A 9816	A 9817	007	007	31	31	7.3	03720	075	007	007	00209	（余裕率1855%）						00209	240 x 240	9130	426	04085	6111 5828	60770 57940		第5分区
A 9817	A 9819	023	030	74	105	8.2	03640	075	022	029	00844	（余裕率139%）						00844	240 x 240	2220	210	02014	5828 5664	57940 56300		第5分区
A 9818	A 9819	010	010	32	32	7.4	03720	075	009	009	00268	（余裕率1284%）						00268	240 x 240	7530	387	03710	5905 5664	58710 56300		第5分区
A 9819	A 9821	012	052	40	145	8.6	03600	075	011	049	01411	（余裕率144%）						01411	240 x 240	6480	359	03441	5664 5405	56300 53710		第5分区
A 9820	A 9821	029	029	77	77	7.9	03670	075	027	027	00794	（余裕率102%）						00794	240 x 240	1400	167	01600	5513 5405	54790 53710		第5分区
A 9821	A 9823	009	090	39	184	9.0	03560	075	008	084	02394	（余裕率45%）						02394	240 x 240	6620	363	03478	5405 5147	53710 51130		第5分区
A 9822	A 9823	031	031	81	81	7.9	03660	075	029	029	00850	（余裕率78%）						00850	240 x 240	1250	158	01511	5248 5147	52140 51130		第5分区
A 9823	A 9824	009	130	37	221	9.5	03530	075	008	121	03412	（余裕率-22%）						03412	240 x 240	3860	277	02656	5147 5004	51130 49700		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9824	A 9828	016	303	85	461	12.1	03320	075	015	282	07501	（余裕率-59%）						07501	300 ･ x 300	6950	426	03109	5004 4413	49640 43730		第5分区
A 9825	A 9827	028	028	75	75	7.8	03670	075	026	026	00764	（余裕率251%）						00764	240 ･ x 240	3930	280	02680	4943 4648	49090 46140		第5分区
A 9826	A 9827	014	014	35	35	7.4	03720	075	013	013	00387	（余裕率407%）						00387	240 ･ x 240	2110	205	01964	4722 4648	46880 46140		第5分区
A 9827	A 9828	009	051	38	113	8.3	03630	075	008	047	01363	（余裕率147%）						01363	240 ･ x 240	6180	351	03361	4648 4413	46140 43790		第5分区
A 9828	out_ 202	004	358	39	500	12.6	03290	075	004	333	08758	（余裕率-69%）						08758	300 ･ x 300	5280	371	02710	4413 4207	43730 41670		第5分区
	A 9829	(001)																								区域外
A 9829	A 9830	018	(001) 018	67	67	7.7	03680	070	016	016	00470	（余裕率419%）						00470	300 ･ x 300	1070	167	02440	3830 3758	37900 37180		第8分区
	A 9830	(046)																								区域外
A 9830	A 9831	029	(047) 047	133	200	9.2	03550	070	025	058	01647	（余裕率-36%）						01647	300 ･ x 300	810	145	01061	3758 3650	37180 36100		第8分区
	A 9831	(016)																								区域外
A 9831	A 9833	051	(063) 098	134	334	10.7	03430	070	045	109	02987	（余裕率-49%）						02987	360 ･ x 360	620	143	01510	3650 3567	36040 35210		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9832	(007)																								区域外
A 9832	A 9833		(007)																							第8分区
		015	015	34	34	7.4	03720	070	013	016	00477	（余裕率172%）						00477	300 ∣･∣ x 300	1210	178	01297	3608 3567	35680 35270		
A 9833	A 9834		(070)																							第8分区
		011	124	27	361	11.0	03400	070	010	135	03672	（余裕率-83%）						03672	360 ∣･∣ x 360	110	060	00636	3567 3564	35210 35180		
	A 9834	(042)																								区域外
A 9834	out_ 203		(112)																							第8分区
		022	146	103	464	12.2	03320	070	019	170	04522	（余裕率-56%）						04522	360 ∣･∣ x 360	1090	190	02002	3564 3452	35180 34060		
A 9835	A 9837																									第5分区
		023	023	67	67	7.7	03680	075	022	022	00647	（余裕率155%）						00647	300 ∣.∣ x 300	490	113	01651	2846 2813	28060 27730		
A 9836	A 9837																									第5分区
		014	014	45	45	7.5	03700	075	013	013	00385	（余裕率478%）						00385	300 ∣.∣ x 300	890	152	02225	2853 2813	28130 27730		
A 9837	A 9839																									第5分区
		010	047	40	107	8.2	03640	075	009	044	01280	（余裕率65%）						01280	300 ∣.∣ x 300	800	145	02110	2813 2781	27730 27410		
A 9838	A 9839																									第5分区
		017	017	71	71	7.8	03680	075	016	016	00470	（余裕率102%）						00470	300 ∣･∣ x 300	650	130	00951	2827 2781	27870 27410		
A 9839	A 9841																									第5分区
		032	096	99	206	9.3	03550	075	030	090	02556	（余裕率-63%）						02556	300 ∣･∣ x 300	660	131	00958	2781 2716	27410 26760		
A 9840	A 9841																									第5分区
		014	014	39	39	7.4	03710	075	013	013	00386	（余裕率93%）						00386	300 ∣.∣ x 300	100	051	00746	2720 2716	26800 26760		

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9841	A 9851	033	143	134	340	10.8	03430	075	031	134	03672	（余裕率-60%）						03672	300 x 300	1570	202	01478	2716 2506	26760 24660		第5分区
A 9842	A 9844	018	018	52	52	7.6	03700	075	017	017	00503	（余裕率232%）						00503	300 x 300	500	114	01668	2691 2665	26510 26250		第5分区
A 9843	A 9844	008	008	40	40	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率1114%）						00238	300 x 300	1500	198	02889	2725 2665	26850 26250		第5分区
A 9844	A 9846	024	050	64	116	8.3	03630	075	023	048	01392	（余裕率8%）						01392	300 x 300	410	103	01510	2665 2639	26250 25990		第5分区
A 9845	A 9846	012	012	40	40	7.4	03710	075	011	011	00327	（余裕率928%）						00327	300 x 300	2030	230	03360	2720 2639	26800 25990		第5分区
A 9846	A 9850	015	077	49	165	8.8	03580	075	014	073	02088	（余裕率34%）						02088	300 x 300	1410	192	02801	2639 2570	25990 25300		第5分区
A 9847	A 9849	017	017	63	63	7.7	03680	075	016	016	00470	（余裕率417%）						00470	300 x 300	1060	166	02428	2731 2664	26910 26240		第5分区
A 9848	A 9849	020	020	54	54	7.6	03690	075	019	019	00561	（余裕率329%）						00561	300 x 300	1040	165	02405	2720 2664	26800 26240		第5分区
A 9849	A 9850	037	074	93	156	8.7	03590	075	035	070	02009	（余裕率18%）						02009	300 x 300	1010	162	02370	2664 2570	26240 25300		第5分区
A 9850	A 9851	011	162	46	211	9.3	03540	075	010	153	04330	（余裕率-36%）						04330	300 x 300	1390	191	02781	2570 2506	25300 24660		第5分区
A 9851	A 9857	008	313	42	382	11.2	03390	075	008	295	07995	（余裕率-90%）						07995	300 x 300	450	108	00791	2506 2487	24660 24470		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9852	A 9853	038	038	151	151	8.7	03600	075	036	036	01037	（余裕率10%）						01037	300 ⌀ x 300	940	157	01143	2827 2685	27870 26450		第5分区
A 9853	A 9855	051	089	168	319	10.5	03440	075	048	084	02310	（余裕率-45%）						02310	300 ⌀ x 300	1170	175	01276	2685 2488	26450 24480		第5分区
A 9854	A 9855	013	013	53	53	7.6	03700	075	012	012	00355	（余裕率404%）						00355	360 ⌀ x 360	870	170	01789	2534 2488	24880 24420		第5分区
A 9855	A 9857	000	102	17	336	10.7	03430	075		096	02630	（余裕率-82%）						02630	360 ⌀ x 360	060	045	00470	2488 2487	24420 24410		第5分区
A 9856	A 9857	029	029	121	121	8.3	03630	075	027	027	00783	（余裕率237%）						00783	360 ⌀ x 360	1890	250	02636	2716 2487	26700 24410		第5分区
A 9857	A 9862	000	444	20	402	11.5	03370	075		418	11286	（余裕率-95%）						11286	360 ⌀ x 360	100	058	00606	2487 2485	24410 24390		第5分区
A 9858	A 9862	030	030	124	124	8.4	03630	075	028	028	00812	（余裕率222%）						00812	360 ⌀ x 360	1860	248	02615	2716 2485	26700 24390		第5分区
A 9859	A 9861	015	015	59	59	7.7	03690	075	014	014	00413	（余裕率310%）						00413	360 ⌀ x 360	780	161	01693	2534 2488	24880 24420		第5分区
A 9860	A 9861	011	011	33	33	7.4	03720	075	010	010	00298	（余裕率346%）						00298	300 ⌀ x 300	1270	182	01329	2530 2488	24900 24480		第5分区
A 9861	A 9862	000	026	13	72	7.8	03670	075		024	00706	（余裕率30%）						00706	360 ⌀ x 360	230	087	00920	2488 2485	24420 24390		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9862	out_ 204	010	510	52	454	12.0	03330	075	009	479	12741	（余裕率-95%）						12741	360 ･ x 360	100	058	00606	2485 2480	24390 24340		第5分区
	A 9863	(021)																								区域外
A 9863	A 9864	025	(021) 025	151	151	8.7	03600	065	020	028	00806	（余裕率29%）						00806	300 ･ x 300	780	143	01042	5265 5147	52250 51070		第7分区
	A 9864	(020)																								区域外
A 9864	A 9865	024	(041) 049	115	266	10.0	03490	065	020	056	01562	（余裕率-10%）						01562	300 ･ x 300	1430	193	01410	5147 4982	51070 49420		第7分区
	A 9865	(051)																								区域外
A 9865	out_ 205	013	(092) 062	187	453	12.0	03330	065	011	086	02288	（余裕率12%）						02288	300 ･ x 300	4760	353	02573	4982 4091	49420 40510		第7分区
A 9866	A 9867	024	024	50	50	7.6	03700	065	020	020	00592	（余裕率232%）						00592	300 ･ x 300	2780	269	01966	4833 4694	47930 46540		第7分区
A 9867	A 9869	378	402	325	375	11.2	03400	065	307	327	08894	（余裕率-66%）						08894	300 ･ x 300	1610	205	02993	4694 4170	46540 41300		第7分区
A 9868	A 9869	050	050	117	117	8.3	03630	065	041	041	01189	（余裕率-20%）						01189	240 ･ x 240	1970	198	00949	4400 4170	43660 41360		第7分区
A 9869	out_ 206	011	463	60	435	11.8	03340	065	009	377	10066	（余裕率-87%）						10066	300 ･ x 300	1320	186	01355	4170 4091	41300 40510		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A 9870	(080)																								区域外
A 9870	A 9872		(080)																360				5265	52190		第7分区
		004	004	154	154	8.7	03590	065	003	033	00947	（余裕率78%）						00947	･ x 360	770	160	01683	5147	51010		
	A 9871	(102)																								区域外
A 9871	A 9872		(102)																300				5633	55930		第7分区
		000		106	106	8.2	03640	065		038	01106	（余裕率356%）						01106	･･ x 300	4580	346	05048	5147	51070		
	A 9872	(034)																								区域外
A 9872	A 9874		(216)																450				5147	50920		第7分区
		000	004	118	272	10.0	03480	065		084	02335	（余裕率81%）						02335	･ x 450	1400	251	04230	4982	49270		
	A 9873	(040)																								区域外
A 9873	A 9874		(040)																240				5348	53140		第7分区
		024	024	83	83	7.9	03660	065	020	035	01026	（余裕率177%）						01026	･･ x 240	4410	296	02839	4982	49480		
	A 9874	(098)																								区域外
A 9874	A 9875		(354)																450				4982	49270		第7分区
		000	028	140	412	11.6	03360	065		156	04196	（余裕率83%）						04196	･ x 450	4630	456	07693	4334	42790		
	A 9875	(006)																								区域外
A 9875	out_ 207		(360)																450				4334	42790		第7分区
		000	028	18	430	11.8	03350	065		158	04234	（余裕率450%）						04234	･ x 450	42500	1381	23306	3569	35140		

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9876	A 9878	032	032	158	158	8.8	03590	065	026	026	00746	（余裕率526%）						00746	300 ㍉ x 300	3920	320	04670	4884 4264	48440 42240		第7分区
A 9877	A 9878	046	046	132	132	8.5	03620	065	037	037	01073	（余裕率349%）						01073	300 ㍉ x 300	4180	330	04822	4816 4264	47760 42240		第7分区
A 9878	A 9880	005	083	38	196	9.2	03560	065	004	067	01910	（余裕率106%）						01910	300 ㍉ x 300	2790	270	03940	4264 4158	42240 41180		第7分区
A 9879	A 9880	047	047	138	138	8.5	03610	065	038	038	01098	（余裕率236%）						01098	300 ㍉ x 300	2450	253	03692	4496 4158	44560 41180		第7分区
A 9880	A 9884	040	170	126	322	10.6	03440	065	033	138	03795	（余裕率-16%）						03795	300 ㍉ x 300	1830	219	03191	4158 3928	41180 38880		第7分区
A 9881	A 9883	027	027	119	119	8.3	03630	065	022	022	00638	（余裕率436%）						00638	300 ㍉ x 300	2100	234	03418	4500 4250	44600 42100		第7分区
A 9882	A 9883	037	037	116	116	8.3	03630	065	030	030	00870	（余裕率534%）						00870	300 ㍉ x 300	5470	378	05516	4884 4250	48440 42100		第7分区
A 9883	A 9884	012	076	58	177	9.0	03570	065	010	062	01773	（余裕率213%）						01773	300 ㍉ x 300	5550	381	05556	4250 3928	42100 38880		第7分区
A 9884	out_208	013	259	88	410	11.6	03360	065	011	211	05676	（余裕率17%）						05676	300 ㍉ x 300	7920	455	06638	3928 3231	38880 31910		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9885	A 9886	038	038	254	254	9.8	03500	075	036	036	01008	（余裕率21%）						01008	300 ⌀ x 300	1070	167	01220	4157 3884	41170 38440		第5分区
A 9886	A 9888	040	078	116	370	11.1	03400	075	038	074	02013	（余裕率-28%）						02013	300 ⌀ x 300	1530	200	01459	3884 3707	38440 36670		第5分区
A 9887	A 9888	047	047	55	55	7.6	03690	075	044	044	01298	（余裕率284%）						01298	300 ⌀ x 300	17820	682	04978	4687 3707	46470 36670		第5分区
A 9888	out_209	003	128	17	387	11.3	03390	075	003	121	03279	（余裕率-77%）						03279	300 ⌀ x 300	410	103	00755	3707 3700	36670 36600		第5分区
A 9889	A 9891	043	043	165	165	8.8	03580	080	043	043	01230	（余裕率-8%）						01230	300 ⌀ x 300	930	156	01137	2000 1846	19600 18060		第1分区
A 9890	A 9891	008	008	31	31	7.3	03720	080	008	008	00238	（余裕率1400%）						00238	300 ⌀ x 300	2290	245	03569	1917 1846	18770 18060		第1分区
A 9891	A 9894	049	100	126	291	10.2	03470	080	049	100	02780	（余裕率-94%）						02780	300 ⌀ x 300	020	023	00167	1846 1843	18060 18030		第1分区
A 9892	A 9893	003	003	17	17	7.2	03730	080	003	003	00089	（余裕率1539%）						00089	300 ⌀ x 300	1530	200	01459	1944 1918	19040 18780		第1分区
A 9893	A 9894	006	009	20	37	7.4	03710	080	006	009	00267	（余裕率755%）						00267	300 ⌀ x 300	3750	313	02284	1918 1843	18780 18030		第1分区
A 9894	out_210	000	109	20	311	10.5	03450	080		109	03008	（余裕率-68%）						03008	300 ⌀ x 300	650	130	00951	1843 1830	18030 17900		第1分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9895	A 9896	015	015	50	50	7.6	03700	065	012	012	00355	（余裕率56%）						00355	300 x 300	220	076	00553	2420 2409	23800 23690		第4分区
A 9896	A 9897	083	098	129	179	9.0	03570	065	067	079	02259	（余裕率-63%）						02259	300 x 300	490	113	00826	2409 2346	23690 23060		第4分区
A 9897	A 9908	013	111	97	276	10.1	03480	065	011	090	02502	（余裕率-69%）						02502	360 x 360	160	073	00767	2346 2330	23000 22840		第4分区
A 9898	A 9900	063	063	114	114	8.3	03630	065	051	051	01479	（余裕率66%）						01479	360 x 360	410	117	02456	2467 2420	24210 23740		第4分区
A 9899	A 9900	042	042	95	95	8.1	03650	065	034	034	00993	（余裕率70%）						00993	300 x 300	510	115	01684	2468 2420	24280 23800		第4分区
A 9900	A 9902	031	136	70	184	9.0	03560	065	025	110	03135	（余裕率-51%）						03135	360 x 360	160	073	01534	2420 2409	23740 23630		第4分区
A 9901	A 9902	017	017	45	45	7.5	03700	065	014	014	00414	（余裕率85%）						00414	360 x 360	040	036	00767	2411 2409	23650 23630		第4分区
A 9902	A 9907	019	172	59	243	9.7	03510	065	015	139	03906	（余裕率7%）						03906	360 x 360	1190	198	04184	2409 2339	23630 22930		第4分区
A 9903	A 9905	025	025	59	59	7.7	03690	065	020	020	00590	（余裕率633%）						00590	360 x 360	1270	205	04322	2411 2336	23650 22900		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9904	A 9905	018	018	45	45	7.5	03700	065	015	015	00444	（余裕率365%）						00444	360 □.□ x 360	290	098	02065	2349 2336	23030 22900		第4分区
A 9905	A 9907	011	054	48	107	8.2	03640	065	009	044	01280	（余裕率34%）						01280	360 □.□ x 360	200	081	01715	2336 2339	22900 22804		第4分区
A 9906	A 9907	026	026	90	90	8.0	03650	065	021	021	00613	（余裕率8%）						00613	360 □.□ x 360	030	032	00664	2342 2339	22960 22930		第4分区
A 9907	A 9908	003	255	23	266	10.0	03490	065	002	206	05747	（余裕率-70%）						05747	360 □.□ x 360	200	081	01715	2339 2330	22804 22758		第4分区
A 9908	out_211	000	366	8	284	10.2	03470	065		296	08229	（余裕率-89%）						08229	360 □.□ x 360	230	087	00920	2330 2320	22758 22740		第4分区
A 9909	A 9910	063	063	143	143	8.6	03610	065	051	051	01474	（余裕率55%）						01474	300 □.□ x 300	3760	313	02287	5794 5256	57540 52160		第7分区
A 9910	A 9911	014	077	53	196	9.2	03560	065	011	062	01767	（余裕率74%）						01767	360 □.□ x 360	2570	292	03074	5256 5120	52100 50740		第7分区
	A 9911	(007)																								区域外
A 9911	A 9912	011	(007) 088	57	253	9.8	03500	065	009	074	02072	（余裕率151%）						02072	450 □.□ x 450	2120	308	05205	5120 4999	50650 49440		第7分区
	A 9912	(002)																								区域外
A 9912	out_212	000	(009) 088	29	282	10.1	03470	065		075	02085	（余裕率71%）						02085	450 □.□ x 450	1000	212	03575	4999 4970	49440 49150		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9913	A 9914	026	026	104	104	8.2	03640	065	021	021	00611	（余裕率348%）						00611	300 x 300	5380	375	02735	5354 4795	53140 47550		第7分区
A 9914	A 9917	018	044	77	181	9.0	03560	065	015	036	01026	（余裕率438%）						01026	300 x 300	5470	378	05516	4795 4374	47550 43340		第7分区
A 9915	A 9916	008	008	24	24	7.3	03720	065	007	007	00209	（余裕率1789%）						00209	300 x 300	11210	541	03948	5354 5085	53140 50450		第7分区
A 9916	A 9917	014	022	58	82	7.9	03660	065	011	018	00527	（余裕率1467%）						00527	300 x 300	12260	566	08258	5085 4374	50450 43340		第7分区
A 9917	out_213	013	079	94	275	10.1	03480	065	011	065	01807	（余裕率334%）						01807	300 x 300	11070	538	07847	4374 3333	43340 32930		第7分区
	A 9918	(004)																								区域外
A 9918	A 9919	002	(004) 002	25	25	7.3	03720	075	002	004	00119	（余裕率3378%）						00119	300 x 300	3080	284	04139	4603 4526	45630 44860		第5分区
A 9919	A 9920	007	(004) 009	33	58	7.6	03690	075	007	011	00325	（余裕率979%）						00325	300 x 300	2210	240	03506	4526 4453	44860 44130		第5分区
A 9920	A 9922	037	(004) 046	106	164	8.8	03580	075	035	046	01316	（余裕率76%）						01316	300 x 300	960	158	02311	4453 4351	44130 43110		第5分区
A 9921	A 9922	005	005	20	20	7.2	03720	075	005	005	00149	（余裕率1705%）						00149	300 x 300	1300	184	02689	4377 4351	43370 43110		第5分区
A 9922	A 9924	023	(004) 074	52	216	9.4	03540	075	022	073	02066	（余裕率64%）						02066	300 x 300	2060	232	03385	4351 4244	43110 42040		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9923	A 9924	036	036	73	73	7.8	03670	075	034	034	01000	（余裕率92%）						01000	300 □ x 300	660	131	01916	4292 4244	42520 42040		第5分区
A 9924	A 9933	019	(004) 129	49	265	9.9	03490	075	018	125	03488	（余裕率20%）						03488	300 □ x 300	3140	286	04179	4244 4090	42040 40500		第5分区
A 9925	A 9926	032	032	154	154	8.7	03590	075	030	030	00861	（余裕率143%）						00861	300 □ x 300	790	144	02096	4256 4134	42160 40940		第5分区
A 9926	A 9932	014	046	41	195	9.2	03560	075	013	043	01226	（余裕率48%）						01226	300 □ x 300	590	124	01812	4134 4110	40940 40700		第5分区
A 9927	A 9928	023	023	55	55	7.6	03690	075	022	022	00649	（余裕率522%）						00649	300 □ x 300	2930	277	04037	4453 4292	44130 42520		第5分区
A 9928	A 9931	018	041	47	102	8.1	03640	075	017	039	01135	（余裕率216%）						01135	300 □ x 300	2320	246	03592	4292 4183	42520 41430		第5分区
A 9929	A 9930	009	009	33	33	7.4	03720	075	008	008	00238	（余裕率1030%）						00238	300 □ x 300	1300	184	02689	4299 4256	42590 42160		第5分区
A 9930	A 9931	019	028	63	96	8.1	03650	075	018	026	00759	（余裕率235%）						00759	300 □ x 300	1160	174	02540	4256 4183	42160 41430		第5分区
A 9931	A 9932	026	095	71	173	8.9	03570	075	024	089	02545	（余裕率-6%）						02545	300 □ x 300	1030	164	02394	4183 4110	41430 40700		第5分区
A 9932	A 9933	009	150	35	230	9.6	03520	075	008	140	03948	（余裕率-55%）						03948	300 □ x 300	570	122	01781	4110 4090	40700 40500		第5分区
A 9933	out_ 214	000	(004) 279	9	274	10.0	03480	075		265	07367	（余裕率-70%）						07367	300 □ x 300	890	152	02225	4090 4082	40500 40420		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9934	A 9935	044	044	144	144	8.6	03600	075	041	041	01181	（余裕率73%）						01181	300 x 300	750	140	02043	2691 2583	26510 25430		第5分区
A 9935	A 9938	010	054	50	194	9.2	03560	075	009	050	01425	（余裕率48%）						01425	300 x 300	800	145	02110	2583 2543	25430 25030		第5分区
A 9936	A 9938	040	040	101	101	8.1	03640	075	038	038	01106	（余裕率37%）						01106	300 x 300	410	103	01510	2584 2543	25440 25030		第5分区
A 9937	A 9938	015	015	40	40	7.4	03710	075	014	014	00416	（余裕率718%）						00416	300 x 300	2080	233	03402	2626 2543	25860 25030		第5分区
A 9938	A 9940	017	126	69	263	9.9	03490	075	016	118	03292	（余裕率14%）						03292	300 x 300	2520	257	03744	2543 2369	25030 23290		第5分区
A 9939	A 9940	008	008	20	20	7.2	03720	075	008	008	00238	（余裕率1616%）						00238	300 x 300	3000	280	04085	2429 2369	23890 23290		第5分区
A 9940	out_215	000	134	7	270	10.0	03480	075		126	03503	（余裕率-62%）						03503	300 x 300	1290	184	01339	2369 2360	23290 23200		第5分区
A 9941	out_216	058	058	267	267	10.0	03490	075	054	054	01507	（余裕率-21%）						01507	300 x 300	1020	163	01191	4157 3884	41170 38440		第5分区
A 9942	A 9943	022	022	29	29	7.3	03720	070	019	019	00566	（余裕率51%）						00566	240 x 240	1590	178	00852	3734 3688	37000 36540		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9943	A 9945	019	041	45	74	7.8	03670	070	017	036	01058	（余裕率-14%）						01058	300 ⌐ x 300	600	125	00913	3688 3661	36480 36210		第8分区
A 9944	A 9945	008	008	29	29	7.3	03720	070	007	007	00209	（余裕率333%）						00209	240 ⌐ x 240	1790	189	00904	3713 3661	36790 36270		第8分区
A 9945	A 9947	012	061	58	132	8.5	03620	070	011	054	01566	（余裕率6%）						01566	300 ⌐ x 300	1970	227	01655	3661 3547	36210 35070		第8分区
A 9946	A 9947	012	012	32	32	7.4	03720	070	011	011	00328	（余裕率168%）						00328	240 ⌐ x 240	1690	184	00879	3601 3547	35670 35130		第8分区
A 9947	out_217	087	160	116	248	9.8	03510	070	076	141	03962	（余裕率-37%）						03962	360 ⌐ x 360	1710	238	02507	3547 3349	35010 33030		第8分区
A 9948	A 9949	066	066	75	75	7.8	03670	065	054	054	01588	（余裕率29%）						01588	300 ⌐ x 300	3030	281	02053	3257 3030	32170 29900		第4分区
	A 9949	(013)																								区域外
A 9949	A 9950	005	(013) 071	64	139	8.5	03610	065	004	063	01821	（余裕率-17%）						01821	300 ⌐ x 300	1630	206	01506	3030 2926	29900 28860		第4分区
	A 9950	(019)																								区域外
A 9950	A 9959	002	(032) 073	79	218	9.4	03530	065	002	072	02030	（余裕率163%）						02030	450 ⌐ x 450	2230	316	05339	2926 2750	28710 26950		第4分区
	A 9951	(009)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9951	A 9952	032	(009) 032	58	58	7.6	03690	065	026	029	00856	（余裕率52%）						00856	300 ⌊･ x 300	1210	178	01297	3070 / 3000	30300 / 29600		第4分区
	A 9952	(005)																								区域外
A 9952	A 9954	005	(014) 037	48	106	8.2	03640	065	004	035	01019	（余裕率67%）						01019	300 ⌊･ x 300	2080	233	01701	3000 / 2900	29600 / 28600		第4分区
	A 9953	(009)																								区域外
A 9953	A 9954	018	(009) 018	96	96	8.1	03650	065	015	018	00526	（余裕率390%）						00526	450 ⌊･ x 450	520	153	02578	2950 / 2900	28950 / 28450		第4分区
	A 9954	(019)																								区域外
A 9954	A 9958	000	(042) 055	40	146	8.6	03600	065		060	01728	（余裕率227%）						01728	450 ⌊･ x 450	2500	335	05653	2900 / 2800	28450 / 27450		第4分区
A 9955	A 9957	029	029	71	71	7.8	03680	065	024	024	00706	（余裕率101%）						00706	300 ⌊･ x 300	1450	195	01420	3154 / 3051	31140 / 30110		第4分区
	A 9956	(006)																								区域外
A 9956	A 9957	012	(006) 012	40	40	7.4	03710	065	010	012	00356	（余裕率127%）						00356	300 ⌊･ x 300	470	111	00808	3070 / 3051	30300 / 30110		第4分区
	A 9957	(017)																								区域外
A 9957	A 9958	000	(023) 041	53	124	8.4	03630	065		042	01218	（余裕率539%）						01218	450 ⌊･ x 450	4740	461	07783	3051 / 2800	29960 / 27450		第4分区
	A 9958	(007)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9958	A 9959	000	(072) 096	33	179	9.0	03570	065		105	03003	（余裕率47%）						03003	450 ⌊･ x 450	1520	261	04408	2800 2750	27450 26950		第4分区
	A 9959	(004)																								区域外
A 9959	out_ 218	000	(108) 169	29	247	9.7	03510	065		179	05030	（余裕率-7%）						05030	450 ⌊･ x 450	1720	278	04689	2750 2700	26950 26450		第4分区
A 9960	A 9962	008	008	40	40	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率31%）						00238	300 ⌊･ x 300	070	043	00312	2915 2912	28750 28720		第2分区
A 9961	A 9962	013	013	38	38	7.4	03710	075	012	012	00356	（余裕率369%）						00356	300 ⌊⌊ x 300	500	114	01668	2931 2912	28910 28720		第2分区
A 9962	A 9963	007	028	47	87	8.0	03660	075	007	027	00791	（余裕率46%）						00791	300 ⌊･ x 300	960	158	01155	2912 2867	28720 28270		第2分区
A 9963	A 9968	040	068	100	187	9.1	03560	075	038	065	01853	（余裕率108%）						01853	300 ⌊⌊ x 300	2680	265	03861	2867 2599	28270 25590		第2分区
A 9964	A 9965	029	029	65	65	7.7	03680	075	027	027	00794	（余裕率483%）						00794	300 ⌊⌊ x 300	3850	317	04628	2966 2716	29260 26760		第2分区
A 9965	A 9967	008	037	50	115	8.3	03630	075	008	035	01015	（余裕率33%）						01015	300 ⌊･ x 300	1320	186	01355	2716 2650	26760 26100		第2分区
A 9966	A 9967	026	026	62	62	7.7	03690	075	024	024	00708	（余裕率609%）						00708	300 ⌊⌊ x 300	4530	344	05020	2931 2650	28910 26100		第2分区
A 9967	A 9968	008	071	47	162	8.8	03580	075	008	067	01916	（余裕率-36%）						01916	300 ⌊･ x 300	1090	169	01231	2650 2599	26100 25590		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9968	out_ 219	009	148	56	243	9.7	03510	075	008	140	03934	（余裕率-71%）						03934	300 ⌊･⌋ x 300	960	158	01155	2599 2545	25590 25050		第2分区
A 9969	A 9970	033	033	208	208	9.3	03540	070	029	029	00821	（余裕率-41%）						00821	300 ⌊･⌋ x 300	170	067	00486	2941 2905	29010 28650		第3分区
A 9970	out_ 220	011	044	29	237	9.6	03510	070	010	039	01096	（余裕率197%）						01096	600 ⌊･⌋ x 600	170	106	03253	2905 2900	28350 28300		第3分区
	A 9971	(079)																								区域外
A 9971	A 9973	058	(079) 058	221	221	9.5	03530	065	047	077	02171	（余裕率183%）						02171	300 ⌊⌊⌋⌋ x 300	6790	421	06146	4982 3481	49420 34410		第7分区
A 9972	A 9973	008	008	19	19	7.2	03720	065	007	007	00209	（余裕率2171%）						00209	300 ⌊⌊⌋⌋ x 300	4050	325	04747	3558 3481	35180 34410		第7分区
A 9973	out_ 221	000	(079) 066	11	232	9.6	03520	065		084	02369	（余裕率170%）						02369	300 ⌊⌊⌋⌋ x 300	7360	438	06399	3481 3400	34410 33600		第7分区
A 9974	A 9975	043	043	89	89	8.0	03660	065	035	035	01026	（余裕率-7%）						01026	300 ⌊･⌋ x 300	650	130	00951	4500 4442	44600 44020		第7分区
A 9975	A 9977	031	074	117	206	9.3	03550	065	025	060	01704	（余裕率-66%）						01704	300 ⌊･⌋ x 300	240	079	00578	4442 4591	44020 43739		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9976	A 9977	004	004	30	30	7.3	03720	065	003	003	00089	（余裕率620%）						00089	240 ⌀ x 240	900	134	00641	4618 4591	45840 45570		第7分区
A 9977	out_ 222	004	082	20	226	9.5	03520	065	003	066	01861	（余裕率-69%）						01861	300 ⌀ x 300	240	079	00578	4591 4500	43739 43691		第7分区
	A 9978	(017)																								区域外
A 9978	A 9979	042	(017) 042	126	126	8.4	03620	065	034	040	01160	（余裕率62%）						01160	300 ⌀ x 300	2550	258	01883	5015 4694	49750 46540		第7分区
	A 9979	(021)																								区域外
A 9979	out_ 223	000	(038) 042	95	221	9.5	03530	065		048	01354	（余裕率116%）						01354	300 ⌀ x 300	6150	401	02925	4694 4110	46540 40700		第7分区
A 9980	A 9982	059	059	156	156	8.7	03590	075	055	055	01579	（余裕率-53%）						01579	300 ⌀ x 300	400	102	00746	2284 2221	22440 21810		第2分区
A 9981	A 9982	033	033	140	140	8.6	03610	075	031	031	00896	（余裕率-12%）						00896	300 ⌀ x 300	450	108	00791	2284 2221	22440 21810		第2分区
A 9982	A 9985	010	102	53	209	9.3	03540	075	009	095	02689	（余裕率-38%）						02689	300 ⌀ x 300	1980	227	01659	2221 2116	21810 20760		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9983	A 9985	040	040	112	112	8.2	03630	075	038	038	01102	（余裕率157%）						01102	300 x 300	1440	194	02830	2277 2116	22370 20760		第2分区
A 9984	A 9985	010	010	53	53	7.6	03700	075	009	009	00266	（余裕率135%）						00266	300 x 300	280	086	00624	2131 2116	20910 20760		第2分区
A 9985	out_224	000	152	11	220	9.4	03530	075		142	04004	（余裕率-78%）						04004	300 x 300	550	120	00875	2116 2110	20760 20700		第2分区
A 9986	A 9987	044	044	74	74	7.8	03670	065	036	036	01058	（余裕率-24%）						01058	300 x 300	460	110	00800	2368 2334	23280 22940		第4分区
A 9987	A 9989	029	073	79	153	8.7	03590	065	024	060	01722	（余裕率-66%）						01722	300 x 300	240	079	00578	2334 2391	22940 22750		第4分区
A 9988	A 9989	011	011	47	47	7.5	03700	065	009	009	00266	（余裕率643%）						00266	300 x 300	2810	271	01977	2523 2391	24830 23510		第4分区
A 9989	out_225	018	102	60	213	9.4	03540	065	015	084	02377	（余裕率-76%）						02377	300 x 300	240	079	00578	2391 2384	22750 22606		第4分区
A 9990	A 9991	010	010	33	33	7.4	03720	075	009	009	00268	（余裕率971%）						00268	300 x 300	1480	197	02869	2537 2488	24970 24480		第5分区
A 9991	A 9992	027	037	71	104	8.2	03640	075	025	034	00989	（余裕率102%）						00989	300 x 300	720	137	02001	2488 2437	24480 23970		第5分区
A 9992	A 9994	019	056	54	158	8.8	03590	075	018	052	01492	（余裕率49%）						01492	300 x 300	890	152	02225	2437 2389	23970 23490		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A 9993	A 9994	023	023	61	61	7.7	03690	075	022	022	00649	（余裕率45%）						00649	300 □ x 300	160	065	00943	2399 2389	23590 23490		第5分区
A 9994	A 9996	011	090	43	201	9.2	03550	075	010	084	02386	（余裕率14%）						02386	300 □ x 300	1330	186	02720	2389 2332	23490 22920		第5分区
A 9995	A 9996	014	014	51	51	7.6	03700	075	013	013	00385	（余裕率-3%）						00385	300 ･ x 300	100	051	00373	2337 2332	22970 22920		第5分区
A 9996	out_226	016	120	7	208	9.3	03540	075	015	112	03170	（余裕率-80%）						03170	300 ･ x 300	290	087	00635	2332 2330	22920 22900		第5分区
	A 9997	(003)																								区域外
A 9997	A 9998	005	(003) 005	60	60	7.7	03690	070	004	005	00148	（余裕率766%）						00148	300 ･ x 300	1180	176	01281	3500 3429	34600 33890		第8分区
	A 9998	(003)																								区域外
A 9998	A100 00	007	(006) 012	37	97	8.1	03650	070	006	012	00350	（余裕率12%）						00350	300 ･ x 300	110	054	00391	3429 3425	33890 33850		第8分区
A 9999	A100 00	021	021	73	73	7.8	03670	070	018	018	00529	（余裕率30%）						00529	240 ･ x 240	1030	143	00686	3500 3425	34660 33910		第8分区
A100 00	A100 01	023	(006) 056	24	121	8.3	03630	070	020	050	01450	（余裕率-63%）						01450	300 ･ x 300	210	074	00540	3425 3420	33850 33800		第8分区
A100 01	A100 02	007	(006) 063	33	154	8.7	03590	070	006	056	01607	（余裕率-75%）						01607	300 ･ x 300	120	056	00409	3420 3416	33800 33760		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A10002	(005)																								区域外
A10002	A10006		(011)																300				3416	33760		第8分区
		008	071	41	195	9.2	03560	070	007	065	01853	（余裕率-61%）						01853	⌵ x 300	370	098	00717	3401	33610		
	A10003	(008)																								区域外
A10003	A10005		(008)																300				3419	33790		第8分区
		021	021	82	82	7.9	03660	070	018	021	00615	（余裕率1%）						00615	⌵ x 300	280	086	00624	3396	33560		
A10004	A10005	022	022	76	76	7.8	03670	070	019	019	00559	（余裕率-23%）						00559	240 ⌵ x 240	410	090	00433	3427 3396	33930 33620		第8分区
	A10005	(007)																								区域外
A10005	A10006		(015)																300				3396	33560		第8分区
		004	047	60	142	8.6	03610	070	004	047	01358	（余裕率-57%）						01358	⌵ x 300	240	079	00578	3401	33416		
A10006	out_227		(026)																300				3401	33416		第8分区
		000	118	12	207	9.3	03540	070		112	03170	（余裕率-82%）						03170	⌵ x 300	240	079	00578	3400	33387		
A10007	A10008	015	015	32	32	7.4	03720	070	013	013	00387	（余裕率245%）						00387	300 ⌵ x 300	1280	183	01334	3700 3659	36600 36190		第8分区
	A10008	(006)																								区域外
A10008	A10010		(006)																300				3659	36190		第8分区
		004	019	28	60	7.7	03690	070	004	019	00561	（余裕率19%）						00561	⌵ x 300	320	091	00667	3650	36100		

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 09	A100 10	014	014	40	40	7.4	03710	070	012	012	00356	（余裕率139%）						00356	240 ⌐ x 240	1580	177	00850	3713 3650	36790 36160		第8分区
	A100 10	(048)																								区域外
A100 10	A100 12	004	(054) 037	69	129	8.4	03620	070	004	053	01537	（余裕率-8%）						01537	300 ⌐ x 300	1450	195	01420	3650 3550	36100 35100		第8分区
A100 11	A100 12	017	017	36	36	7.4	03710	070	015	015	00446	（余裕率80%）						00446	240 ⌐ x 240	1420	168	00805	3601 3550	35670 35160		第8分区
A100 12	A100 13	001	(054) 055	9	138	8.5	03610	070	001	069	01994	（余裕率-38%）						01994	300 ⌐ x 300	1110	170	01242	3550 3540	35100 35000		第8分区
	A100 13	(023)																								区域外
A100 13	out_ 228	006	(077) 061	64	202	9.2	03550	070	005	083	02357	（余裕率-80%）						02357	300 ⌐ x 300	160	065	00472	3540 3530	35000 34900		第8分区
	A100 14	(022)																								区域外
A100 14	out_ 229	035	(022) 035	198	198	9.2	03550	065	028	036	01022	（余裕率-40%）						01022	300 ⌐ x 300	270	084	00613	3325 3271	32850 32310		第7分区
A100 15	A100 16	014	014	95	95	8.1	03650	075	013	013	00380	（余裕率117%）						00380	300 ⌐ x 300	490	113	00826	2479 2432	24390 23920		第2分区
A100 16	A100 18	029	043	86	181	9.0	03560	075	027	040	01140	（余裕率-11%）						01140	300 ⌐ x 300	740	139	01014	2432 2368	23920 23280		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 17	A100 18	011	011	41	41	7.5	03710	075	010	010	00297	（余裕率207%）						00297	300 x 300	150	063	00913	2374 2368	23340 23280		第2分区
A100 18	out_ 230	000	054	14	195	9.2	03560	075		050	01425	（余裕率-62%）						01425	300 x 300	210	074	00540	2368 2365	23280 23250		第2分区
A100 19	A100 21	190	190	51	51	7.6	03700	075	178	178	05269	（余裕率-82%）						05269	300 x 300	670	132	00965	6034 6000	59940 59600		第5分区
A100 20	A100 21	026	026	49	49	7.5	03700	075	024	024	00710	（余裕率183%）						00710	400 x 400	610	153	02012	6030 6000	59800 59500		第5分区
A100 21	A100 23	016	232	49	100	8.1	03640	075	015	217	06315	（余裕率-4%）						06315	400 x 400	5570	461	06081	6000 5727	59500 56770		第5分区
A100 22	A100 23	020	020	35	35	7.4	03720	075	019	019	00566	（余裕率336%）						00566	300 x 300	4370	338	02465	5880 5727	58400 56870		第5分区
A100 23	A100 24	016	268	57	157	8.7	03590	075	015	251	07204	（余裕率-38%）						07204	400 x 400	3050	341	04500	5727 5553	56770 55030		第5分区
A100 24	out_ 231	000	268	34	191	9.1	03560	075		251	07154	（余裕率-55%）						07154	400 x 400	1590	247	03249	5553 5499	55030 54490		第5分区
A100 25	A100 26	055	055	151	151	8.7	03600	075	052	052	01498	（余裕率-42%）						01498	300 x 300	550	120	00875	2200 2117	21600 20770		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 26	A100 28	012	067	35	186	9.1	03560	075	011	063	01796	（余裕率-54%）						01796	300 ･ x 300	490	113	00826	2117 2100	20770 20600		第2分区
A100 27	A100 28	069	069	113	113	8.3	03630	075	065	065	01885	（余裕率-35%）						01885	300 ･ x 300	1070	167	01220	2221 2100	21810 20600		第2分区
A100 28	out_ 232	000	136	4	190	9.1	03560	075		128	03648	（余裕率-49%）						03648	300 ･ x 300	2500	255	01865	2100 2090	20600 20500		第2分区
A100 29	A100 30	009	009	37	37	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率271%）						00238	300 ･ x 300	140	060	00882	2685 2680	26450 26400		第5分区
A100 30	out_ 233	040	049	150	187	9.1	03560	075	038	046	01311	（余裕率-10%）						01311	300 ･ x 300	1010	162	01185	2680 2528	26400 24880		第5分区
	A100 31	(027)																								区域外
A100 31	A100 33	017	(027) 017	99	99	8.1	03640	065	014	024	00698	（余裕率58%）						00698	300 ･ x 300	870	151	01100	2800 2714	27600 26740		第4分区
	A100 32	(002)																								区域外
	A100 32	(024)																								区域外
A100 32	A100 33	016	(026) 016	58	58	7.6	03690	065	013	023	00679	（余裕率-31%）						00679	240 ･ x 240	120	049	00468	2721 2714	26870 26800		第4分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 33	A100 35	014	(053) 047	75	174	8.9	03570	065	011	058	01659	（余裕率-20%）						01659	300 x 300	320	091	01334	2714 2690	26740 26500		第4分区
	A100 34	(013)																							区域外
A100 34	A100 35	013	(013) 013	44	44	7.5	03710	065	011	016	00475	（余裕率187%）						00475	300 x 300	1340	187	01365	2749 2690	27090 26500		第4分区
A100 35	out_ 234	000	(066) 060	10	184	9.0	03560	080		074	02109	（余裕率-44%）						02109	300 x 300	1000	162	01179	2690 2680	26500 26400		第1分区
A100 36	out_ 235	035	035	182	182	9.0	03560	075	033	033	00941	（余裕率-3%）						00941	300 x 300	600	125	00913	2827 2717	27870 26770		第5分区
A100 37	A100 38	032	032	92	92	8.0	03650	065	026	026	00759	（余裕率81%）						00759	240 x 240	4150	288	01377	4827 4445	47930 44110		第7分区
A100 38	out_ 236	054	086	87	179	9.0	03570	065	044	070	02002	（余裕率66%）						02002	300 x 300	7990	457	03333	4445 3750	44050 37100		第7分区
A100 39	A100 40	011	011	64	64	7.7	03680	085	012	012	00353	（余裕率-25%）						00353	300 x 300	050	036	00264	1933 1930	18930 18900		第6分区
A100 40	A100 41	010	021	61	125	8.4	03630	085	011	023	00667	（余裕率-60%）						00667	300 x 300	050	036	00264	1930 1927	18900 18870		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 41	A100 42	004	025	35	160	8.8	03590	085	004	027	00775	（余裕率-50%）						00775	300 ⌐ x 300	110	054	00391	1927 1923	18870 18830		第6分区
A100 42	out_ 237	001	026	18	178	9.0	03570	085	001	028	00801	（余裕率-39%）						00801	300 ⌐ x 300	170	067	00486	1923 1920	18830 18800		第6分区
A100 43	A100 45	069	069	156	156	8.7	03590	080	069	069	01980	（余裕率-43%）						01980	300 ⌐ x 300	900	153	01119	1865 1725	18250 16850		第1分区
A100 44	A100 45	039	039	125	125	8.4	03630	080	039	039	01131	（余裕率-4%）						01131	300 ⌐ x 300	850	149	01087	1831 1725	17910 16850		第1分区
A100 45	A100 47	000	108	7	163	8.8	03580	080		108	03089	（余裕率-79%）						03089	300 ⌐ x 300	290	087	00635	1725 1723	16850 16830		第1分区
A100 46	A100 47	036	036	124	124	8.4	03630	080	036	036	01044	（余裕率5%）						01044	300 ⌐ x 300	870	151	01100	1831 1723	17910 16830		第1分区
A100 47	out_ 238	003	147	9	172	8.9	03570	080	003	147	04204	（余裕率-84%）						04204	300 ⌐ x 300	330	093	00677	1723 1720	16830 16800		第1分区
	A100 48	(019)																								区域外
A100 48	A100 50	023	(019) 023	125	125	8.4	03630	070	020	027	00783	（余裕率32%）						00783	300 ⌐ x 300	770	142	01035	3718 3622	36780 35820		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 49	A100 50	021	021	33	33	7.4	03720	070	018	018	00536	（余裕率48%）						00536	300 ･ x 300	450	108	00791	3637 3622	35970 35820		第8分区
A100 50	A100 52	000	(019) 044	9	134	8.5	03620	070		045	01305	（余裕率-31%）						01305	360 ･ x 360	220	085	00899	3622 3620	35760 35740		第8分区
A100 51	A100 52	025	025	121	121	8.3	03630	070	022	022	00638	（余裕率66%）						00638	300 ･ x 300	810	145	01061	3718 3620	36780 35800		第8分区
A100 52	out_ 239	007	(019) 076	31	165	8.8	03580	070	006	073	02088	（余裕率66%）						02088	360 ･ x 360	3260	328	03462	3620 3519	35740 34730		第8分区
A100 53	out_ 240	032	032	165	165	8.8	03580	065	026	026	00744	（余裕率117%）						00744	300 ･ x 300	1870	221	01613	4400 4091	43600 40510		第7分区
A100 54	A100 55	017	017	47	47	7.5	03700	065	014	014	00414	（余裕率76%）						00414	300 ･ x 300	380	100	00727	2441 2423	24010 23830		第4分区
A100 55	A100 56	053	070	71	118	8.3	03630	065	043	057	01653	（余裕率-68%）						01653	300 ･ x 300	200	072	00527	2423 2409	23830 23690		第4分区
A100 56	out_ 241	008	078	44	162	8.8	03580	065	007	064	01830	（余裕率-14%）						01830	300 ･ x 300	1800	217	01582	2409 2330	23690 22900		第4分区
A100 57	A100 59	040	040	101	101	8.1	03640	075	038	038	01106	（余裕率114%）						01106	300 ･ x 300	1010	162	02370	2186 2084	21460 20440		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 58	A100 59	013	013	44	44	7.5	03710	075	012	012	00356	（余裕率598%）						00356	300 ⌓ x 300	1110	170	02485	2133 2084	20930 20440		第2分区
A100 59	A100 62	006	059	28	129	8.4	03620	075	006	056	01624	（余裕率7%）						01624	300 ⌓ x 300	540	119	01733	2084 2069	20440 20290		第2分区
A100 60	A100 61	030	030	79	79	7.9	03670	075	028	028	00823	（余裕率195%）						00823	300 ⌓ x 300	1060	166	02428	2160 2076	21200 20360		第2分区
A100 61	A100 62	004	034	20	99	8.1	03640	075	004	032	00931	（余裕率50%）						00931	300 ⌓ x 300	350	096	01395	2076 2069	20360 20290		第2分区
A100 62	out_ 242	005	098	31	160	8.8	03590	075	005	093	02669	（余裕率35%）						02669	300 ⌓ x 300	2350	248	03616	2069 1996	20290 19560		第2分区
	A100 63	(014)																								区域外
A100 63	A100 64	026	(014) 026	81	81	7.9	03660	075	024	029	00850	（余裕率-22%）						00850	300 ⌓ x 300	320	091	00667	4081 4055	40410 40150		第5分区
	A100 64	(023)																								区域外
A100 64	out_ 243	015	(037) 041	77	158	8.8	03590	075	014	052	01492	（余裕率-19%）						01492	300 ⌓ x 300	260	082	01203	4055 4035	40150 39950		第5分区
A100 65	out_ 244	054	054	156	156	8.7	03590	065	044	044	01263	（余裕率21%）						01263	240 ⌓ x 240	5140	320	01532	4102 3300	40680 32660		第7分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 66	A100 67	004	004	26	26	7.3	03720	065	003	003	00089	（余裕率2260%）						00089	240 ⌀ x 240	9650	438	02100	4744 4493	47100 44590		第7分区
A100 67	A100 68	017	021	56	82	7.9	03660	065	014	017	00498	（余裕率864%）						00498	300 ⌀ x 300	16570	658	04800	4493 3565	44530 35250		第7分区
A100 68	out_ 245	014	035	71	153	8.7	03590	065	011	028	00804	（余裕率179%）						00804	300 ⌀ x 300	3610	307	02241	3565 3309	35250 32690		第7分区
A100 69	out_ 246	017	017	151	151	8.7	03600	085	018	018	00518	（余裕率75%）						00518	240 ⌀ x 240	1790	189	00904	5871 5600	58370 55660		第6分区
	A100 70	(060)																								区域外
A100 70	out_ 247	098	(060) 098	148	148	8.6	03600	065	080	103	02966	（余裕率-47%）						02966	300 ⌀ x 300	1780	216	01573	3534 3271	34940 32310		第7分区
A100 71	out_ 248	013	013	148	148	8.6	03600	085	014	014	00403	（余裕率296%）						00403	300 ⌀ x 300	1830	219	01595	5871 5600	58310 55600		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A100 72	(037)																								区域外
A100 72	A100 77	082	(037) 082	116	116	8.3	03630	065	067	081	02349	（余裕率42%）						02349	300 ⌓ x 300	2010	229	03344	3558 / 3325	35180 / 32850		第7分区
A100 73	A100 74	019	019	50	50	7.6	03700	065	015	015	00444	（余裕率531%）						00444	300 ･ x 300	5640	384	02801	3828 / 3546	37880 / 35060		第7分区
A100 74	A100 76	012	031	49	99	8.1	03640	065	010	025	00728	（余裕率107%）						00728	300 ⌓ x 300	410	103	01510	3546 / 3526	35060 / 34860		第7分区
	A100 75	(060)																								区域外
A100 75	A100 76	029	(060) 029	52	52	7.6	03700	065	024	047	01391	（余裕率11%）						01391	240 ･ x 240	5190	322	01540	3796 / 3526	37620 / 34920		第7分区
A100 76	A100 77	002	(060) 062	14	113	8.3	03630	065	002	074	02146	（余裕率316%）						02146	300 ⌓ x 300	14360	612	08938	3526 / 3325	34860 / 32850		第7分区
A100 77	out_ 249	006	(097) 150	28	144	8.6	03600	065	005	160	04608	（余裕率110%）						04608	450 ･ x 450	7360	575	09699	3325 / 3119	32700 / 30640		第7分区
	A100 78	(009)																								区域外
A100 78	A100 79	000	(009)	51	51	7.6	03700	075		003	00089	（余裕率1462%）						00089	300 ･ x 300	1390	191	01390	4884 / 4813	48440 / 47730		第5分区
	A100 79	(005)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A100 79	out_ 250	010	(014) 010	86	137	8.5	03610	075	009	014	00405	（余裕率125%）						00405	300 ⊔ x 300	600	125	00913	4813 / 4761	47730 / 47210		第5分区
	A100 80	(022)																								区域外
A100 80	out_ 251	008	(022) 008	134	134	8.5	03620	065	007	015	00435	（余裕率21%）						00435	300 ⊔ x 300	200	072	00527	2886 / 2859	28460 / 28190		第4分区
A100 81	A100 82	032	032	68	68	7.8	03680	085	034	034	01000	（余裕率40%）						01000	300 ⊔⊔ x 300	350	096	01395	1798 / 1774	17580 / 17340		第6分区
A100 82	A100 84	011	043	57	125	8.4	03630	085	012	046	01334	（余裕率-48%）						01334	300 ⊔ x 300	350	096	00698	1774 / 1754	17340 / 17140		第6分区
A100 83	A100 84	014	014	66	66	7.7	03680	085	015	015	00441	（余裕率51%）						00441	300 ⊔⊔ x 300	080	046	00667	1759 / 1754	17190 / 17140		第6分区
A100 84	out_ 252	000	057	4	129	8.4	03620	085		061	01769	（余裕率-33%）						01769	300 ⊔ x 300	1000	162	01179	1754 / 1750	17140 / 17100		第6分区
A100 85	A100 86	025	025	49	49	7.5	03700	075	023	023	00681	（余裕率290%）						00681	300 ⊔⊔ x 300	1270	182	02658	2688 / 2626	26480 / 25860		第5分区
A100 86	A100 87	024	049	73	122	8.4	03630	075	023	046	01334	（余裕率185%）						01334	300 ⊔⊔ x 300	2600	261	03803	2626 / 2436	25860 / 23960		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量					汚水流出量				その他水量		総水量	計画下水管きょ							備考
		各線	逓加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積		雨水量	人口密度	人口		汚水量	各線	逓加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	逓加			各線	逓加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A100 87	out_ 253	000	049	6	128	8.4	03620	075		046	01334	（余裕率-12%）						01334	300 ⌐ x 300	1000	162	01179	2436 2430	23960 23900		第5分区
A100 88	A100 89	011	011	69	69	7.8	03680	065	009	009	00265	（余裕率662%）						00265	300 ⌐ x 300	2930	277	02019	5240 5038	52000 49980		第7分区
	A100 89	(002)																								区域外
A100 89	A100 91	000	(002) 011	19	88	8.0	03660	065		010	00293	（余裕率584%）						00293	300 ⌐ x 300	2890	275	02005	5038 4983	49980 49430		第7分区
	A100 90	(019)																								区域外
A100 90	A100 91	012	(019) 012	81	81	7.9	03660	065	010	017	00498	（余裕率184%）						00498	300 ⌐ x 300	1440	194	01415	5100 4983	50600 49430		第7分区
	A100 91	(005)																								区域外
A100 91	A100 92	000	(026) 023	24	112	8.2	03630	065		029	00841	（余裕率3%）						00841	300 ⌐ x 300	540	119	00867	4983 4970	49430 49300		第7分区
A100 92	out_ 254	000	(026) 023	14	126	8.4	03620	065		029	00841	（余裕率68%）						00841	300 ⌐ x 300	1430	193	01410	4970 4950	49300 49100		第7分区
A100 93	A100 95	018	018	65	65	7.7	03680	075	017	017	00500	（余裕率554%）						00500	300 ⌐ x 300	1920	224	03268	2940 2815	29000 27750		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ヘクタール当たり降水量	流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	m³/sec·ha		ha	ha	m³/sec	人/ha	人	人	m³/sec	m³/sec	m³/sec	m³/sec	mm	‰	m/sec	m³/sec	M	M	m	
A100 94	A100 95	012	012	42	42	7.5	03710	075	011	011	00327	（余裕率1013%）						00327	300 x 300	2380	249	03639	2915 / 2815	28750 / 27750		第2分区
A100 95	out_ 255	016	046	59	124	8.4	03630	075	015	043	01247	（余裕率138%）						01247	300 x 300	1590	204	02974	2815 / 2721	27750 / 26810		第2分区
A100 96	A100 98	015	015	51	51	7.6	03700	075	014	014	00414	（余裕率397%）						00414	300 x 300	760	141	02056	2863 / 2824	28230 / 27840		第5分区
A100 97	A100 98	011	011	21	21	7.2	03720	075	010	010	00298	（余裕率980%）						00298	300 x 300	1860	220	03217	2863 / 2824	28230 / 27840		第5分区
A100 98	A101 00	025	051	55	106	8.2	03640	075	023	047	01368	（余裕率136%）						01368	300 x 300	1870	221	03225	2824 / 2721	27840 / 26810		第5分区
A100 99	A101 00	069	069	39	39	7.4	03710	075	065	065	01931	（余裕率-10%）						01931	300 x 300	540	119	01733	2742 / 2721	27020 / 26810		第5分区
A101 00	out_ 256	005	125	15	121	8.3	03630	075	005	117	03393	（余裕率-18%）						03393	300 x 300	1400	191	02791	2721 / 2700	26810 / 26600		第5分区
A101 01	A101 03	020	020	63	63	7.7	03680	075	019	019	00559	（余裕率465%）						00559	300 x 300	1790	216	03156	2268 / 2155	22280 / 21150		第2分区
A101 02	A101 03	006	006	45	45	7.5	03700	075	006	006	00178	（余裕率1304%）						00178	300 x 300	4490	342	02499	2357 / 2155	23170 / 21150		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 03	A101 05	008	034	48	111	8.2	03630	075	008	033	00957	（余裕率-13%）						00957	300 ･ x 300	500	114	00834	2155 2131	21150 20910		第2分区
A101 04	A101 05	029	029	83	83	7.9	03660	075	027	027	00791	（余裕率291%）						00791	300 ･･ x 300	1720	212	03093	2274 2131	22340 20910		第2分区
A101 05	out_ 257	000	063	9	120	8.3	03630	075		060	01740	（余裕率-45%）						01740	300 ･ x 300	670	132	00965	2131 2125	20910 20850		第2分区
A101 06	out_ 258	017	017	115	115	8.3	03630	075	016	016	00464	（余裕率160%）						00464	300 ･ x 300	1050	166	01208	2117 1996	20770 19560		第2分区
A101 07	A101 08	024	024	58	58	7.6	03690	085	026	026	00767	（余裕率319%）						00767	300 ･･ x 300	1860	220	03217	1906 1798	18660 17580		第6分区
A101 08	out_ 259	017	041	56	114	8.3	03630	085	018	044	01276	（余裕率55%）						01276	300 ･･ x 300	700	135	01973	1798 1759	17580 17190		第6分区
A101 09	A101 10	013	013	73	73	7.8	03670	085	014	014	00412	（余裕率186%）						00412	300 ･ x 300	1000	162	01179	2068 1995	20280 19550		第6分区
A101 10	A101 12	006	019	30	103	8.1	03640	085	006	020	00582	（余裕率385%）						00582	300 ･･ x 300	1430	193	02820	1995 1952	19550 19120		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 11	A101 12	013	013	68	68	7.8	03680	085	014	014	00412	（余裕率272%）						00412	300 ⌵ x 300	1690	210	01533	2067 1952	20270 19120		第6分区
A101 12	out_ 260	000	032	9	112	8.2	03630	085		034	00986	（余裕率-44%）						00986	300 ⌵ x 300	220	076	00553	1952 1950	19120 19100		第6分区
A101 13	out_ 261	068	068	111	111	8.2	03630	070	060	060	01740	（余裕率-31%）						01740	300 ⌵ x 300	1050	166	01208	3620 3504	35800 34640		第8分区
	A101 14	(019)																								区域外
A101 14	A101 16	017	(019) 017	91	91	8.0	03650	070	015	022	00642	（余裕率64%）						00642	300 ⌵ x 300	800	145	01055	3631 3558	35910 35180		第8分区
	A101 15	(016)																								区域外
A101 15	A101 16	006	(016) 006	52	52	7.6	03700	070	005	011	00326	（余裕率409%）						00326	300 ⌵ x 300	1980	227	01659	3661 3558	36210 35180		第8分区
	A101 16	(004)																								区域外
A101 16	out_ 262	000	(039) 023	19	110	8.2	03630	070		035	01015	（余裕率-25%）						01015	300 ⌵ x 300	420	105	00764	3558 3550	35180 35100		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 17	A101 19	028	028	55	55	7.6	03690	075	026	026	00767	（余裕率380%）						00767	300 □ x 300	2440	252	03684	2810 2676	27700 26360		第2分区
A101 18	A101 19	007	007	53	53	7.6	03700	075	007	007	00207	（余裕率629%）						00207	300 □ x 300	1640	207	01510	2763 2676	27230 26360		第2分区
A101 19	out_ 263	008	043	55	110	8.2	03630	075	008	041	01189	（余裕率55%）						01189	300 □ x 300	2450	253	01846	2676 2541	26360 25010		第2分区
A101 20	out_ 264	040	040	105	105	8.2	03640	075	038	038	01106	（余裕率-12%）						01106	300 □ x 300	680	133	00972	2976 2905	29360 28650		第5分区
A101 21	A101 22	012	012	18	18	7.2	03720	075	011	011	00328	（余裕率634%）						00328	240 □ x 240	3170	251	02407	3583 3526	35490 34920		第5分区
A101 22	A101 24	021	033	66	84	7.9	03660	075	020	031	00908	（余裕率122%）						00908	240 □ x 240	2230	211	02019	3526 3379	34920 33450		第5分区
A101 23	A101 24	037	037	78	78	7.9	03670	075	035	035	01029	（余裕率320%）						01029	240 □ x 240	10220	451	04322	4176 3379	41420 33450		第5分区
A101 24	out_ 265	006	076	19	103	8.1	03640	075	006	072	02095	（余裕率-38%）						02095	300 □ x 300	1210	178	01297	3379 3356	33390 33160		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 25	out_ 266	025	025	102	102	8.1	03640	075	023	023	00669	（余裕率469%）						00669	400 ⌵ x 400	2180	289	03804	2763 2541	27130 24910		第2分区
A101 26	out_ 267	020	020	99	99	8.1	03640	075	019	019	00553	（余裕率185%）						00553	300 ⌵ x 300	1790	216	01578	3884 3707	38440 36670		第5分区
A101 27	out_ 268	051	051	97	97	8.1	03650	075	048	048	01402	（余裕率-59%）						01402	240 ⌵ x 240	730	121	00578	2976 2905	29420 28710		第5分区
A101 28	A101 30	021	021	88	88	8.0	03660	080	021	021	00615	（余裕率107%）						00615	300 ⌵ x 300	1160	174	01270	2000 1898	19600 18580		第1分区
A101 29	A101 30	012	012	70	70	7.8	03680	080	012	012	00353	（余裕率191%）						00353	300 ⌵ x 300	760	141	01028	1951 1898	19110 18580		第1分区
A101 30	out_ 269	000	033	7	95	8.1	03650	080		033	00964	（余裕率31%）						00964	300 ⌵ x 300	1140	173	01259	1898 1890	18580 18500		第1分区
	A101 31	(020)																								区域外

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 31	out_ 270	046	(020) 046	93	93	8.0	03650	065	037	045	01314	（余裕率32%）						01314	300 ･ x 300	2150	237	01729	3400 / 3200	33600 / 31600		第7分区
A101 32	A101 34	017	017	62	62	7.7	03690	085	018	018	00531	（余裕率61%）						00531	400 ･ x 400	110	065	00855	2010 / 2003	19600 / 19530		第6分区
A101 33	A101 34	014	014	43	43	7.5	03710	085	015	015	00446	（余裕率1301%）						00446	400 ･ x 400	1470	237	06248	2066 / 2003	20160 / 19530		第6分区
A101 34	out_ 271	008	039	30	92	8.0	03650	085	009	042	01226	（余裕率-34%）						01226	400 ･ x 400	100	062	00815	2003 / 2000	19530 / 19500		第6分区
	A101 35	(001)																								区域外
A101 35	out_ 272	026	(001) 026	92	92	8.0	03650	065	021	021	00613	（余裕率96%）						00613	240 ･ x 240	3150	251	01200	5240 / 4950	52060 / 49160		第7分区
A101 36	out_ 273	014	014	87	87	8.0	03660	070	012	012	00352	（余裕率225%）						00352	300 ･ x 300	940	157	01143	3620 / 3538	35800 / 34980		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 37	out_ 274	032	032	84	84	7.9	03660	065	026	026	00762	（余裕率-34%）						00762	240 ･ x 240	550	105	00501	3046 3000	30120 29660		第4分区
A101 38	out_ 275	023	023	84	84	7.9	03660	075	022	022	00645	（余裕率864%）						00645	300 ･･ x 300	6950	426	06218	5594 5010	55540 49700		第5分区
	A101 39	(023)																								区域外
A101 39	A101 41	014	(023) 014	59	59	7.7	03690	070	012	021	00620	（余裕率-34%）						00620	300 ･ x 300	120	056	00409	2947 2940	29070 29000		第3分区
A101 40	A101 41	001	001	7	7	7.1	03740	070	001	001	00030	（余裕率1370%）						00030	300 ･ x 300	140	060	00441	2941 2940	29010 29000		第3分区
	A101 41	(004)																								区域外
A101 41	out_ 276	000	(027) 015	24	83	7.9	03660	070		024	00703	（余裕率-23%）						00703	300 ･ x 300	210	074	00540	2940 2935	29000 28950		第3分区
A101 42	A101 44	003	003	30	30	7.3	03720	070	003	003	00089	（余裕率319%）						00089	300 ･ x 300	100	051	00373	3750 3747	37100 37070		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 43	A101 44	006	006	24	24	7.3	03720	070	005	005	00149	（余裕率1372%）						00149	300 ⌐ x 300	3460	301	02194	3830 3747	37900 37070		第8分区
A101 44	A101 45	005	014	27	57	7.6	03690	070	004	012	00354	（余裕率233%）						00354	300 ⌐ x 300	1000	162	01179	3747 3720	37070 36800		第8分区
A101 45	A101 47	000	014	9	66	7.7	03680	070		012	00353	（余裕率57%）						00353	300 ⌐ x 300	220	076	00553	3720 3718	36800 36780		第8分区
A101 46	A101 47	013	013	58	58	7.6	03690	070	011	011	00325	（余裕率157%）						00325	300 ⌐ x 300	500	114	00834	3747 3718	37070 36780		第8分区
A101 47	out_ 277	002	029	16	82	7.9	03660	070	002	025	00733	（余裕率-30%）						00733	300 ⌐ x 300	190	070	00514	3718 3715	36780 36750		第8分区
A101 48	out_ 278	016	016	82	82	7.9	03660	085	017	017	00498	（余裕率183%）						00498	300 ⌐ x 300	1430	193	01410	2067 1950	20270 19100		第6分区
A101 49	A101 52	024	024	74	74	7.8	03670	075	023	023	00676	（余裕率585%）						00676	300 ⌐ x 300	3850	317	04628	2987 2702	29470 26620		第2分区
A101 50	A101 52	009	009	47	47	7.5	03700	075	008	008	00237	（余裕率215%）						00237	300 ⌐ x 300	400	102	00746	2721 2702	26810 26620		第2分区
A101 51	A101 52	008	008	39	39	7.4	03710	075	008	008	00238	（余裕率197%）						00238	300 ⌐ x 300	360	097	00708	2716 2702	26760 26620		第2分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積		延長		流達時間	雨水流出量				雨水量	汚水流出量			汚水量	その他水量		総水量	計画下水管きょ						備考
		各線	通加	各線	最長		ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	流出係数	雨水換算面積			人口密度	人口			各線	通加		断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	
									各線	通加			各線	通加												
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 52	out_ 279	000	041	5	79	7.9	03670	075		039	01147	（余裕率-35%）						01147	300 ･ x 300	400	102	00746	2702 2700	26620 26600		第2分区
	A101 53	(005)																								区域外
A101 53	out_ 280	008	(005) 008	79	79	7.9	03670	065	007	009	00265	（余裕率438%）						00265	300 ･ x 300	1460	195	01425	5015 4900	49750 48600		第7分区
A101 54	out_ 281	022	022	74	74	7.8	03670	085	023	023	00676	（余裕率93%）						00676	300 ･ x 300	1230	179	01308	1865 1774	18250 17340		第6分区
A101 55	out_ 282	038	038	71	71	7.8	03680	070	033	033	00970	（余裕率-55%）						00970	300 ･ x 300	140	060	00441	3550 3540	35100 35000		第8分区
A101 56	out_ 283	041	041	64	64	7.7	03680	085	044	044	01294	（余裕率77%）						01294	300 ･ x 300	940	157	02287	2905 2845	28650 28050		第6分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 通加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 通加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 通加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 通加	総水量	計画下水管きょ 断面	こう配	流速	流量	地盤高	管底高	土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
	A101 57	(029)																								区域外
A101 57	out_ 284	022	(029) 022	58	58	7.6	03690	065	018	029	00856	（余裕率109%）						00856	300 ⌀ x 300	2310	246	01792	3262 3128	32220 30880		第7分区
A101 58	out_ 285	013	013	57	57	7.6	03690	075	012	012	00354	（余裕率91%）						00354	300 ⌀ x 300	330	093	00677	1996 1977	19560 19370		第2分区
A101 59	out_ 286	015	015	57	57	7.6	03690	075	014	014	00413	（余裕率201%）						00413	300 ⌀ x 300	1110	170	01242	2436 2373	23960 23330		第5分区
	A101 60	(038)																								区域外
A101 60	out_ 287	000	(038)	57	57	7.6	03690	075		014	00413	（余裕率361%）						00413	300 ⌀ x 300	2610	261	01905	3768 3619	37280 35790		第5分区
A101 61	out_ 288	014	014	56	56	7.6	03690	075	013	013	00384	（余裕率92%）						00384	300 ⌀ x 300	390	101	00736	2863 2841	28230 28010		第5分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線 ha	排水面積 通加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流達時間 min	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量 ㎥/sec･ha	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線 ha	雨水換算面積 通加 ha	雨水流出量 雨水量 ㎥/sec	汚水流出量 人口密度 人/ha	汚水流出量 人口 各線 人	汚水流出量 人口 通加 人	汚水流出量 汚水量 ㎥/sec	その他水量 各線 ㎥/sec	その他水量 通加 ㎥/sec	総水量 ㎥/sec	計画下水管きょ 断面 mm	計画下水管きょ こう配 ‰	計画下水管きょ 流速 m/sec	計画下水管きょ 流量 ㎥/sec	計画下水管きょ 地盤高 M	計画下水管きょ 管底高 M	計画下水管きょ 土かぶり m	備考
A101 62	out_ 289	008	008	55	55	7.6	03690	085	009	009	00266	（余裕率1138%）						00266	300 ⌀ x 300	1950	226	03294	1933 / 1826	18930 / 17860		第6分区
A101 63	A101 64	012	012	45	45	7.5	03700	065	010	010	00296	（余裕率464%）						00296	300 ⌀ x 300	2000	229	01668	5790 / 5700	57500 / 56600		第7分区
A101 64	out_ 290	000	012	7	52	7.6	03700	065		010	00296	（余裕率941%）						00296	400 ⌀ x 400	1430	234	03081	5700 / 5690	56500 / 56400		第7分区
A101 65	out_ 291	010	010	52	52	7.6	03700	085	011	011	00326	（余裕率737%）						00326	400 ⌀ x 400	1120	207	02727	2066 / 2008	20160 / 19580		第6分区
A101 66	out_ 292	003	003	50	50	7.6	03700	065	002	002	00059	（余裕率1642%）						00059	300 ⌀ x 300	760	141	01028	2313 / 2275	22730 / 22350		第4分区
	A101 67	(012)																							区域外
A101 67	out_ 293	038	(012) 038	48	48	7.5	03700	070	033	038	01125	（余裕率-45%）						01125	240 ⌀ x 240	830	129	00616	3486 / 3446	34520 / 34120		第8分区

下 水 道 流 量 計 算 表 （安徳排水区）

※流出係数の代表値：0.80

管記号	下流側管記号	排水面積 各線	排水面積 逓加	延長 各線	延長 最長	流達時間	雨水流出量 ﾍｸﾀｰﾙ当たり降水量	雨水流出量 流出係数	雨水換算面積 各線	雨水換算面積 逓加	雨水量	汚水流出量 人口密度	人口 各線	人口 逓加	汚水量	その他水量 各線	その他水量 逓加	総水量	計画下水管きょ 断面	計画下水管きょ こう配	計画下水管きょ 流速	計画下水管きょ 流量	計画下水管きょ 地盤高	計画下水管きょ 管底高	計画下水管きょ 土かぶり	備考
		ha	ha	m	m	min	㎥/sec･ha		ha	ha	㎥/sec	人/ha	人	人	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	㎥/sec	mm	‰	m/sec	㎥/sec	M	M	m	
A101 68	out_ 294	011	011	44	44	7.5	03710	065	009	009	00267	（余裕率1248%）						00267	300 ⌐ x 300	9320	493	03600	3403 2993	33630 29530		第7分区
A101 69	out_ 295	008	008	43	43	7.5	03710	065	007	007	00208	（余裕率819%）						00208	300 ⌐ x 300	2630	262	01912	4613 4500	45730 44600		第7分区
A101 70	out_ 296	010	010	34	34	7.4	03720	080	010	010	00298	（余裕率258%）						00298	300 ⌐ x 300	820	146	01068	1928 1900	18880 18600		第1分区
	A101 71	(005)																								区域外
A101 71	out_ 297	000	(005)	25	25	7.3	03720	065		002	00060	（余裕率2945%）						00060	300 ⌐ x 300	2400	250	01827	5010 4950	49700 49100		第7分区
A101 72	out_ 298	010	010	22	22	7.2	03720	065	008	008	00238	（余裕率1105%）						00238	240 ⌐ x 240	4500	299	02868	3056 2957	30220 29230		第7分区